

Przedmiar robót 231-07-2013


Obiekt Zagospodarowanie 9 przestrzeni podwórek w Gdańsku Letnicy, na obszarze rewitalizowanej dzielnicy - zagospodarowanie terenu

Kod CPV 39144000-3

Budowa Gdańsk ul. Starowiejska 14,15/16,18,20,24,23,25,27,29,30, 31,34,35,36,37,38,39, 40,41,43,45,47,49,51,53, ul.Sielska2,4,6, obręb 58 i 59, dz. nr 78/2, 79, 80, 87, 91, 92, 93, 417, 96, 100, 101/2, 103, 104, 105/4, 105/5 106/4, 106/5, 175, 176, 177, 179, 180, 181/1, 181/2, 195, 197/2, 197/10, 200, 201, 205, 206/1, 206/2, 226, 229, 230

awestor GZNK Samorządowy Zakład Budżetowy
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk

Biuro kosztorysowe CDI Konsultanci Budowlani Sp. z o.o.,
85-719 Bydgoszcz, ul. Fordońska 40,
tel. (052) 321-20-29



Linia pracownia architektoniczna
Dawida Szatkańska
80-439 Gdańsk, ul. Grażyny 18/4
tel. 791 068 444 e-mail: kontakt@linia-art.pl
Nip 584-231-97-85 Regon 220398883
www.linia-art.pl

Sporządził mgr inż. Anna Karlikowska
Sprawdził mgr inż. Anna Zięba

Bydgoszcz sierpień 2013 r.

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodas
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Zagospodarowanie 9 przestrzeni podwórek w Gdańsku Letnicy, na obszarze rewitalizowanej dzielnicy - zagospodarowanie terenu

Nr	Opis robót
1.	Podwórk nr 1a, 1b, 1c Kod CPV: 39144000-3
1.1.	Nawierzchnie Kod CPV: 39144000-3
1.1.1.	D1 - główne dojścia do budynków utwardzone z kostki betonowej Kod CPV: 39144000-3
1.1.2.	D2 - ciągi jezdne i pieszo - jezdne utwardzone stanowiące dojazd do wiat śmietnikowych i w przypadku dojścia głównego do budynku Kod CPV: 39144000-3
1.1.3.	D3 - ciągi jezdne i pieszo - jezdne i miejsca postojowe z eko kraty wypełnionej żwirem Kod CPV: 39144000-3
1.1.4.	D4 - ciągi jezdne i pieszo - jezdne z eko kraty wypełnionej trawą Kod CPV: 39144000-3
1.1.5.	D5 - ciągi piesze, nawierzchnia ze żwiru Kod CPV: 39144000-3
1.1.6.	D6 - teren rekreacji, nawierzchnia z piasku Kod CPV: 39144000-3
1.2.	Zieleń Kod CPV: 39144000-3
1.2.1.	Trawnik Kod CPV: 39144000-3
1.2.2.	Drzewa istniejące Kod CPV: 39144000-3
1.2.3.	Nasadzenia Kod CPV: 39144000-3
1.3.	Wiąta śmietnikow Kod CPV: 39144000-3
1.3.1.	Roboty ziemne Kod CPV: 39144000-3
1.3.2.	Konstrukcja Kod CPV: 39144000-3
1.3.3.	Elewacja Kod CPV: 39144000-3
1.3.4.	Dach Kod CPV: 39144000-3
1.3.5.	Podłoga Kod CPV: 39144000-3
1.4.	Ogrodzenie Kod CPV: 39144000-3
2.	Podwórk nr 2 Kod CPV: 39144000-3
2.1.	Nawierzchnie Kod CPV: 39144000-3
2.1.1.	D1 - główne dojścia do budynków utwardzone z kostki betonowej Kod CPV: 39144000-3
2.1.2.	D2 - ciągi jezdne i pieszo - jezdne utwardzone stanowiące dojazd do wiat śmietnikowych i w przypadku dojścia głównego do budynku Kod CPV: 39144000-3
2.1.3.	D3 - ciągi jezdne i pieszo - jezdne i miejsca postojowe z eko kraty wypełnionej żwirem Kod CPV: 39144000-3
2.1.4.	D4 - ciągi jezdne i pieszo - jezdne z eko kraty wypełnionej trawą Kod CPV: 39144000-3
2.1.5.	D5 - ciągi piesze, nawierzchnia ze żwiru Kod CPV: 39144000-3
2.1.6.	D6 - teren rekreacji, nawierzchnia z piasku Kod CPV: 39144000-3
2.2.	Zieleń Kod CPV: 39144000-3
2.2.1.	Trawnik Kod CPV: 39144000-3
2.2.2.	Nasadzenia Kod CPV: 39144000-3
2.3.	Wiąta śmietnikow Kod CPV: 39144000-3
2.3.1.	Roboty ziemne Kod CPV: 39144000-3
2.3.2.	Konstrukcja Kod CPV: 39144000-3
2.3.3.	Elewacja Kod CPV: 39144000-3
2.3.4.	Dach Kod CPV: 39144000-3
2.3.5.	Podłoga Kod CPV: 39144000-3

Zagospodarowanie 9 przestrzeni podwórek w Gdańsku Letnicy, na obszarze rewitalizowanej dzielnicy - zagospodarowanie terenu

Nr	Opis robót
1.4.	Ogrodzenie Kod CPV: 39144000-3
3.	Podwórko nr 3 Kod CPV: 39144000-3
3.1.	Nawierzchnie Kod CPV: 39144000-3
3.1.1.	D1 - główne dojeżdżania do budynków utwardzone z kostki betonowej Kod CPV: 39144000-3
3.1.2.	D2 - ciągi jezdne i pieszo - jezdne utwardzone stanowiące dojazd do wiat śmietnikowych i w przypadku dojeżdżania głównego do budynku Kod CPV: 39144000-3
3.1.3.	D3 - ciągi jezdne i pieszo - jezdne i miejsca postojowe z eko kraty wypełnionej żwirem Kod CPV: 39144000-3
3.1.4.	D4 - ciągi jezdne i pieszo - jezdne z eko kraty wypełnionej trawą Kod CPV: 39144000-3
3.1.6.	D6 - teren rekreacji, nawierzchnia z piasku Kod CPV: 39144000-3
3.2.	Zieleń Kod CPV: 39144000-3
3.2.1.	Trawnik Kod CPV: 39144000-3
3.2.2.	Nasadzenia Kod CPV: 39144000-3
3.3.	Wiaty śmietnikowe Kod CPV: 39144000-3
3.3.1.	Roboty ziemne Kod CPV: 39144000-3
3.3.2.	Konstrukcja Kod CPV: 39144000-3
3.3.3.	Elewacja Kod CPV: 39144000-3
3.3.4.	Dach Kod CPV: 39144000-3
3.3.5.	Podłoga Kod CPV: 39144000-3
1.4.	Ogrodzenie Kod CPV: 39144000-3
4.	Podwórko nr 4 Kod CPV: 39144000-3
4.1.	Nawierzchnie Kod CPV: 39144000-3
4.1.1.	D1 - główne dojeżdżania do budynków utwardzone z kostki betonowej Kod CPV: 39144000-3
4.1.2.	D2 - ciągi jezdne i pieszo - jezdne utwardzone stanowiące dojazd do wiat śmietnikowych i w przypadku dojeżdżania głównego do budynku Kod CPV: 39144000-3
4.1.3.	D4 - ciągi jezdne i pieszo - jezdne z eko kraty wypełnionej trawą Kod CPV: 39144000-3
4.1.5.	D6 - teren rekreacji, nawierzchnia z piasku Kod CPV: 39144000-3
4.2.	Zieleń Kod CPV: 39144000-3
4.2.1.	Trawnik Kod CPV: 39144000-3
4.2.3.	Nasadzenia Kod CPV: 39144000-3
4.3.	Wiaty śmietnikowe Kod CPV: 39144000-3
4.3.1.	Roboty ziemne Kod CPV: 39144000-3
4.3.2.	Konstrukcja Kod CPV: 39144000-3
4.3.3.	Elewacja Kod CPV: 39144000-3
4.3.4.	Dach Kod CPV: 39144000-3
4.3.5.	Podłoga Kod CPV: 39144000-3
1.4.	Ogrodzenie Kod CPV: 39144000-3
5.	Podwórko nr 5 Kod CPV: 39144000-3
5.1.	Nawierzchnie Kod CPV: 39144000-3

Zagospodarowanie 9 przestrzeni podwórek w Gdańsku Letnicy, na obszarze rewitalizowanej dzielnicy - zagospodarowanie terenu

Nr	Opis robót
5.1.1.	D1 - główne dojścia do budynków utwardzone z kostki betonowej Kod CPV: 39144000-3
5.1.2.	D2 - ciągi jezdne i pieszo - jezdne utwardzone stanowiące dojazd do wiat śmietnikowych i w przypadku dojścia głównego do budynku Kod CPV: 39144000-3
5.1.4.	D4 - ciągi jezdne i pieszo - jezdne z eko kraty wypełnionej trawą Kod CPV: 39144000-3
5.1.5.	D5 - ciągi piesze, nawierzchnia ze żwiru Kod CPV: 39144000-3
5.1.6.	D6 - teren rekreacji, nawierzchnia z piasku Kod CPV: 39144000-3
5.2.	Zieleń Kod CPV: 39144000-3
5.2.1.	Trawnik Kod CPV: 39144000-3
5.2.3.	Nasadzenia Kod CPV: 39144000-3
5.3.	Wiaty śmietnikowe Kod CPV: 39144000-3
5.3.1.	Roboty ziemne Kod CPV: 39144000-3
5.3.2.	Konstrukcja Kod CPV: 39144000-3
5.3.3.	Elewacja Kod CPV: 39144000-3
5.3.4.	Dach Kod CPV: 39144000-3
5.3.5.	Podłoga Kod CPV: 39144000-3
1.4.	Ogrodzenie Kod CPV: 39144000-3
6.	Podwórko nr 6 Kod CPV: 39144000-3
6.1.	Nawierzchnie Kod CPV: 39144000-3
6.1.1.	D1 - główne dojścia do budynków utwardzone z kostki betonowej Kod CPV: 39144000-3
6.1.2.	D2 - ciągi jezdne i pieszo - jezdne utwardzone stanowiące dojazd do wiat śmietnikowych i w przypadku dojścia głównego do budynku Kod CPV: 39144000-3
6.1.3.	D3 - ciągi jezdne i pieszo - jezdne i miejsca postojowe z eko kraty wypełnionej żwirem Kod CPV: 39144000-3
6.1.4.	D4 - ciągi jezdne i pieszo - jezdne z eko kraty wypełnionej trawą Kod CPV: 39144000-3
6.1.5.	D5 - ciągi piesze, nawierzchnia ze żwiru Kod CPV: 39144000-3
6.1.6.	D6 - teren rekreacji, nawierzchnia z piasku Kod CPV: 39144000-3
6.2.	Zieleń Kod CPV: 39144000-3
6.2.1.	Trawnik Kod CPV: 39144000-3
6.2.3.	Nasadzenia Kod CPV: 39144000-3
6.3.	Wiaty śmietnikowe Kod CPV: 39144000-3
6.3.1.	Roboty ziemne Kod CPV: 39144000-3
6.3.2.	Konstrukcja Kod CPV: 39144000-3
6.3.3.	Elewacja Kod CPV: 39144000-3
6.3.4.	Dach Kod CPV: 39144000-3
6.3.5.	Podłoga Kod CPV: 39144000-3
1.4.	Ogrodzenie Kod CPV: 39144000-3
7.	Podwórko nr 7 Kod CPV: 39144000-3
7.1.	Nawierzchnie Kod CPV: 39144000-3
7.1.1.	D1 - główne dojścia do budynków utwardzone z kostki betonowej Kod CPV: 39144000-3

Zagospodarowanie 9 przestrzeni podwórek w Gdańsku Letnicy, na obszarze rewitalizowanej dzielnicy - zagospodarowanie terenu

Nr	Opis robót
7.1.2.	D2 - ciągi jezdne i pieszo - jezdne utwardzone stanowiące dojazd do wiat śmietnikowych i w przypadku dojścia głównego do budynku Kod CPV: 39144000-3
7.1.3.	D3 - ciągi jezdne i pieszo - jezdne i miejsca postojowe z eko kraty wypełnionej żwirem Kod CPV: 39144000-3
7.1.4.	D4 - ciągi jezdne i pieszo - jezdne z eko kraty wypełnionej trawą Kod CPV: 39144000-3
7.1.5.	D5 - ciągi piesze, nawierzchnia ze żwiru Kod CPV: 39144000-3
7.1.6.	D6 - teren rekreacji, nawierzchnia z piasku Kod CPV: 39144000-3
7.2.	Zieleń Kod CPV: 39144000-3
7.2.1.	Trawnik Kod CPV: 39144000-3
7.2.3.	Nasadzenia Kod CPV: 39144000-3
7.3.	Wiaty śmietnikowe Kod CPV: 39144000-3
7.3.1.	Roboty ziemne Kod CPV: 39144000-3
7.3.2.	Konstrukcja Kod CPV: 39144000-3
7.3.3.	Elewacja Kod CPV: 39144000-3
7.3.4.	Dach Kod CPV: 39144000-3
7.3.5.	Podłoga Kod CPV: 39144000-3
1.4.	Ogrodzenie Kod CPV: 39144000-3
8.	Podwórko nr 8 Kod CPV: 39144000-3
8.1.	Nawierzchnie Kod CPV: 39144000-3
8.1.1.	D1 - główne dojścia do budynków utwardzone z kostki betonowej Kod CPV: 39144000-3
8.1.2.	D2 - ciągi jezdne i pieszo - jezdne utwardzone stanowiące dojazd do wiat śmietnikowych i w przypadku dojścia głównego do budynku Kod CPV: 39144000-3
8.1.3.	D3 - ciągi jezdne i pieszo - jezdne i miejsca postojowe z eko kraty wypełnionej żwirem Kod CPV: 39144000-3
8.1.4.	D4 - ciągi jezdne i pieszo - jezdne z eko kraty wypełnionej trawą Kod CPV: 39144000-3
8.1.6.	D6 - teren rekreacji, nawierzchnia z piasku Kod CPV: 39144000-3
8.2.	Zieleń Kod CPV: 39144000-3
8.2.1.	Trawnik Kod CPV: 39144000-3
8.2.3.	Nasadzenia Kod CPV: 39144000-3
8.3.	Wiaty śmietnikowe Kod CPV: 39144000-3
8.3.1.	Roboty ziemne Kod CPV: 39144000-3
8.3.2.	Konstrukcja Kod CPV: 39144000-3
8.3.3.	Elewacja Kod CPV: 39144000-3
8.3.4.	Dach Kod CPV: 39144000-3
8.3.5.	Podłoga Kod CPV: 39144000-3
1.4.	Ogrodzenie Kod CPV: 39144000-3
9.	Podwórko nr 9 Kod CPV: 39144000-3
9.1.	Nawierzchnie Kod CPV: 39144000-3
9.1.1.	D1 - główne dojścia do budynków utwardzone z kostki betonowej Kod CPV: 39144000-3
9.1.2.	D2 - ciągi jezdne i pieszo - jezdne utwardzone stanowiące dojazd do wiat śmietnikowych i w przypadku dojścia głównego do budynku Kod CPV: 39144000-3

Zagospodarowanie 9 przestrzeni podwórek w Gdańsku Letnicy, na obszarze rewitalizowanej dzielnicy - zagospodarowanie terenu

Nr	Opis robót
9.1.3.	D3 - ciągi jezdne i pieszo - jezdne i miejsca postojowe z eko kraty wypełnionej żwirem Kod CPV: 39144000-3
9.1.4.	D4 - ciągi jezdne i pieszo - jezdne z eko kraty wypełnionej trawą Kod CPV: 39144000-3
9.1.5.	D5 - ciągi piesze, nawierzchnia ze żwiru Kod CPV: 39144000-3
9.1.6.	D6 - teren rekreacji, nawierzchnia z piasku Kod CPV: 39144000-3
9.2.	Zieleń Kod CPV: 39144000-3
9.2.1.	Trawnik Kod CPV: 39144000-3
9.2.3.	Nasadzenia Kod CPV: 39144000-3
9.3.	Wiaty śmietnikowe Kod CPV: 39144000-3
9.3.1.	Roboty ziemne Kod CPV: 39144000-3
9.3.2.	Konstrukcja Kod CPV: 39144000-3
9.3.3.	Elewacja Kod CPV: 39144000-3
9.3.4.	Dach Kod CPV: 39144000-3
9.3.5.	Podłoga Kod CPV: 39144000-3
1.4.	Ogrodzenie Kod CPV: 39144000-3
10.	Podwórko nr 10 Kod CPV: 39144000-3
10.1.	Nawierzchnie Kod CPV: 39144000-3
10.1.1.	D1 - główne dojścia do budynków utwardzone z kostki betonowej Kod CPV: 39144000-3
10.1.2.	D2 - ciągi jezdne i pieszo - jezdne utwardzone stanowiące dojazd do wiat śmietnikowych i w przypadku dojścia głównego do budynku Kod CPV: 39144000-3
10.1.3.	D3 - ciągi jezdne i pieszo - jezdne i miejsca postojowe z eko kraty wypełnionej żwirem Kod CPV: 39144000-3
10.1.4.	D4 - ciągi jezdne i pieszo - jezdne z eko kraty wypełnionej trawą Kod CPV: 39144000-3
10.2.	Zieleń Kod CPV: 39144000-3
10.2.1.	Trawnik Kod CPV: 39144000-3
10.2.3.	Nasadzenia Kod CPV: 39144000-3
10.3.	Wiaty śmietnikowa i rowerowa Kod CPV: 39144000-3
10.3.1.	Roboty ziemne Kod CPV: 39144000-3
10.3.2.	Konstrukcja Kod CPV: 39144000-3
10.3.3.	Elewacja Kod CPV: 39144000-3
10.3.4.	Dach Kod CPV: 39144000-3
10.3.5.	Podłoga Kod CPV: 39144000-3
1.4.	Ogrodzenie Kod CPV: 39144000-3
11.	Mała architektura Kod CPV: 39144000-3

Zagospodarowanie 9 przestrzeni podwórek w Gdańsku Letnicy, na obszarze rewitalizowanej dzielnicy - zagospodarowanie terenu

Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
			39144000-3	1. Podwórko nr 1a, 1b, 1c		
			39144000-3	1.1. Nawierzchnie		
			39144000-3	1.1.1. D1 - główne dojeżdża do budynków utwardzone z kostki betonowej		
1	KNK 2-06 0101/09	454-4		Koryta na całej szerokości wykonywane mechanicznie z zagęszczeniem mechanicznym, w gruncie kategorii III podwórze 1a+1b+1c 280,6*0,24	m3	67,344
				razem	m3	67,344
2	KNK 2-06 0103/03	454-4		Profilowanie i zagęszczanie podłoża mechanicznie w gruncie kategorii III podwórze 1a+1b+1c 280,6	m2	280,600
				razem	m2	280,600
3	KNK 2-06 0115/01	454-4		Podbudowa z kruszywa łamanego niesortowanego dolna o grubości po zagęszczeniu 15cm podwórze 1a+1b+1c 280,6*0,15	m3	42,090
				razem	m3	42,090
4	KNR 0-11 0322/01	454-4		Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 60mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową - kostka betonowa kolor piaskowy gr. 6cm podwórze 1a+1b+1c 280,6	m2	280,600
				razem	m2	280,600
			39144000-3	1.1.2. D2 - ciągi jezdne i pieszo - jezdne utwardzone stanowiące dojazd do wiat śmieciowych i w przypadku dojeżdża głównego do budynku		
5	KNK 2-06 0101/09	454-4		Koryta na całej szerokości wykonywane mechanicznie z zagęszczeniem mechanicznym, w gruncie kategorii III podwórze 1a+1b+1c 303,05*0,26	m3	78,793
				razem	m3	78,793
6	KNK 2-06 0103/03	454-4		Profilowanie i zagęszczanie podłoża mechanicznie w gruncie kategorii III podwórze 1a+1b+1c 303,05	m2	303,050
				razem	m2	303,050
7	KNK 2-06 0115/01	454-4		Podbudowa z kruszywa łamanego niesortowanego dolna o grubości po zagęszczeniu 15cm podwórze 1a+1b+1c 303,05*0,15	m3	45,458
				razem	m3	45,458
8	KNR 0-11 0317/02	454-4		Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - kostka betonowa kolor czarny gr. 8cm podwórze 1a+1b+1c 303,05	m2	303,050
				razem	m2	303,050
			39144000-3	1.1.3. D3 - ciągi jezdne i pieszo - jezdne i miejsca postojowe z eko kraty wypełnionej żwirem		
9	KNK 2-06 0101/09	454-4		Koryta na całej szerokości wykonywane mechanicznie z zagęszczeniem mechanicznym, w gruncie kategorii III podwórze 1a+1b+1c 64,16*0,24	m3	15,398
				razem	m3	15,398
10	KNK 2-06 0103/03	454-4		Profilowanie i zagęszczanie podłoża mechanicznie w gruncie kategorii III podwórze 1a+1b+1c 64,16	m2	64,160
				razem	m2	64,160
11	KNK 2-06 0115/01	454-4		Podbudowa z kruszywa łamanego niesortowanego dolna o grubości po zagęszczeniu 15cm podwórze 1a+1b+1c 64,16*0,15	m3	9,624
				razem	m3	9,624
12	KNK 2-06 0105/04	454-4		Podsypka z piasku pod nawierzchnią o grubości warstwy 3 do 5cm zagęszczana mechanicznie - piasek frakcji 0-8mm podwórze 1a+1b+1c 64,16*0,04	m3	2,566
				razem	m3	2,566
13	KNR AT-04 0102/01	454-4		Ekokrata wypełniona żwirem podwórze 1a+1b+1c 64,16	m2	64,160
				razem	m2	64,160
			39144000-3	1.1.4. D4 - ciągi jezdne i pieszo - jezdne z eko kraty wypełnionej trawą		
14	KNK 2-06 0101/09	454-4		Koryta na całej szerokości wykonywane mechanicznie z zagęszczeniem mechanicznym, w gruncie kategorii III podwórze 1a+1b+1c 109,13*0,26	m3	28,374
				razem	m3	28,374
15	KNK 2-06 0103/03	454-4		Profilowanie i zagęszczanie podłoża mechanicznie w gruncie kategorii III podwórze 1a+1b+1c 109,13	m2	109,130

Zagospodarowanie 9 przestrzeni podwórek w Gdańsku Letnicy, na obszarze rewitalizowanej dzielnicy - zagospodarowanie terenu

Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
				razem	m2	109,130
16	KNK 2-06 0115/01	454-4		Podbudowa z kruszywa łamanego niesortowanego dolna o grubości po zagęszczeniu 15cm podwórze 1a+1b+1c 109,13*0,15	m3	16,370
				razem	m3	16,370
17	KNK 2-06 0105/04	454-4		Warstwa wyrównująca pod trawę gr 5-7cm mieszanka piasku i humusu w proporcji 40:60 podwórze 1a+1b+1c 109,13*0,06	m3	6,548
				razem	m3	6,548
18	KNR AT-04 0102/01	454-4		Ekokrata wypełniona humusem podwórze 1a+1b+1c 109,13	m2	109,130
				razem	m2	109,130
19	KNR 2-21 0401/05	454-4		Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem w gruncie kategorii III podwórze 1a+1b+1c 109,13	m2	109,130
				razem	m2	109,130
20	KNR 2-21 0702/01	454-4		Pielęgnacja ręczna trawników dywanowych na terenie płaskim podwórze 1a+1b+1c 109,13	m2	109,130
				razem	m2	109,130
			39144000-3	1.1.5. D5 - ciągi piesz, nawierzchnia ze żwiru		
21	KNK 2-06 0101/09	454-4		Koryta na całej szerokości wykonywane mechanicznie z zagęszczeniem mechanicznym, w gruncie kategorii III podwórze 1a+1b+1c (21,55+128,07+29,42)*0,25	m3	44,760
				razem	m3	44,760
22	KNK 2-06 0103/03	454-4		Profilowanie i zagęszczanie podłoża mechanicznie w gruncie kategorii III podwórze 1a+1b+1c (21,55+128,07+29,42)	m2	179,040
				razem	m2	179,040
23	KNK 2-06 0205/02	454-4		Górna warstwa z tłucznia 30/40mm o grubości warstwy po uwałowaniu 15cm podwórze 1a+1b+1c (21,55+128,07+29,42)*0,15	m3	26,856
				razem	m3	26,856
24	KNK 2-06 0201/08	454-4		Nawierzchnie jednowarstwowe wykonywane równiarkami, o grubości po uwałowaniu 10cm - pospolka gliniasta podwórze 1a+1b+1c (21,55+128,07+29,42)*0,1	m3	17,904
				razem	m3	17,904
			39144000-3	1.1.6. D6 - teren rekreacji, nawierzchnia z piasku		
25	KNK 2-06 0101/09	454-4		Koryta na całej szerokości wykonywane mechanicznie z zagęszczeniem mechanicznym, w gruncie kategorii III podwórze 1a+1b+1c (279,74-(21,55+128,07+29,42))*0,25	m3	25,175
				razem	m3	25,175
26	KNK 2-06 0103/03	454-4		Profilowanie i zagęszczanie podłoża mechanicznie w gruncie kategorii III podwórze 1a+1b+1c (279,74-(21,55+128,07+29,42))*0,15	m2	15,105
				razem	m2	15,105
27	KNK 2-06 0205/02	454-4		Górna warstwa z tłucznia 30/40mm o grubości warstwy po uwałowaniu 15cm podwórze 1a+1b+1c (279,74-(21,55+128,07+29,42))*0,15	m3	15,105
				razem	m3	15,105
28	KNK 2-06 0201/08	454-4		Nawierzchnie jednowarstwowe wykonywane równiarkami, o grubości po uwałowaniu 10cm - piach rzeczny płukany podwórze 1a+1b+1c (279,74-(21,55+128,07+29,42))*0,1	m3	10,070
				razem	m3	10,070
			39144000-3	1.2. Zieleń		
			39144000-3	1.2.1. Trawnik		
29	KNR 2-21 0218/03	454-1		Mechaniczne rozścielenie ziemi urodzajnej spycharką na terenie płaskim - rozścielenie ziemi z korytowania pod nawierzchnie oraz z wykopów pod wiaty na terenie zielonym podwórze 1a+1b+1c 2876,7*0,141806	m3	407,933
				razem	m3	407,933
30	KNR 2-21 0218/03	454-1		Mechaniczne rozścielenie ziemi urodzajnej spycharką na terenie płaskim podwórze 1a+1b+1c 2876,7*0,15	m3	431,505
				razem	m3	431,505
31	KNR 2-21 0401/05	454-1		Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem w gruncie kategorii III podwórze 1a+1b+1c 2876,7	m2	2.876,700

Zagospodarowanie 9 przestrzeni podwórek w Gdańsku Letnicy, na obszarze rewitalizowanej dzielnicy - zagospodarowanie terenu

Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
				razem	m2	2.876,700
32	KNR 2-21 0702/06	454-1		Pielęgnacja mechaniczna trawników dywanowych na terenie płaskim		
				podwórze 1a+1b+1c 2876,7	m2	2.876,700
				razem	m2	2.876,700
			39144000-3	1.2.2. Drzewa istniejące		
33	KNR 2-21 0104/03	454-1		Odmladzanie starszych drzew		
				17	szt	17,000
				razem	szt	17,000
34	KNR 2-21 0107/03	454-1		Zabezpieczanie drzew na okres wykonywania robót - drzewa istniejące		
				17	szt	17,000
				razem	szt	17,000
			39144000-3	1.2.3. Nasadzenia		
35	KNR 2-21 0302/06	454-1		Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III o średnicy i głębokości dołów 0,7m z całkowitą zaprawą dołów		
				podwórze 1a+1b+1c 7+4+6+6	szt	23,000
				razem	szt	23,000
36	KNR 2-21 0701/03	454-1		Pielęgnacja drzew liściastych form naturalnych		
				podwórze 1a+1b+1c 7+4+6+6	szt	23,000
				razem	szt	23,000
37	KNR 2-21 0107/03	454-1		Zabezpieczanie drzew sadzonych - drzewa projektowane		
				podwórze 1a+1b+1c 7+4+6+6	szt	23,000
				razem	szt	23,000
38	KNR 2-21 0302/04	454-1		Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III o średnicy i głębokości dołów 0,3m z całkowitą zaprawą dołów		
				podwórze 1a+1b+1c 759	szt	759,000
				razem	szt	759,000
39	KNR 2-21 0701/01	454-1		Pielęgnacja krzewów liściastych		
				podwórze 1a+1b+1c 759	szt	759,000
				razem	szt	759,000
			39144000-3	1.3. Wiata śmietników		
			39144000-3	1.3.1. Roboty ziemne		
40	KNR 2-01 0217/04	451-1		Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład - pojemność łyżki 0,25m3, grunt kategorii III (Krotność= 0,9)		
				podwórze 1a 1,0*1,15*(2,5*2+2,06*2)	m3	10,488
				podwórze 1b 1,0*1,15*(3,0*2+2,3*2)	m3	12,190
				podwórze 1c 1,0*1,15*(3,0*2+2,3*2)	m3	12,190
				razem	m3	34,868
41	KNR 2-01 0310/02	451-1		Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III, ze złożeniem urobku na odkład (Krotność= 0,1)		
				podwórze 1a 1,0*1,15*(2,5*2+2,06*2)	m3	10,488
				podwórze 1b 1,0*1,15*(3,0*2+2,3*2)	m3	12,190
				podwórze 1c 1,0*1,15*(3,0*2+2,3*2)	m3	12,190
				razem	m3	34,868
42	KNR 2-01 0230/01	451-1		Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m (Krotność= 0,75)		
				podwórze 1a 1,0*1,15*(2,5*2+2,06*2)-1,15*(2,5*2+2,06*2)*0,25	m3	7,866
				podwórze 1b 1,0*1,15*(3,0*2+2,3*2)-1,15*(3,0*2+2,3*2)*0,25	m3	9,143
				podwórze 1c 1,0*1,15*(3,0*2+2,3*2)-1,15*(3,0*2+2,3*2)*0,25	m3	9,143
				razem	m3	26,152
43	KNR 2-01 0501/01	451-1		Ręczne zasypanie wykopów ze skarpami z przrzutem na odległość do 3m w gruncie kategorii I-III (Krotność= 0,25)		
				podwórze 1a 1,0*1,15*(2,5*2+2,06*2)-1,15*(2,5*2+2,06*2)*0,25	m3	7,866
				podwórze 1b 1,0*1,15*(3,0*2+2,3*2)-1,15*(3,0*2+2,3*2)*0,25	m3	9,143
				podwórze 1c 1,0*1,15*(3,0*2+2,3*2)-1,15*(3,0*2+2,3*2)*0,25	m3	9,143
				razem	m3	26,152
			39144000-3	1.3.2. Konstrukcja		

Zagospodarowanie 9 przestrzeni podwórek w Gdańsku Letnicy, na obszarze rewitalizowanej dzielnicy - zagospodarowanie terenu

Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
44	KNR 2-02 1101/01	452-1		Podkłady betonowe na podłożu gruntowym podwórze 1a 0,1*0,35*(2,5*2+2,06*2) podwórze 1b 0,1*0,35*(3,0*2+2,3*2) podwórze 1c 0,1*0,35*(3,0*2+2,3*2) razem	m3 m3 m3 m3	0,319 0,371 0,371 1,061
45	KNR 2-02 0202/01	452-1		Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m z układaniem betonu z zastosowaniem pomp podwórze 1a 0,25*0,25*(2,5*2+2,06*2) podwórze 1b 0,25*0,25*(3,0*2+2,3*2) podwórze 1c 0,25*0,25*(3,0*2+2,3*2) razem	m3 m3 m3 m3	0,570 0,663 0,663 1,896
46	KNR 2-02 0290/02	452-2		Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali zbrojonej w elementach budynków i budowli - 8 i 12mm podwórze 1a 0,25*0,25*(2,5*2+2,06*2)*60/1000 podwórze 1b 0,25*0,25*(3,0*2+2,3*2)*60/1000 podwórze 1c 0,25*0,25*(3,0*2+2,3*2)*60/1000 razem	t t t t	0,034 0,040 0,040 0,114
47	KNR 2-02 0604/03	452-1		Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa podwórze 1a 0,25*(2,5*2+2,06*2) podwórze 1b 0,25*(3,0*2+2,3*2) podwórze 1c 0,25*(3,0*2+2,3*2) razem	m2 m2 m2 m2	2,280 2,650 2,650 7,580
48	KNR 2-02 0604/04	452-1		Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco - następna warstwa ponad pierwszą podwórze 1a 0,25*(2,5*2+2,06*2) podwórze 1b 0,25*(3,0*2+2,3*2) podwórze 1c 0,25*(3,0*2+2,3*2) razem	m2 m2 m2 m2	2,280 2,650 2,650 7,580
49	KNR 2-02 0604/08	452-1		Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa podwórze 1a 1,05*(2,5*2+2,06*2) podwórze 1b 1,05*(3,0*2+2,3*2) podwórze 1c 1,05*(3,0*2+2,3*2) razem	m2 m2 m2 m2	9,576 11,130 11,130 31,836
50	KNR 2-02 0604/09	452-1		Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy na lepiku na gorąco - następna warstwa ponad pierwszą podwórze 1a 1,05*(2,5*2+2,06*2) podwórze 1b 1,05*(3,0*2+2,3*2) podwórze 1c 1,05*(3,0*2+2,3*2) razem	m2 m2 m2 m2	9,576 11,130 11,130 31,836
51	KNR SEK-02-01 0101/01	452-4		Fundamenty z bloczków betonowych gr 24 cm podwórze 1a 0,8*0,24*(2,5*2+2,06*2) podwórze 1b 0,8*0,24*(3,0*2+2,3*2) podwórze 1c 0,8*0,24*(3,0*2+2,3*2) razem	m3 m3 m3 m3	1,751 2,035 2,035 5,821
52	KNR SEK-02-01 0105/05	452-4		Ściany warstwowe podziemia o grubości 22cm z pustaków betonowych konstrukcyjnych z wypełnieniem pustek betonem podwórze 1a (2,5*2+2,06*2)*1,31 -0,86*(1,0+1,5+1,0) -1,31*(1,5) podwórze 1b (3,0*2+2,56*2)*1,31 -0,86*(2,0*2+1,5) -1,31*(1,5) podwórze 1c (3,0*2+2,56*2)*1,31 -0,86*(2,0*2+1,5) -1,31*(1,5) razem	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	11,947 -3,010 -1,965 14,567 -4,730 -1,965 14,567 -4,730 -1,965 22,716
53	KNKRB 2 0205/07	452-1		Wieńce monolityczne na ścianach podwórze 1a (2,5*2+2,06*2)*0,24*0,22 -0,24*0,22*(1,0+1,5+1,0) -0,24*0,22*(1,5) podwórze 1b (3,0*2+2,56*2)*0,24*0,22	m3 m3 m3 m3	0,482 -0,185 -0,079 0,587

Zagospodarowanie 9 przestrzeni podwórek w Gdańsku Letnicy, na obszarze rewitalizowanej dzielnicy - zagospodarowanie terenu

Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
				-0,24*0,22*(2,0*2+1,5)	m3	-0,290
				-0,24*0,22*(1,5)	m3	-0,079
				podwórze 1c (3,0*2+2,56*2)*0,24*0,22	m3	0,587
				-0,24*0,22*(2,0*2+1,5)	m3	-0,290
				-0,24*0,22*(1,5)	m3	-0,079
				razem	m3	0,654
54	KNR 2-02 0290/02	452-2		Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli		
				podwórze 1a	t	0,026
				((2,5*2+2,06*2)*0,24*0,22-0,24*0,22*(1,0+1,5+1,0)-0,24*0,22*(1,5))*120/1000	t	0,026
				podwórze 1b	t	0,026
				((3,0*2+2,56*2)*0,24*0,22-0,24*0,22*(2,0*2+1,5)-0,24*0,22*(1,5))*120/1000	t	0,026
				podwórze 1c	t	0,026
				((3,0*2+2,56*2)*0,24*0,22-0,24*0,22*(2,0*2+1,5)-0,24*0,22*(1,5))*120/1000	t	0,078
				razem	t	0,078
			39144000-3	1.3.3. Elewacja		
55	KNR 2-02 1210/03	452-3		Kraty stalowe, prętowe stałe osadzone w ścianach o powierzchni ponad 2m2		
				podwórze 1a		
				1,1*(1,0+1,5+1,0)	m2	3,850
				podwórze 1b		
				1,1*(2,0*2+1,5)	m2	6,050
				podwórze 1c		
				1,1*(2,0*2+1,5)	m2	6,050
				razem	m2	15,950
56	KNR 2-02 1211/02	452-3		Furtki w konstrukcji stalowej z zamkiem patentowym		
				podwórze 1a		
				2,2*(1,5)	m2	3,300
				podwórze 1b		
				2,2*(1,5)	m2	3,300
				podwórze 1c		
				2,2*(1,5)	m2	3,300
				razem	m2	9,900
57	KNKRB 3 0606/06	452-4		Licowanie ścian płytkami klinkierowymi o wym. 25x12 na zaprawie mrozoodpornej		
				podwórze 1a (2,5*2+2,06*2)*1,6	m2	14,592
				-1,1*(1,0+1,5+1,0)	m2	-3,850
				-1,5*(1,5)	m2	-2,250
				podwórze 1b (3,0*2+2,56*2)*1,6	m2	17,792
				-1,1*(2,0*2+1,5)	m2	-6,050
				-1,5*(1,5)	m2	-2,250
				podwórze 1c (3,0*2+2,56*2)*1,6	m2	17,792
				-1,1*(2,0*2+1,5)	m2	-6,050
				-1,5*(1,5)	m2	-2,250
				razem	m2	27,476
			39144000-3	1.3.4. Dach		
58	KNR 2-05 0102/01	452-3		Konstrukcja stalowa dachu, słupki, kratownica		
				podwórze 1a 2,5*2,56/cos(9)*25/1000	t	0,162
				podwórze 1b 3,0*2,8/cos(9)*25/1000	t	0,213
				podwórze 1c 3,0*2,8/cos(9)*25/1000	t	0,213
				razem	t	0,588
59	KNR 13-13 0902/09	452-5		Lekka obudowa z blach stalowych trapezowych powlekanych na dachach jednostronnych bez ocieplenia - kolor grafitowy		
				podwórze 1a 2,5*2,56/cos(9)	m2	6,480
				podwórze 1b 3,0*2,8/cos(9)	m2	8,505
				podwórze 1c 3,0*2,8/cos(9)	m2	8,505
				razem	m2	23,490
			39144000-3	1.3.5. Podłoga		
60	KNR 2-02 1101/07	454-4		Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym gr 15cm		
				podwórze 1a 2,0*2,06*0,15	m3	0,618
				podwórze 1b 2,5*2,56*0,15	m3	0,960
				podwórze 1c 2,5*2,56*0,15	m3	0,960
				razem	m3	2,538
61	KNR 2-01 0236/01	454-4		Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III		

Zagospodarowanie 9 przestrzeni podwórek w Gdańsku Letnicy, na obszarze rewitalizowanej dzielnicy - zagospodarowanie terenu

Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
				podwórze 1a 2,0*2,06*0,15	m3	0,618
				podwórze 1b 2,5*2,56*0,15	m3	0,960
				podwórze 1c 2,5*2,56*0,15	m3	0,960
				razem	m3	2,538
62	KNR 2-02 1101/01	454-4		Podkłady betonowe na podłożu gruntowym gr. 15cm		
				podwórze 1a 2,0*2,06*0,15	m3	0,618
				podwórze 1b 2,5*2,56*0,15	m3	0,960
				podwórze 1c 2,5*2,56*0,15	m3	0,960
				razem	m3	2,538
63	KNR 2-02 1106/07	454-4		Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową		
				podwórze 1a 2,0*2,06	m2	4,120
				podwórze 1b 2,5*2,56	m2	6,400
				podwórze 1c 2,5*2,56	m2	6,400
				razem	m2	16,920
64	KNR 2-02w 0606/01	454-4		Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej		
				podwórze 1a 2,0*2,06	m2	4,120
				podwórze 1b 2,5*2,56	m2	6,400
				podwórze 1c 2,5*2,56	m2	6,400
				razem	m2	16,920
65	KNR 2-02w 1104/02	454-4		Posadzka betonowa grubości 20mm, zatarta na gładko		
				podwórze 1a 2,0*2,06	m2	4,120
				podwórze 1b 2,5*2,56	m2	6,400
				podwórze 1c 2,5*2,56	m2	6,400
				razem	m2	16,920
66	KNR 2-02w 1104/03	454-4		Posadzka betonowa - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm		
				(Krotność= 8)		
				podwórze 1a 2,0*2,06	m2	4,120
				podwórze 1b 2,5*2,56	m2	6,400
				podwórze 1c 2,5*2,56	m2	6,400
				razem	m2	16,920
			39144000-3	1.4. Ogrodzenie		
67	Kalkulacja indywidualna	454-3		Dostawa i montaż: ogrodzenia stałego panelowego wraz z słupkami systemowymi oraz z kompletnym systemem montażowym: wysokość ogrodzenia 100 - 130 cm		
				17,67+19,86+3,12+14,71+5,85+3,33	m	64,540
				razem	m	64,540
68	Kalkulacja indywidualna	454-3		Dostawa i montaż: ogrodzenia stałego panelowego wraz z słupkami systemowymi oraz z kompletnym systemem montażowym: wysokość ogrodzenia 150 cm		
				11,02+23,19+48,65+22,24	m	105,100
				razem	m	105,100
69	Kalkulacja indywidualna	454-3		Dostawa i montaż: furtki sytemowej w ogrodzeniu panelowym wraz z gotowymi elementami montażowymi		
				3	kpl	3,000
				razem	kpl	3,000
70	Kalkulacja indywidualna	454-3		Dostawa i montaż: furtki sytemowej w ogrodzeniu panelowym wraz z gotowymi elementami montażowymi oraz domofonem		
				3	kpl	3,000
				razem	kpl	3,000
71	Kalkulacja indywidualna	454-3		Dostawa i montaż: bramy wjazdowej przesównej wraz z gotowymi elementami montażowymi - brama otwierana ręcznie		
				3	kpl	3,000
				razem	kpl	3,000
72	Kalkulacja indywidualna	454-3		Dostawa i montaż: bramy wjazdowej skrzydłowej wraz z gotowymi elementami montażowymi - brama otwierana ręcznie		
				1	kpl	1,000
				razem	kpl	1,000
			39144000-3	2. Podwórko nr 2		
			39144000-3	2.1. Nawierzchnie		
			39144000-3	2.1.1. D1 - główne dojścia do budynków utwardzone z kostki betonowej		
73	KNK 2-06 0101/09	454-4		Koryta na całej szerokości wykonywane mechanicznie z zagęszczeniem mechanicznym, w gruncie kategorii III		
				podwórze 2 142,08*0,24	m3	34,099
				razem	m3	34,099

Zagospodarowanie 9 przestrzeni podwórek w Gdańsku Letnicy, na obszarze rewitalizowanej dzielnicy - zagospodarowanie terenu

Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
74	KNK 2-06 0103/03	454-4		Profilowanie i zagęszczanie podłoża mechanicznie w gruncie kategorii III podwórze 2 142,08 razem	m2 m2	142,080 142,080
75	KNK 2-06 0115/01	454-4		Podbudowa z kruszywa łamanego niesortowanego dolna o grubości po zagęszczeniu 15cm podwórze 2 142,08*0,15 razem	m3 m3	21,312 21,312
76	KNR 0-11 0322/01	454-4		Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 60mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową - kostka betonowa kolor piaskowy gr. 6cm podwórze 2 142,08 razem	m2 m2	142,080 142,080
			39144000-3	2.1.2. D2 - ciągi jezdne i pieszo - jezdne utwardzone stanowiące dojazd do wiat śmietnikowych i w przypadku dojścia głównego do budynku		
77	KNK 2-06 0101/09	454-4		Koryta na całej szerokości wykonywane mechanicznie z zagęszczeniem mechanicznym, w gruncie kategorii III podwórze 2 200,73*0,26 razem	m3 m3	52,190 52,190
78	KNK 2-06 0103/03	454-4		Profilowanie i zagęszczanie podłoża mechanicznie w gruncie kategorii III podwórze 2 200,73 razem	m2 m2	200,730 200,730
79	KNK 2-06 0115/01	454-4		Podbudowa z kruszywa łamanego niesortowanego dolna o grubości po zagęszczeniu 15cm podwórze 2 200,73*0,15 razem	m3 m3	30,110 30,110
80	KNR 0-11 0317/02	454-4		Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - kostka betonowa kolor czarny gr. 8cm podwórze 2 200,73 razem	m2 m2	200,730 200,730
			39144000-3	2.1.3. D3 - ciągi jezdne i pieszo - jezdne i miejsca postojowe z eko kraty wypełnionej żwirem		
81	KNK 2-06 0101/09	454-4		Koryta na całej szerokości wykonywane mechanicznie z zagęszczeniem mechanicznym, w gruncie kategorii III podwórze 2 113,92*0,24 razem	m3 m3	27,341 27,341
82	KNK 2-06 0103/03	454-4		Profilowanie i zagęszczanie podłoża mechanicznie w gruncie kategorii III podwórze 2 113,92 razem	m2 m2	113,920 113,920
83	KNK 2-06 0115/01	454-4		Podbudowa z kruszywa łamanego niesortowanego dolna o grubości po zagęszczeniu 15cm podwórze 2 113,92*0,15 razem	m3 m3	17,088 17,088
84	KNK 2-06 0105/04	454-4		Podsypka z piasku pod nawierzchnię o grubości warstwy 3 do 5cm zagęszczana mechanicznie - piasek frakcji 0-8mm podwórze 2 113,92*0,04 razem	m3 m3	4,557 4,557
85	KNR AT-04 0102/01	454-4		Ekokrata wypełniona żwirem podwórze 2 113,92 razem	m2 m2	113,920 113,920
			39144000-3	2.1.4. D4 - ciągi jezdne i pieszo - jezdne z eko kraty wypełnionej trawą		
86	KNK 2-06 0101/09	454-4		Koryta na całej szerokości wykonywane mechanicznie z zagęszczeniem mechanicznym, w gruncie kategorii III podwórze 2 68,75*0,26 razem	m3 m3	17,875 17,875
87	KNK 2-06 0103/03	454-4		Profilowanie i zagęszczanie podłoża mechanicznie w gruncie kategorii III podwórze 2 68,75 razem	m2 m2	68,750 68,750
88	KNK 2-06 0115/01	454-4		Podbudowa z kruszywa łamanego niesortowanego dolna o grubości po zagęszczeniu 15cm podwórze 2 68,75*0,15 razem	m3 m3	10,313 10,313
89	KNK 2-06 0105/04	454-4		Warstwa wyrównująca pod trawę gr 5-7cm mieszanka piasku i humusu w proporcji 40:60 podwórze 2 68,75*0,06	m3	4,125

Zagospodarowanie 9 przestrzeni podwórek w Gdańsku Letnicy, na obszarze rewitalizowanej dzielnicy - zagospodarowanie terenu

Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
				razem	m3	4,125
90	KNR AT-04 0102/01	454-4		Ekokrata wypełniona humusem		
				podwórze 2 68,75	m2	68,750
				razem	m2	68,750
91	KNR 2-21 0401/05	454-4		Ręczne wykonanie trawników dywanowych sievem z nawożeniem w gruncie kategorii III		
				podwórze 2 68,75	m2	68,750
				razem	m2	68,750
92	KNR 2-21 0702/01	454-4		Pielęgnacja ręczna trawników dywanowych na terenie płaskim		
				podwórze 2 68,75	m2	68,750
				razem	m2	68,750
			39144000-3	2.1.5. D5 - ciągi pieszce, nawierzchnia ze żwiru		
93	KNK 2-06 0101/09	454-4		Koryta na całej szerokości wykonywane mechanicznie z zagęszczeniem mechanicznym, w gruncie kategorii III		
				podwórze 2 303,72*0,25	m3	75,930
				razem	m3	75,930
94	KNK 2-06 0103/03	454-4		Profilowanie i zagęszczanie podłoża mechanicznie w gruncie kategorii III		
				podwórze 2 303,72	m2	303,720
				razem	m2	303,720
95	KNK 2-06 0205/02	454-4		Górna warstwa z tłucznia 30/40mm o grubości warstwy po uwalowaniu 15cm		
				podwórze 2 303,72*0,15	m3	45,558
				razem	m3	45,558
96	KNK 2-06 0201/08	454-4		Nawierzchnie jednowarstwowe wykonywane równiarkami, o grubości po uwalowaniu 10cm - pospolka gliniasta		
				podwórze 2 303,72*0,1	m3	30,372
				razem	m3	30,372
			39144000-3	2.1.6. D6 - teren rekreacji, nawierzchnia z piasku		
97	KNK 2-06 0101/09	454-4		Koryta na całej szerokości wykonywane mechanicznie z zagęszczeniem mechanicznym, w gruncie kategorii III		
				podwórze 2 (413,96-303,72)*0,25	m3	27,560
				razem	m3	27,560
98	KNK 2-06 0103/03	454-4		Profilowanie i zagęszczanie podłoża mechanicznie w gruncie kategorii III		
				podwórze 2 (413,96-303,72)	m2	110,240
				razem	m2	110,240
99	KNK 2-06 0205/02	454-4		Górna warstwa z tłucznia 30/40mm o grubości warstwy po uwalowaniu 15cm		
				podwórze 2 (413,96-303,72)*0,15	m3	16,536
				razem	m3	16,536
100	KNK 2-06 0201/08	454-4		Nawierzchnie jednowarstwowe wykonywane równiarkami, o grubości po uwalowaniu 10cm - piach rzeczny płukany		
				podwórze 2 (413,96-303,72)*0,1	m3	11,024
				razem	m3	11,024
			39144000-3	2.2. Zieleń		
			39144000-3	2.2.1. Trawnik		
101	KNR 2-21 0218/03	454-1		Mechaniczne rozścielenie ziemi urodzajnej spycharką na terenie płaskim - rozścielenie ziemi z korytowania pod nawierzchnie oraz z wykopów pod wiaty na terenie zielonym		
				podwórze 2 1456*0,141806	m3	206,470
				razem	m3	206,470
102	KNR 2-21 0218/03	454-1		Mechaniczne rozścielenie ziemi urodzajnej spycharką na terenie płaskim		
				podwórze 2 1456*0,15	m3	218,400
				razem	m3	218,400
103	KNR 2-21 0401/05	454-1		Ręczne wykonanie trawników dywanowych sievem z nawożeniem w gruncie kategorii III		
				podwórze 2 1456	m2	1.456,000
				razem	m2	1.456,000
104	KNR 2-21 0702/06	454-1		Pielęgnacja mechaniczna trawników dywanowych na terenie płaskim		
				podwórze 2 1456	m2	1.456,000
				razem	m2	1.456,000
			39144000-3	2.2.2. Nasadzenia		

Zagospodarowanie 9 przestrzeni podwórek w Gdańsku Letnicy, na obszarze rewitalizowanej dzielnicy - zagospodarowanie terenu

Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Plość
105	KNR 2-21 0302/06	454-1		Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III o średnicy i głębokości dołów 0,7m z całkowitą zaprawą dołów podwórze 2 9+6	szt	15,000
				razem	szt	15,000
106	KNR 2-21 0701/03	454-1		Pielęgnacja drzew liściastych form naturalnych podwórze 2 9+6	szt	15,000
				razem	szt	15,000
107	KNR 2-21 0107/03	454-1		Zabezpieczanie drzew sadzonych - drzewa projektowane podwórze 2 9+6	szt	15,000
				razem	szt	15,000
108	KNR 2-21 0302/04	454-1		Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III o średnicy i głębokości dołów 0,3m z całkowitą zaprawą dołów podwórze 2 1004	szt	1.004,000
				razem	szt	1.004,000
109	KNR 2-21 0701/01	454-1		Pielęgnacja krzewów liściastych podwórze 2 1004	szt	1.004,000
				razem	szt	1.004,000
			39144000-3	2.3. Wiata śmietników		
			39144000-3	2.3.1. Roboty ziemne		
110	KNR 2-01 0217/04	451-1		Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład - pojemność łyżki 0,25m ³ , grunt kategorii III (Krotność= 0,9) podwórze 2 1,0*1,15*(3,06*2+3,0*2)	m3	13,938
				razem	m3	13,938
111	KNR 2-01 0310/02	451-1		Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III, ze złożeniem urobku na odkład (Krotność= 0,1) podwórze 2 1,0*1,15*(3,06*2+3,0*2)	m3	13,938
				razem	m3	13,938
112	KNR 2-01 0230/01	451-1		Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m (Krotność= 0,75) podwórze 2 1,0*1,15*(3,06*2+3,0*2)-1,15*(3,06*2+3,0*2)*0,25	m3	10,454
				razem	m3	10,454
113	KNR 2-01 0501/01	451-1		Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przczutem na odległość do 3m w gruncie kategorii I-III (Krotność= 0,25) podwórze 2 1,0*1,15*(3,06*2+3,0*2)-1,15*(3,06*2+3,0*2)*0,25	m3	10,454
				razem	m3	10,454
			39144000-3	2.3.2. Konstrukcja		
114	KNR 2-02 1101/01	452-1		Podkłady betonowe na podłożu gruntowym podwórze 2 0,1*0,35*(3,06*2+3,0*2)	m3	0,424
				razem	m3	0,424
115	KNR 2-02 0202/01	452-1		Lawy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m z układaniem betonu z zastosowaniem pompy podwórze 2 0,25*0,25*(3,06*2+3,0*2)	m3	0,758
				razem	m3	0,758
116	KNR 2-02 0290/02	452-2		Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali zbrowanej w elementach budynków i budowli - 8 i 12mm podwórze 2 0,25*0,25*(3,06*2+3,0*2)*60/1000	t	0,045
				razem	t	0,045
117	KNR 2-02 0604/03	452-1		Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa podwórze 2 0,25*(3,06*2+3,0*2)	m2	3,030
				razem	m2	3,030
118	KNR 2-02 0604/04	452-1		Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco - następna warstwa ponad pierwszą podwórze 2 0,25*(3,06*2+3,0*2)	m2	3,030
				razem	m2	3,030
119	KNR 2-02 0604/08	452-1		Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa podwórze 2 1,05*(3,06*2+3,0*2)	m2	12,726
				razem	m2	12,726

Zagospodarowanie 9 przestrzeni podwórek w Gdańsku Letnicy, na obszarze rewitalizowanej dzielnicy - zagospodarowanie terenu

Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
120	KNR 2-02 0604/09	452-1		Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy na lepiku na gorąco - następna warstwa ponad pierwszą podwórze 2 1,05*(3,06*2+3,0*2)	m2	12,726
				razem	m2	12,726
121	KNR SEK-02-01 0101/01	452-4		Fundamenty z bloczków betonowych gr 24 cm podwórze 2 0,8*0,24*(3,06*2+3,0*2)	m3	2,327
				razem	m3	2,327
122	KNR SEK-02-01 0105/05	452-4		Ściany warstwowe podziemia o grubości 22cm z pustaków betonowych konstrukcyjnych z wypełnieniem pustek betonem podwórze 2 (3,06*2+3,0*2)*1,31 -0,86*(2,56+2,0+2,0) -1,31*(1,5)	m2 m2 m2	15,877 -5,642 -1,965
				razem	m2	8,270
123	KNKRB 2 0205/07	452-1		Wieńce monolityczne na ścianach podwórze 2 (3,06*2+3,0*2)*0,24*0,22 -0,24*0,22*(2,56+2,0+2,0) -0,24*0,22*(1,5)	m3 m3 m3	0,640 -0,346 -0,079
				razem	m3	0,215
124	KNR 2-02 0290/02	452-2		Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli podwórze 2 ((3,06*2+3,0*2)*0,24*0,22-0,24*0,22*(2,56+2,0+2,0)-0,24*0,22*(1,5))*120/100 0	t	0,026
				razem	t	0,026
			39144000-3	2.3.3. Elewacja		
125	KNR 2-02 1210/03	452-3		Kraty stalowe, prętowe stałe osadzone w ścianach o powierzchni ponad 2m2 podwórze 2 1,1*(2,56+2,0+2,0)	m2	7,216
				razem	m2	7,216
126	KNR 2-02 1211/02	452-3		Furtki w konstrukcji stalowej z zamkiem patentowym podwórze 2 2,2*(1,5)	m2	3,300
				razem	m2	3,300
127	KNKRB 3 0606/06	452-4		Licowanie ścian płytkami klinkierowymi o wym. 25x12 na zaprawie mrozoodpornej podwórze 2 (3,06*2+3,0*2)*1,6 -1,1*(2,56+2,0+2,0) -1,5*(1,5)	m2 m2 m2	19,392 -7,216 -2,250
				razem	m2	9,926
			39144000-3	2.3.4. Dach		
128	KNR 2-05 0102/01	452-3		Konstrukcja stalowa dachu, słupki, kratownica podwórze 2 3,06*3,5/cos(9)*25/1000	t	0,271
				razem	t	0,271
129	KNR 13-13 0902/09	452-5		Lekka obudowa z blach stalowych trapezowych powlekanych na dachach jednostronnych bez ocieplenia - kolor grafitowy podwórze 2 3,06*3,5/cos(9)	m2	10,844
				razem	m2	10,844
			39144000-3	2.3.5. Podłoga		
130	KNR 2-02 1101/07	454-4		Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym gr 15cm podwórze 2 2,56*3,0*0,15	m3	1,152
				razem	m3	1,152
131	KNR 2-01 0236/01	454-4		Zagęszczenie nasypów ubijkami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III podwórze 2 2,56*3,0*0,15	m3	1,152
				razem	m3	1,152
132	KNR 2-02 1101/01	454-4		Podkłady betonowe na podłożu gruntowym gr. 15cm podwórze 2 2,56*3,0*0,15	m3	1,152
				razem	m3	1,152
133	KNR 2-02 1106/07	454-4		Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową		

Zagospodarowanie 9 przestrzeni podwórek w Gdańsku Letnicy, na obszarze rewitalizowanej dzielnicy - zagospodarowanie terenu

Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
				podwórze 2 2,56*3,0	m2	7,680
				razem	m2	7,680
134	KNR 2-02w 0606/01	454-4		Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej		
				podwórze 2 2,56*3,0	m2	7,680
				razem	m2	7,680
135	KNR 2-02w 1104/02	454-4		Posadzka betonowa grubości 20mm, zatarta na gładko		
				podwórze 2 2,56*3,0	m2	7,680
				razem	m2	7,680
136	KNR 2-02w 1104/03	454-4		Posadzka betonowa - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm (Krotność= 8)		
				podwórze 2 2,56*3,0	m2	7,680
				razem	m2	7,680
			39144000-3	1.4. Ogrodzenie		
137	Kalkulacja indywidualna	454-3		Dostawa i montaż: ogrodzenia stałego panelowego wraz z słupkami systemowymi oraz z kompletnym systemem montażowym: wysokość ogrodzenia 100 - 130 cm 7,51+1,71+2,26+2,4+6,85+4,22	m	24,950
				razem	m	24,950
138	Kalkulacja indywidualna	454-3		Dostawa i montaż: ogrodzenia stałego panelowego wraz z słupkami systemowymi oraz z kompletnym systemem montażowym: wysokość ogrodzenia 150 cm 17,34+47,83+18,86+27,57	m	111,600
				razem	m	111,600
139	Kalkulacja indywidualna	454-3		Dostawa i montaż: furtki sytemowej w ogrodzeniu panelowym wraz z gotowymi elementami montażowymi 4+3	kpl	7,000
				razem	kpl	7,000
140	Kalkulacja indywidualna	454-3		Dostawa i montaż: furtki sytemowej w ogrodzeniu panelowym wraz z gotowymi elementami montażowymi oraz domofonem 6	kpl	6,000
				razem	kpl	6,000
141	Kalkulacja indywidualna	454-3		Dostawa i montaż: bramy wjazdowej skrzydłowej wraz z gotowymi elementami montażowymi - brama otwierana ręcznie 2	kpl	2,000
				razem	kpl	2,000
			39144000-3	3. Podwórko nr 3		
			39144000-3	3.1. Nawierzchnie		
			39144000-3	3.1.1. D1 - główne dojścia do budynków utwardzone z kostki betonowej		
142	KNK 2-06 0101/09	454-4		Koryta na całej szerokości wykonywane mechanicznie z zagęszczeniem mechanicznym, w gruncie kategorii III		
				podwórze 3 247,4*0,24	m3	59,376
				razem	m3	59,376
143	KNK 2-06 0103/03	454-4		Profilowanie i zagęszczanie podłoża mechanicznie w gruncie kategorii III		
				podwórze 3 247,4	m2	247,400
				razem	m2	247,400
144	KNK 2-06 0115/01	454-4		Podbudowa z kruszywa łamanego niesortowanego dolna o grubości po zagęszczeniu 15cm		
				podwórze 3 247,4*0,15	m3	37,110
				razem	m3	37,110
145	KNR 0-11 0322/01	454-4		Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 60mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową - kostka betonowa kolor piaskowy gr. 6cm		
				podwórze 3 247,4	m2	247,400
				razem	m2	247,400
			39144000-3	3.1.2. D2 - ciągi jezdne i pieszo - jezdne utwardzone stanowiące dojazd do wiat śmietnikowych i w przypadku dojścia głównego do budynku		
146	KNK 2-06 0101/09	454-4		Koryta na całej szerokości wykonywane mechanicznie z zagęszczeniem mechanicznym, w gruncie kategorii III		
				podwórze 3 94,93*0,26	m3	24,682
				razem	m3	24,682
147	KNK 2-06 0103/03	454-4		Profilowanie i zagęszczanie podłoża mechanicznie w gruncie kategorii III		
				podwórze 3 94,93	m2	94,930
				razem	m2	94,930
148	KNK 2-06 0115/01	454-4		Podbudowa z kruszywa łamanego niesortowanego dolna o grubości po zagęszczeniu 15cm		
				podwórze 3 94,93*0,15	m3	14,240

Zagospodarowanie 9 przestrzeni podwórek w Gdańsku Letnicy, na obszarze rewitalizowanej dzielnicy - zagospodarowanie terenu

Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Pość
				razem	m3	14,240
149	KNR 0-11 0317/02	454-4		Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - kostka betonowa kolor czarny gr. 8cm podwórze 3 94,93	m2	94,930
				razem	m2	94,930
			39144000-3	3.1.3. D3 - ciągi jezdne i pieszo - jezdne i miejsca postojowe z eko kraty wypełnionej żwirem		
150	KNK 2-06 0101/09	454-4		Koryta na całej szerokości wykonywane mechanicznie z zagęszczeniem mechanicznym, w gruncie kategorii III podwórze 3 29,73*0,24	m3	7,135
				razem	m3	7,135
151	KNK 2-06 0103/03	454-4		Profilowanie i zagęszczanie podłoża mechanicznie w gruncie kategorii III podwórze 3 29,73	m2	29,730
				razem	m2	29,730
152	KNK 2-06 0115/01	454-4		Podbudowa z kruszywa łamanego niesortowanego dolna o grubości po zagęszczeniu 15cm podwórze 3 29,73*0,15	m3	4,460
				razem	m3	4,460
153	KNK 2-06 0105/04	454-4		Podsypka z piasku pod nawierzchnię o grubości warstwy 3 do 5cm zagęszczana mechanicznie - piasek frakcji 0-8mm podwórze 3 29,73*0,04	m3	1,189
				razem	m3	1,189
154	KNR AT-04 0102/01	454-4		Ekokrata wypełniona żwirem podwórze 3 29,73	m2	29,730
				razem	m2	29,730
			39144000-3	3.1.4. D4 - ciągi jezdne i pieszo - jezdne z eko kraty wypełnionej trawą		
155	KNK 2-06 0101/09	454-4		Koryta na całej szerokości wykonywane mechanicznie z zagęszczeniem mechanicznym, w gruncie kategorii III podwórze 3 29,73*0,26	m3	7,730
				razem	m3	7,730
156	KNK 2-06 0103/03	454-4		Profilowanie i zagęszczanie podłoża mechanicznie w gruncie kategorii III podwórze 3 29,73	m2	29,730
				razem	m2	29,730
157	KNK 2-06 0115/01	454-4		Podbudowa z kruszywa łamanego niesortowanego dolna o grubości po zagęszczeniu 15cm podwórze 3 29,73*0,15	m3	4,460
				razem	m3	4,460
158	KNK 2-06 0105/04	454-4		Warstwa wyrównująca pod trawę gr 5-7cm mieszanka piasku i humusu w proporcji 40:60 podwórze 3 29,73*0,06	m3	1,784
				razem	m3	1,784
159	KNR AT-04 0102/01	454-4		Ekokrata wypełniona humusem podwórze 3 29,73	m2	29,730
				razem	m2	29,730
160	KNR 2-21 0401/05	454-4		Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem w gruncie kategorii III podwórze 3 29,73	m2	29,730
				razem	m2	29,730
161	KNR 2-21 0702/01	454-4		Pielęgnacja ręczna trawników dywanowych na terenie płaskim podwórze 3 29,73	m2	29,730
				razem	m2	29,730
			39144000-3	3.1.6. D6 - teren rekreacji, nawierzchnia z piasku		
162	KNK 2-06 0101/09	454-4		Koryta na całej szerokości wykonywane mechanicznie z zagęszczeniem mechanicznym, w gruncie kategorii III podwórze 3 (111,99)*0,25	m3	27,998
				razem	m3	27,998
163	KNK 2-06 0103/03	454-4		Profilowanie i zagęszczanie podłoża mechanicznie w gruncie kategorii III podwórze 3 (111,99)	m2	111,990
				razem	m2	111,990
164	KNK 2-06 0205/02	454-4		Górna warstwa z tłuczni 30/40mm o grubości warstwy po uwalowaniu 15cm podwórze 3 (111,99)*0,15	m3	16,799

Zagospodarowanie 9 przestrzeni podwórek w Gdańsku Letnicy, na obszarze rewitalizowanej dzielnicy - zagospodarowanie terenu

Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
				razem	m3	16,799
165	KNK 2-06 0201/08	454-4		Nawierzchnie jednowarstwowe wykonywane równiarkami, o grubości po uwalowaniu 10cm - piach rzeczny płukany podwórze 3 (111,99)*0,1	m3	11,199
				razem	m3	11,199
			39144000-3	3.2. Zieleń		
			39144000-3	3.2.1. Trawnik		
166	KNR 2-21 0218/03	454-1		Mechaniczne rozścielenie ziemi urodzajnej spycharką na terenie płaskim - rozścielenie ziemi z korytowania pod nawierzchnie oraz z wykopów pod wiaty na terenie zielonym podwórze 3 926,43*0,141806	m3	131,373
				razem	m3	131,373
167	KNR 2-21 0218/03	454-1		Mechaniczne rozścielenie ziemi urodzajnej spycharką na terenie płaskim podwórze 3 926,43*0,15	m3	138,964
				razem	m3	138,964
168	KNR 2-21 0401/05	454-1		Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem w gruncie kategorii III podwórze 3 926,43	m2	926,430
				razem	m2	926,430
169	KNR 2-21 0702/06	454-1		Pielęgnacja mechaniczna trawników dywanowych na terenie płaskim podwórze 3 926,43	m2	926,430
				razem	m2	926,430
			39144000-3	3.2.2. Nasadzenia		
170	KNR 2-21 0302/06	454-1		Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III o średnicy i głębokości dołów 0,7m z całkowitą zaprawą dołów podwórze 3 3	szt	3,000
				razem	szt	3,000
171	KNR 2-21 0701/03	454-1		Pielęgnacja drzew liściastych form naturalnych podwórze 3 3	szt	3,000
				razem	szt	3,000
172	KNR 2-21 0107/03	454-1		Zabezpieczanie drzew sadzonych - drzewa projektowane podwórze 3 3	szt	3,000
				razem	szt	3,000
173	KNR 2-21 0302/04	454-1		Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III o średnicy i głębokości dołów 0,3m z całkowitą zaprawą dołów podwórze 3 207	szt	207,000
				razem	szt	207,000
174	KNR 2-21 0701/01	454-1		Pielęgnacja krzewów liściastych podwórze 3 207	szt	207,000
				razem	szt	207,000
			39144000-3	3.3. Wiaty śmietnikow		
			39144000-3	3.3.1. Roboty ziemne		
175	KNR 2-01 0217/04	451-1		Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład - pojemność łyżki 0,25m3, grunt kategorii III (Krotność= 0,9) podwórze 3 1,0*1,15*(2,5*2+1,56*2)	m3	9,338
				razem	m3	9,338
176	KNR 2-01 0310/02	451-1		Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III, ze złożeniem urobku na odkład (Krotność= 0,1) podwórze 3 1,0*1,15*(2,5*2+1,56*2)	m3	9,338
				razem	m3	9,338
177	KNR 2-01 0230/01	451-1		Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m (Krotność= 0,75) podwórze 3 1,0*1,15*(2,5*2+1,56*2)-1,15*(2,5*2+1,56*2)*0,25	m3	7,004
				razem	m3	7,004
178	KNR 2-01 0501/01	451-1		Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przrzutem na odległość do 3m w gruncie kategorii I-III (Krotność= 0,25) podwórze 3 1,0*1,15*(2,5*2+1,56*2)-1,15*(2,5*2+1,56*2)*0,25	m3	7,004
				razem	m3	7,004
			39144000-3	3.3.2. Konstrukcja		

Zagospodarowanie 9 przestrzeni podwórek w Gdańsku Letnicy, na obszarze rewitalizowanej dzielnicy - zagospodarowanie terenu

Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
179	KNR 2-02 1101/01	452-1		Podkłady betonowe na podłożu gruntowym podwórze 3 0,1*0,35*(2,5*2+1,56*2) razem	m3 m3	0,284 0,284
180	KNR 2-02 0202/01	452-1		Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m z układaniem betonu z zastosowaniem pompy podwórze 3 0,25*0,25*(2,5*2+1,56*2) razem	m3 m3	0,508 0,508
181	KNR 2-02 0290/02	452-2		Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali zbrojonej w elementach budynków i budowli - 8 i 12mm podwórze 3 0,25*0,25*(2,5*2+1,56*2)*60/1000 razem	t t	0,030 0,030
182	KNR 2-02 0604/03	452-1		Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa podwórze 3 0,25*(2,5*2+1,56*2) razem	m2 m2	2,030 2,030
183	KNR 2-02 0604/04	452-1		Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco - następna warstwa ponad pierwszą podwórze 3 0,25*(2,5*2+1,56*2) razem	m2 m2	2,030 2,030
184	KNR 2-02 0604/08	452-1		Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa podwórze 3 1,05*(2,5*2+1,56*2) razem	m2 m2	8,526 8,526
185	KNR 2-02 0604/09	452-1		Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy na lepiku na gorąco - następna warstwa ponad pierwszą podwórze 3 1,05*(2,5*2+1,56*2) razem	m2 m2	8,526 8,526
186	KNR SEK-02-01 0101/01	452-4		Fundamenty z bloczków betonowych gr 24 cm podwórze 3 0,8*0,24*(2,5*2+1,56*2) razem	m3 m3	1,559 1,559
187	KNR SEK-02-01 0105/05	452-4		Ściany warstwowe podziemia o grubości 22cm z pustaków betonowych konstrukcyjnych z wypełnieniem pustek betonem podwórze 3 (2,5*2+1,56*2)*1,31 -0,86*(1,0*3) -1,31*(1,56) razem	m2 m2 m2 m2	10,637 -2,580 -2,044 6,013
188	KNKRB 2 0205/07	452-1		Wieńce monolityczne na ścianach podwórze 3 (2,5*2+1,56*2)*0,24*0,22 -0,24*0,22*(1,0*3) -0,24*0,22*(1,56) razem	m3 m3 m3 m3	0,429 -0,158 -0,082 0,189
189	KNR 2-02 0290/02	452-2		Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali zbrojonej w elementach budynków i budowli podwórze 3 ((2,5*2+1,56*2)*0,24*0,22-0,24*0,22*(1,0*3)-0,24*0,22*(1,56))*120/1000 razem	t t	0,023 0,023
190	KNR 2-02 1210/03		39144000-3	3.3.3. Elewacja Kraty stalowe, prętowe stałe osadzone w ścianach o powierzchni ponad 2m2 podwórze 3 1,1*(1,0*3) razem	m2 m2	3,300 3,300
191	KNR 2-02 1211/02			Furtki w konstrukcji stalowej z zamkiem patentowym podwórze 3 2,2*(1,5) razem	m2 m2	3,300 3,300
192	KNKRB 3 0606/06	452-4		Licowanie ścian płytkami klinkierowymi o wym. 25x12 na zaprawie mrozoodpornej podwórze 3 (2,5*2+1,56*2)*1,6 -1,1*(1,0*3) -1,5*(1,56) razem	m2 m2 m2 m2	12,992 -3,300 -2,340 7,352
			39144000-3	3.3.4. Dach		

Zagospodarowanie 9 przestrzeni podwórek w Gdańsku Letnicy, na obszarze rewitalizowanej dzielnicy - zagospodarowanie terenu

Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
193	KNR 2-05 0102/01			Konstrukcja stalowa dachu, słupki, kratownica		
				podwórze 3 2,5*2,06/cos(9)*25/1000	t	0,130
				razem	t	0,130
194	KNR 13-13 0902/09			Lekka obudowa z blach stalowych trapezowych powlekanych na dachach jednostronnych bez ocieplenia - kolor grafitowy		
				podwórze 3 2,5*2,06/cos(9)	m2	5,214
				razem	m2	5,214
			39144000-3	3.3.5. Podłoga		
195	KNR 2-02 1101/07	454-4		Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym gr 15cm		
				podwórze 3 2,03*1,56*0,15	m3	0,475
				razem	m3	0,475
196	KNR 2-01 0236/01	454-4		Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III		
				podwórze 3 2,03*1,56*0,15	m3	0,475
				razem	m3	0,475
197	KNR 2-02 1101/01	454-4		Podkłady betonowe na podłożu gruntowym gr. 15cm		
				podwórze 3 2,03*1,56*0,15	m3	0,475
				razem	m3	0,475
198	KNR 2-02 1106/07	454-4		Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową		
				podwórze 3 2,03*1,56	m2	3,167
				razem	m2	3,167
199	KNR 2-02w 0606/01	454-4		Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej		
				podwórze 3 2,03*1,56	m2	3,167
				razem	m2	3,167
200	KNR 2-02w 1104/02	454-4		Posadzka betonowa grubości 20mm, zatarta na gładko		
				podwórze 3 2,03*1,56	m2	3,167
				razem	m2	3,167
201	KNR 2-02w 1104/03	454-4		Posadzka betonowa - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm (Krotność= 8)		
				podwórze 3 2,03*1,56	m2	3,167
				razem	m2	3,167
			39144000-3	1.4. Ogrodzenie		
202	Kalkulacja indywidualna	454-3		Dostawa i montaż: ogrodzenia stałego panelowego wraz z słupkami systemowymi oraz z kompletnym systemem montażowym: wysokość ogrodzenia 100 - 130 cm 10,72+3,53+3,44+4,79+2,56+1,49	m	26,530
				razem	m	26,530
203	Kalkulacja indywidualna	454-3		Dostawa i montaż: ogrodzenia stałego panelowego wraz z słupkami systemowymi oraz z kompletnym systemem montażowym: wysokość ogrodzenia 150 cm 29,18	m	29,180
				razem	m	29,180
204	Kalkulacja indywidualna	454-3		Dostawa i montaż: furtki sytemowej w ogrodzeniu panelowym wraz z gotowymi elementami montażowymi 1	kpl	1,000
				razem	kpl	1,000
205	Kalkulacja indywidualna	454-3		Dostawa i montaż: furtki sytemowej w ogrodzeniu panelowym wraz z gotowymi elementami montażowymi oraz domofonem 2	kpl	2,000
				razem	kpl	2,000
206	Kalkulacja indywidualna	454-3		Dostawa i montaż: bramy wjazdowej przesównej wraz z gotowymi elementami montażowymi - brama otwierana ręcznie 1	kpl	1,000
				razem	kpl	1,000
207	Kalkulacja indywidualna	454-2		Dostawa i montaż: skrzynki na listy 4	kpl	4,000
				razem	kpl	4,000
			39144000-3	4. Podwórkę nr 4		
			39144000-3	4.1. Nawierzchnie		
			39144000-3	4.1.1. D1 - główne dojścia do budynków utwardzone z kostki betonowej		
208	KNK 2-06 0101/09	454-4		Koryta na całej szerokości wykonywane mechanicznie z zagęszczeniem mechanicznym, w gruncie kategorii III podwórze 4 164,35*0,24	m3	39,444

Zagospodarowanie 9 przestrzeni podwórek w Gdańsku Letnicy, na obszarze rewitalizowanej dzielnicy - zagospodarowanie terenu

Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Płość
				razem	m3	39,444
209	KNK 2-06 0103/03	454-4		Profilowanie i zagęszczanie podłoża mechanicznie w gruncie kategorii III		
				podwórze 4 164,35	m2	164,350
				razem	m2	164,350
210	KNK 2-06 0115/01	454-4		Podbudowa z kruszywa łamanego niesortowanego dolna o grubości po zagęszczeniu 15cm		
				podwórze 4 164,35*0,15	m3	24,653
				razem	m3	24,653
211	KNR 0-11 0322/01	454-4		Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 60mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową - kostka betonowa kolor piaskowy gr. 6cm		
				podwórze 4 164,35	m2	164,350
				razem	m2	164,350
			39144000-3	4.1.2. D2 - ciągi jezdne i pieszo - jezdne utwardzone stanowiące dojazd do wiat śmietnikowych i w przypadku dojścia głównego do budynku		
212	KNK 2-06 0101/09	454-4		Koryta na całej szerokości wykonywane mechanicznie z zagęszczeniem mechanicznym, w gruncie kategorii III		
				podwórze 4 184,98*0,26	m3	48,095
				razem	m3	48,095
213	KNK 2-06 0103/03	454-4		Profilowanie i zagęszczanie podłoża mechanicznie w gruncie kategorii III		
				podwórze 4 184,98	m2	184,980
				razem	m2	184,980
214	KNK 2-06 0115/01	454-4		Podbudowa z kruszywa łamanego niesortowanego dolna o grubości po zagęszczeniu 15cm		
				podwórze 4 184,98*0,15	m3	27,747
				razem	m3	27,747
215	KNR 0-11 0317/02	454-4		Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - kostka betonowa kolor czarny gr. 8cm		
				podwórze 4 184,98	m2	184,980
				razem	m2	184,980
			39144000-3	4.1.3. D4 - ciągi jezdne i pieszo - jezdne z eko kraty wypełnionej trawą		
216	KNK 2-06 0101/09	454-4		Koryta na całej szerokości wykonywane mechanicznie z zagęszczeniem mechanicznym, w gruncie kategorii III		
				podwórze 4 49,76*0,26	m3	12,938
				razem	m3	12,938
217	KNK 2-06 0103/03	454-4		Profilowanie i zagęszczanie podłoża mechanicznie w gruncie kategorii III		
				podwórze 4 49,76	m2	49,760
				razem	m2	49,760
218	KNK 2-06 0115/01	454-4		Podbudowa z kruszywa łamanego niesortowanego dolna o grubości po zagęszczeniu 15cm		
				podwórze 4 49,76*0,15	m3	7,464
				razem	m3	7,464
219	KNK 2-06 0105/04	454-4		Warstwa wyrównująca pod trawę gr 5-7cm mieszanina piasku i humusu w proporcji 40:60		
				podwórze 4 49,76*0,06	m3	2,986
				razem	m3	2,986
220	KNR AT-04 0102/01	454-4		Ekokrata wypełniona humusem		
				podwórze 4 49,76	m2	49,760
				razem	m2	49,760
221	KNR 2-21 0401/05	454-4		Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem w gruncie kategorii III		
				podwórze 4 49,76	m2	49,760
				razem	m2	49,760
222	KNR 2-21 0702/01	454-4		Pielęgnacja ręczna trawników dywanowych na terenie płaskim		
				podwórze 4 49,76	m2	49,760
				razem	m2	49,760
			39144000-3	4.1.5. D6 - teren rekreacji, nawierzchnia z piasku		
223	KNK 2-06 0101/09	454-4		Koryta na całej szerokości wykonywane mechanicznie z zagęszczeniem mechanicznym, w gruncie kategorii III		
				podwórze 4 (77,38)*0,25	m3	19,345
				razem	m3	19,345
224	KNK 2-06 0103/03	454-4		Profilowanie i zagęszczanie podłoża mechanicznie w gruncie kategorii III		

Zagospodarowanie 9 przestrzeni podwórek w Gdańsku Letnicy, na obszarze rewitalizowanej dzielnicy - zagospodarowanie terenu

Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
				podwórze 4 (77,38)	m2	77,380
				razem	m2	77,380
225	KNK 2-06 0205/02	454-4		Górna warstwa z tłucznia 30/40mm o grubości warstwy po uwałowaniu 15cm		
				podwórze 4 (77,38)*0,15	m3	11,607
				razem	m3	11,607
226	KNK 2-06 0201/08	454-4		Nawierzchnie jednowarstwowe wykonywane równiarkami, o grubości po uwałowaniu 10cm - piach rzeczny płukany		
				podwórze 4 (77,38)*0,1	m3	7,738
				razem	m3	7,738
			39144000-3	4.2. Zieleń		
			39144000-3	4.2.1. Trawnik		
227	KNR 2-21 0218/03	454-1		Mechaniczne rozścielenie ziemi urodzajnej spycharką na terenie płaskim - rozścielenie ziemi z korytowania pod nawierzchnie oraz z wykopów pod wiaty na terenie zielonym		
				podwórze 4 680,93*0,141806	m3	96,560
				razem	m3	96,560
228	KNR 2-21 0218/03	454-1		Mechaniczne rozścielenie ziemi urodzajnej spycharką na terenie płaskim		
				podwórze 4 680,93*0,15	m3	102,140
				razem	m3	102,140
229	KNR 2-21 0401/05	454-1		Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem w gruncie kategorii III		
				podwórze 4 680,93	m2	680,930
				razem	m2	680,930
230	KNR 2-21 0702/06	454-1		Pielęgnacja mechaniczna trawników dywanowych na terenie płaskim		
				podwórze 4 680,93	m2	680,930
				razem	m2	680,930
			39144000-3	4.2.3. Nasadzenia		
231	KNR 2-21 0302/06	454-1		Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III o średnicy i głębokości dołów 0,7m z całkowitą zaprawą dołów		
				podwórze 4 8	szt	8,000
				razem	szt	8,000
232	KNR 2-21 0701/03	454-1		Pielęgnacja drzew liściastych form naturalnych		
				podwórze 4 8	szt	8,000
				razem	szt	8,000
233	KNR 2-21 0107/03	454-1		Zabezpieczanie drzew sadzonych - drzewa projektowane		
				podwórze 4 8	szt	8,000
				razem	szt	8,000
234	KNR 2-21 0302/04	454-1		Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III o średnicy i głębokości dołów 0,3m z całkowitą zaprawą dołów		
				podwórze 4 460	szt	460,000
				razem	szt	460,000
235	KNR 2-21 0701/01	454-1		Pielęgnacja krzewów liściastych		
				podwórze 4 460	szt	460,000
				razem	szt	460,000
			39144000-3	4.3. Wiata śmietnikow		
			39144000-3	4.3.1. Roboty ziemne		
236	KNR 2-01 0217/04	451-1		Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład - pojemność łyzki 0,25m3, grunt kategorii III (Krotność= 0,9)		
				podwórze 4 1,0*1,15*(3,56*2+3,5*2)	m3	16,238
				razem	m3	16,238
237	KNR 2-01 0310/02	451-1		Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III, ze złożeniem urobku na odkład (Krotność= 0,1)		
				podwórze 4 1,0*1,15*(3,56*2+3,5*2)	m3	16,238
				razem	m3	16,238
238	KNR 2-01 0230/01	451-1		Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m (Krotność= 0,75)		
				podwórze 4 1,0*1,15*(3,56*2+3,5*2)-1,15*(3,56*2+3,5*2)*0,25	m3	12,179
				razem	m3	12,179

Zagospodarowanie 9 przestrzeni podwórek w Gdańsku Letnicy, na obszarze rewitalizowanej dzielnicy - zagospodarowanie terenu

Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
239	KNR 2-01 0501/01	451-1		Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przetrztem na odległość do 3m w gruncie kategorii I-III (Krotność= 0,25) podwórze 4 $1,0*1,15*(3,56*2+3,5*2)-1,15*(3,56*2+3,5*2)*0,25$	m3	12,179
				razem	m3	12,179
			39144000-3	4.3.2. Konstrukcja		
240	KNR 2-02 1101/01	452-1		Podkłady betonowe na podłożu gruntowym podwórze 4 $0,1*0,35*(3,56*2+3,5*2)$	m3	0,494
				razem	m3	0,494
241	KNR 2-02 0202/01	452-1		Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m z układaniem betonu z zastosowaniem pompy podwórze 4 $0,25*0,25*(3,56*2+3,5*2)$	m3	0,883
				razem	m3	0,883
242	KNR 2-02 0290/02	452-2		Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali zbrojonej w elementach budynków i budowli - 8 i 12mm podwórze 4 $0,25*0,25*(3,56*2+3,5*2)*60/1000$	t	0,053
				razem	t	0,053
243	KNR 2-02 0604/03	452-1		Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa podwórze 4 $0,25*(3,56*2+3,5*2)$	m2	3,530
				razem	m2	3,530
244	KNR 2-02 0604/04	452-1		Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco - następna warstwa ponad pierwszą podwórze 4 $0,25*(3,56*2+3,5*2)$	m2	3,530
				razem	m2	3,530
245	KNR 2-02 0604/08	452-1		Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa podwórze 4 $1,05*(3,56*2+3,5*2)$	m2	14,826
				razem	m2	14,826
246	KNR 2-02 0604/09	452-1		Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy na lepiku na gorąco - następna warstwa ponad pierwszą podwórze 4 $1,05*(3,56*2+3,5*2)$	m2	14,826
				razem	m2	14,826
247	KNR SEK-02-01 0101/01	452-4		Fundamenty z bloczków betonowych gr 24 cm podwórze 4 $0,8*0,24*(3,56*2+3,5*2)$	m3	2,711
				razem	m3	2,711
248	KNR SEK-02-01 0105/05	452-4		Ściany warstwowe podziemia o grubości 22cm z pustaków betonowych konstrukcyjnych z wypełnieniem pustek betonem podwórze 4 $(3,56*2+3,5*2)*1,31$ $-0,86*(1,0*6)$ $-1,31*(1,5)$	m2	18,497
					m2	-5,160
					m2	-1,965
				razem	m2	11,372
249	KNKRB 2 0205/07	452-1		Wieniec monolityczne na ścianach podwórze 4 $(3,56*2+3,5*2)*0,24*0,22$ $-0,24*0,22*(1,0*6)$ $-0,24*0,22*(1,5)$	m3	0,746
					m3	-0,317
					m3	-0,079
				razem	m3	0,350
250	KNR 2-02 0290/02	452-2		Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali zbrojonej w elementach budynków i budowli podwórze 4 $((3,56*2+3,5*2)*0,24*0,22-0,24*0,22*(1,0*6)-0,24*0,22*(1,5))*120/1000$	t	0,042
				razem	t	0,042
			39144000-3	4.3.3. Elewacja		
251	KNR 2-02 1210/03	452-3		Kraty stalowe, prętowe stałe osadzone w ścianach o powierzchni ponad 2m2 podwórze 4 $1,1*(1,0*6)$	m2	6,600
				razem	m2	6,600
252	KNR 2-02 1211/02	452-3		Furtki w konstrukcji stalowej z zamkiem patentowym podwórze 4 $2,2*(1,5)$	m2	3,300
				razem	m2	3,300

Zagospodarowanie 9 przestrzeni podwórek w Gdańsku Letnicy, na obszarze rewitalizowanej dzielnicy - zagospodarowanie terenu

Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
253	KNKRB 3 0606/06	452-4		Licowanie ścian płytkami klinkierowymi o wym. 25x12 na zaprawie mrozoodpornej podwórze 4 (3,56*2+3,5*2)*1,6 -1,1*(1,0*6) -1,5*(1,5)	m2 m2 m2	22,592 -6,600 -2,250
				razem	m2	13,742
			39144000-3	4.3.4. Dach		
254	KNR 2-05 0102/01	452-3		Konstrukcja stalowa dachu, słupki, kratownica podwórze 4 3,56*4,0/cos(9)*25/1000	t	0,360
				razem	t	0,360
255	KNR 13-13 0902/09	452-5		Lekka obudowa z blach stalowych trapezowych powlekanych na dachach jednostronnych bez ocieplenia - kolor grafitowy podwórze 4 3,56*4,0/cos(9)	m2	14,418
				razem	m2	14,418
			39144000-3	4.3.5. Podłoga		
256	KNR 2-02 1101/07			Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym gr 15cm podwórze 4 3,5*3,06*0,15	m3	1,607
				razem	m3	1,607
257	KNR 2-01 0236/01			Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III podwórze 4 3,5*3,06*0,15	m3	1,607
				razem	m3	1,607
258	KNR 2-02 1101/01			Podkłady betonowe na podłożu gruntowym gr. 15cm podwórze 4 3,5*3,06*0,15	m3	1,607
				razem	m3	1,607
259	KNR 2-02 1106/07			Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową podwórze 4 3,5*3,06	m2	10,710
				razem	m2	10,710
260	KNR 2-02w 0606/01			Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej podwórze 4 3,5*3,06	m2	10,710
				razem	m2	10,710
261	KNR 2-02w 1104/02			Posadzka betonowa grubości 20mm, zatarta na gładko podwórze 4 3,5*3,06	m2	10,710
				razem	m2	10,710
262	KNR 2-02w 1104/03			Posadzka betonowa - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm (Krotność= 8) podwórze 4 3,5*3,06	m2	10,710
				razem	m2	10,710
			39144000-3	1.4. Ogrodzenie		
263	Kalkulacja indywidualna	454-3		Dostawa i montaż: ogrodzenia stałego panelowego wraz z słupkami systemowymi oraz z kompletnym systemem montażowym: wysokość ogrodzenia 100 - 130 cm 7,66+12,46+20,37+13,37+26,57	m	80,430
				razem	m	80,430
264	Kalkulacja indywidualna	454-3		Dostawa i montaż: ogrodzenia stałego panelowego wraz z słupkami systemowymi oraz z kompletnym systemem montażowym: wysokość ogrodzenia 150 cm 13,16+5,99+0,3+6,48+0,77+0,9+6,16+5,51	m	39,270
				razem	m	39,270
265	Kalkulacja indywidualna	454-3		Dostawa i montaż: furtki sytemowej w ogrodzeniu panelowym wraz z gotowymi elementami montażowymi 2	kpl	2,000
				razem	kpl	2,000
266	Kalkulacja indywidualna	454-3		Dostawa i montaż: furtki sytemowej w ogrodzeniu panelowym wraz z gotowymi elementami montażowymi oraz domofonem 1	kpl	1,000
				razem	kpl	1,000
267	Kalkulacja indywidualna	454-3		Dostawa i montaż: bramy wjazdowej skrzydłowej wraz z gotowymi clementami montażowymi - brama otwierana ręcznie 1	kpl	1,000
				razem	kpl	1,000
			39144000-3	5. Podwórkó nr 5		
			39144000-3	5.1. Nawierzchnie		
			39144000-3	5.1.1. D1 - główne dojścia do budynków utwardzone z kostki betonowej		

Zagospodarowanie 9 przestrzeni podwórek w Gdańsku Letnicy, na obszarze rewitalizowanej dzielnicy - zagospodarowanie terenu

Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
268	KNK 2-06 0101/09	454-4		Koryta na całej szerokości wykonywane mechanicznie z zagęszczeniem mechanicznym, w gruncie kategorii III podwórze 5 33,02*0,24	m3	7,925
				razem	m3	7,925
269	KNK 2-06 0103/03	454-4		Profilowanie i zagęszczanie podłoża mechanicznie w gruncie kategorii III podwórze 5 33,02	m2	33,020
				razem	m2	33,020
270	KNK 2-06 0115/01	454-4		Podbudowa z kruszywa łamanego niesortowanego dolna o grubości po zagęszczeniu 15cm podwórze 5 33,02*0,15	m3	4,953
				razem	m3	4,953
271	KNR 0-11 0322/01	454-4		Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 60mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową - kostka betonowa kolor piaskowy gr. 6cm podwórze 5 33,02	m2	33,020
				razem	m2	33,020
			39144000-3	5.1.2. D2 - ciągi jezdne i pieszo - jezdne utwardzone stanowiące dojazd do wiat śmietnikowych i w przypadku dojścia głównego do budynku		
272	KNK 2-06 0101/09	454-4		Koryta na całej szerokości wykonywane mechanicznie z zagęszczeniem mechanicznym, w gruncie kategorii III podwórze 5 62,5*0,26	m3	16,250
				razem	m3	16,250
273	KNK 2-06 0103/03	454-4		Profilowanie i zagęszczanie podłoża mechanicznie w gruncie kategorii III podwórze 5 62,5	m2	62,500
				razem	m2	62,500
274	KNK 2-06 0115/01	454-4		Podbudowa z kruszywa łamanego niesortowanego dolna o grubości po zagęszczeniu 15cm podwórze 5 62,5*0,15	m3	9,375
				razem	m3	9,375
275	KNR 0-11 0317/02	454-4		Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - kostka betonowa kolor czarny gr. 8cm podwórze 5 62,5	m2	62,500
				razem	m2	62,500
			39144000-3	5.1.4. D4 - ciągi jezdne i pieszo - jezdne z eko kraty wypełnionej trawą		
276	KNK 2-06 0101/09	454-4		Koryta na całej szerokości wykonywane mechanicznie z zagęszczeniem mechanicznym, w gruncie kategorii III podwórze 5 12,5*0,26	m3	3,250
				razem	m3	3,250
277	KNK 2-06 0103/03	454-4		Profilowanie i zagęszczanie podłoża mechanicznie w gruncie kategorii III podwórze 5 12,5	m2	12,500
				razem	m2	12,500
278	KNK 2-06 0115/01	454-4		Podbudowa z kruszywa łamanego niesortowanego dolna o grubości po zagęszczeniu 15cm podwórze 5 12,5*0,15	m3	1,875
				razem	m3	1,875
279	KNK 2-06 0105/04	454-4		Warstwa wyrównująca pod trawę gr 5-7cm mieszanka piasku i humusu w proporcji 40:60 podwórze 5 12,5*0,06	m3	0,750
				razem	m3	0,750
280	KNR AT-04 0102/01	454-4		Ekokrata wypełniona humusem podwórze 5 12,5	m2	12,500
				razem	m2	12,500
281	KNR 2-21 0401/05	454-4		Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem w gruncie kategorii III podwórze 5 12,5	m2	12,500
				razem	m2	12,500
282	KNR 2-21 0702/01	454-4		Pielęgnacja ręczna trawników dywanowych na terenie płaskim podwórze 5 12,5	m2	12,500
				razem	m2	12,500
			39144000-3	5.1.5. D5 - ciągi pieszce, nawierzchnia ze żwiru		
283	KNK 2-06 0101/09	454-4		Koryta na całej szerokości wykonywane mechanicznie z zagęszczeniem mechanicznym, w gruncie kategorii III podwórze 5 123,9*0,25	m3	30,975

Zagospodarowanie 9 przestrzeni podwórek w Gdańsku Letnicy, na obszarze rewitalizowanej dzielnicy - zagospodarowanie terenu

Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
				razem	m3	30,975
284	KNK 2-06 0103/03	454-4		Profilowanie i zagęszczanie podłoża mechanicznie w gruncie kategorii III		
				podwórze 5 123,9	m2	123,900
				razem	m2	123,900
285	KNK 2-06 0205/02	454-4		Górna warstwa z tłucznia 30/40mm o grubości warstwy po uwalowaniu 15cm		
				podwórze 5 123,9*0,15	m3	18,585
				razem	m3	18,585
286	KNK 2-06 0201/08	454-4		Nawierzchnie jednowarstwowe wykonywane równiarkami, o grubości po uwalowaniu 10cm - pospolka gliniasta		
				podwórze 5 123,9*0,1	m3	12,390
				razem	m3	12,390
			39144000-3	5.1.6. D6 - teren rekreacji, nawierzchnia z piasku		
287	KNK 2-06 0101/09	454-4		Koryta na całej szerokości wykonywane mechanicznie z zagęszczeniem mechanicznym, w gruncie kategorii III		
				podwórze 5 (211,72-123,9)*0,25	m3	21,955
				razem	m3	21,955
288	KNK 2-06 0103/03	454-4		Profilowanie i zagęszczanie podłoża mechanicznie w gruncie kategorii III		
				podwórze 5 (211,72-123,9)	m2	87,820
				razem	m2	87,820
289	KNK 2-06 0205/02	454-4		Górna warstwa z tłucznia 30/40mm o grubości warstwy po uwalowaniu 15cm		
				podwórze 5 (211,72-123,9)*0,15	m3	13,173
				razem	m3	13,173
290	KNK 2-06 0201/08	454-4		Nawierzchnie jednowarstwowe wykonywane równiarkami, o grubości po uwalowaniu 10cm - piach rzeczny płukany		
				podwórze 5 (211,72-123,9)*0,1	m3	8,782
				razem	m3	8,782
			39144000-3	5.2. Zieleń		
			39144000-3	5.2.1. Trawnik		
291	KNR 2-21 0218/03	454-1		Mechaniczne rozścielenie ziemi urodzajnej spycharką na terenie płaskim - rozścielenie ziemi z korytowania pod nawierzchnie oraz z wykopów pod wiaty na terenie zielonym		
				podwórze 5 521,76*0,141806	m3	73,989
				razem	m3	73,989
292	KNR 2-21 0218/03	454-1		Mechaniczne rozścielenie ziemi urodzajnej spycharką na terenie płaskim		
				podwórze 5 521,76*0,15	m3	78,264
				razem	m3	78,264
293	KNR 2-21 0401/05	454-1		Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem w gruncie kategorii III		
				podwórze 5 521,76	m2	521,760
				razem	m2	521,760
294	KNR 2-21 0702/06	454-1		Pielęgnacja mechaniczna trawników dywanowych na terenie płaskim		
				podwórze 5 521,76	m2	521,760
				razem	m2	521,760
			39144000-3	5.2.3. Nasadzenia		
295	KNR 2-21 0302/06	454-1		Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III o średnicy i głębokości dołów 0,7m z całkowitą zaprawą dołów		
				podwórze 5 8	szt	8,000
				razem	szt	8,000
296	KNR 2-21 0701/03	454-1		Pielęgnacja drzew liściastych form naturalnych		
				podwórze 5 8	szt	8,000
				razem	szt	8,000
297	KNR 2-21 0107/03	454-1		Zabezpieczanie drzew sadzonych - drzewa projektowane		
				podwórze 5 8	szt	8,000
				razem	szt	8,000
298	KNR 2-21 0302/04	454-1		Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III o średnicy i głębokości dołów 0,3m z całkowitą zaprawą dołów		
				podwórze 5 313	szt	313,000
				razem	szt	313,000
299	KNR 2-21 0701/01	454-1		Pielęgnacja krzewów liściastych		

Zagospodarowanie 9 przestrzeni podwórek w Gdańsku Letnicy, na obszarze rewitalizowanej dzielnicy - zagospodarowanie terenu

Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
				podwórze 5 313	szt	313,000
				razem	szt	313,000
			39144000-3	5.3. Wiatra śmietnikow		
			39144000-3	5.3.1. Roboty ziemne		
300	KNR 2-01 0217/04	451-1		Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład - pojemność łyżki 0,25m ³ , grunt kategorii III (Krotność= 0,9) podwórze 5 1,0*1,15*(2,5*2+2,06*2)	m3	10,488
				razem	m3	10,488
301	KNR 2-01 0310/02	451-1		Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III, ze złożeniem urobku na odkład (Krotność= 0,1) podwórze 5 1,0*1,15*(2,5*2+2,06*2)	m3	10,488
				razem	m3	10,488
302	KNR 2-01 0230/01	451-1		Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m (Krotność= 0,75) podwórze 5 1,0*1,15*(2,5*2+2,06*2)-1,15*(2,5*2+2,06*2)*0,25	m3	7,866
				razem	m3	7,866
303	KNR 2-01 0501/01	451-1		Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przrzutem na odległość do 3m w gruncie kategorii I-III (Krotność= 0,25) podwórze 5 1,0*1,15*(2,5*2+2,06*2)-1,15*(2,5*2+2,06*2)*0,25	m3	7,866
				razem	m3	7,866
			39144000-3	5.3.2. Konstrukcja		
304	KNR 2-02 1101/01	452-1		Podkłady betonowe na podłożu gruntowym podwórze 5 0,1*0,35*(2,5*2+2,06*2)	m3	0,319
				razem	m3	0,319
305	KNR 2-02 0202/01	452-1		Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m z układaniem betonu z zastosowaniem pompy podwórze 5 0,25*0,25*(2,5*2+2,06*2)	m3	0,570
				razem	m3	0,570
306	KNR 2-02 0290/02	452-2		Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali zbrojonej w elementach budynków i budowli - 8 i 12mm podwórze 5 0,25*0,25*(2,5*2+2,06*2)*60/1000	t	0,034
				razem	t	0,034
307	KNR 2-02 0604/03	452-1		Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa podwórze 5 0,25*(2,5*2+2,06*2)	m2	2,280
				razem	m2	2,280
308	KNR 2-02 0604/04	452-1		Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco - następna warstwa ponad pierwszą podwórze 5 0,25*(2,5*2+2,06*2)	m2	2,280
				razem	m2	2,280
309	KNR 2-02 0604/08	452-1		Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa podwórze 5 1,05*(2,5*2+2,06*2)	m2	9,576
				razem	m2	9,576
310	KNR 2-02 0604/09	452-1		Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy na lepiku na gorąco - następna warstwa ponad pierwszą podwórze 5 1,05*(2,5*2+2,06*2)	m2	9,576
				razem	m2	9,576
311	KNR SEK-02-01 0101/01	452-4		Fundamenty z bloków betonowych gr 24 cm podwórze 5 0,8*0,24*(2,5*2+2,06*2)	m3	1,751
				razem	m3	1,751
312	KNR SEK-02-01 0105/05	452-4		Ściany warstwowe podziemia o grubości 22cm z pustaków betonowych konstrukcyjnych z wypełnieniem pustek betonem podwórze 5 (2,5*2+2,06*2)*1,31 -0,86*(1,0+1,5+1,0) -1,31*(1,5)	m2 m2 m2	11,947 -3,010 -1,965
				razem	m2	6,972
313	KNKRB 2 0205/07	452-1		Wieżce monolityczne na ścianach podwórze 5 (2,5*2+2,06*2)*0,24*0,22 -0,24*0,22*(1,0+1,5+1,0)	m3 m3	0,482 -0,185

Tabela przedmiaru robót

Zagospodarowanie 9 przestrzeni podwórek w Gdańsku Letnicy, na obszarze rewitalizowanej dzielnicy - zagospodarowanie terenu

Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
				-0,24*0,22*(1,5)	m3	-0,079
				razem	m3	0,218
314	KNR 2-02 0290/02	452-2		Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali zbrojonej w elementach budynków i budowli podwórze 5 ((2,5*2+2,06*2)*0,24*0,22-0,24*0,22*(1,0+1,5+1,0)-0,24*0,22*(1,5))*120/1000	t	0,026
				razem	t	0,026
			39144000-3	5.3.3. Elewacja		
315	KNR 2-02 1210/03	452-3		Kraty stalowe, prętowe stałe osadzone w ścianach o powierzchni ponad 2m2 podwórze 5 1,1*(1,0+1,5+1,0)	m2	3,850
				razem	m2	3,850
316	KNR 2-02 1211/02	452-3		Furtki w konstrukcji stalowej z zamkiem patentowym podwórze 5 2,2*(1,5)	m2	3,300
				razem	m2	3,300
317	KNKRB 3 0606/06	452-4		Licowanie ścian płytkami klinkierowymi o wym. 25x12 na zaprawie mrozoodpmej podwórze 5 (2,5*2+2,06*2)*1,6 -1,1*(1,0+1,5+1,0) -1,5*(1,5)	m2 m2 m2	14,592 -3,850 -2,250
				razem	m2	8,492
			39144000-3	5.3.4. Dach		
318	KNR 2-05 0102/01	452-3		Konstrukcja stalowa dachu, słupki, kratownica podwórze 5 2,5*2,56/cos(9)*25/1000	t	0,162
				razem	t	0,162
319	KNR 13-13 0902/09	452-5		Lekka obudowa z blach stalowych trapezowych powlekanych na dachach jednostronnych bez ocieplenia - kolor grafitowy podwórze 5 2,5*2,56/cos(9)	m2	6,480
				razem	m2	6,480
			39144000-3	5.3.5. Podłoga		
320	KNR 2-02 1101/07	454-4		Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym gr. 15cm podwórze 5 2,0*2,06*0,15	m3	0,618
				razem	m3	0,618
321	KNR 2-01 0236/01	454-4		Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III podwórze 5 2,0*2,06*0,15	m3	0,618
				razem	m3	0,618
322	KNR 2-02 1101/01	454-4		Podkłady betonowe na podłożu gruntowym gr. 15cm podwórze 5 2,0*2,06*0,15	m3	0,618
				razem	m3	0,618
323	KNR 2-02 1106/07	454-4		Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową podwórze 5 2,0*2,06	m2	4,120
				razem	m2	4,120
324	KNR 2-02w 0606/01	454-4		Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej podwórze 5 2,0*2,06	m2	4,120
				razem	m2	4,120
325	KNR 2-02w 1104/02	454-4		Posadzka betonowa grubości 20mm, zafarta na gładko podwórze 5 2,0*2,06	m2	4,120
				razem	m2	4,120
326	KNR 2-02w 1104/03	454-4		Posadzka betonowa - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm (Krotność= 8) podwórze 5 2,0*2,06	m2	4,120
				razem	m2	4,120
			39144000-3	1.4. Ogrodzenie		
327	Kalkulacja indywidualna	454-3		Dostawa i montaż: ogrodzenia stałego panelowego wraz z słupkami systemowymi oraz z kompletnym systemem montażowym: wysokość ogrodzenia 100 - 130 cm 0,87+11,92+0,93	m	13,720
				razem	m	13,720

Zagospodarowanie 9 przestrzeni podwórek w Gdańsku Letnicy, na obszarze rewitalizowanej dzielnicy - zagospodarowanie terenu

Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
328	Kalkulacja indywidualna	454-3		Dostawa i montaż: furtki sytemowej w ogrodzeniu panelowym wraz z gotowymi elementami montażowymi	kpl	2,000
				2	kpl	2,000
				razem	kpl	2,000
329	Kalkulacja indywidualna	454-3		Dostawa i montaż: furtki sytemowej w ogrodzeniu panelowym wraz z gotowymi elementami montażowymi oraz domofonem	kpl	1,000
				1	kpl	1,000
				razem	kpl	1,000
330	Kalkulacja indywidualna	454-3		Dostawa i montaż: bramy wjazdowej przesównej wraz z gotowymi elementami montażowymi - brama otwierana ręcznie	kpl	1,000
				1	kpl	1,000
				razem	kpl	1,000
			39144000-3	6. Podwórko nr 6		
			39144000-3	6.1. Nawierzchnie		
			39144000-3	6.1.1. D1 - główne dojścia do budynków utwardzone z kostki betonowej		
331	KNK 2-06 0101/09	454-4		Koryta na całej szerokości wykonywane mechanicznie z zagęszczeniem mechanicznym, w gruncie kategorii III	m3	9,859
				podwórze 6 41,08*0,24	m3	9,859
				razem	m3	9,859
332	KNK 2-06 0103/03	454-4		Profilowanie i zagęszczanie podłoża mechanicznie w gruncie kategorii III	m2	41,080
				podwórze 6 41,08	m2	41,080
				razem	m2	41,080
333	KNK 2-06 0115/01	454-4		Podbudowa z kruszywa łamanego niesortowanego dolna o grubości po zagęszczeniu 15cm	m3	6,162
				podwórze 6 41,08*0,15	m3	6,162
				razem	m3	6,162
334	KNR 0-11 0322/01	454-4		Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 60mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową - kostka betonowa kolor piaskowy gr. 6cm	m2	41,080
				podwórze 6 41,08	m2	41,080
				razem	m2	41,080
			39144000-3	6.1.2. D2 - ciągi jezdne i pieszo - jezdne utwardzone stanowiące dojazd do wiat śmietnikowych i w przypadku dojścia głównego do budynku		
335	KNK 2-06 0101/09	454-4		Koryta na całej szerokości wykonywane mechanicznie z zagęszczeniem mechanicznym, w gruncie kategorii III	m3	31,395
				podwórze 6 120,75*0,26	m3	31,395
				razem	m3	31,395
336	KNK 2-06 0103/03	454-4		Profilowanie i zagęszczanie podłoża mechanicznie w gruncie kategorii III	m2	120,750
				podwórze 6 120,75	m2	120,750
				razem	m2	120,750
337	KNK 2-06 0115/01	454-4		Podbudowa z kruszywa łamanego niesortowanego dolna o grubości po zagęszczeniu 15cm	m3	18,113
				podwórze 6 120,75*0,15	m3	18,113
				razem	m3	18,113
338	KNR 0-11 0317/02	454-4		Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - kostka betonowa kolor czarny gr. 8cm	m2	120,750
				podwórze 6 120,75	m2	120,750
				razem	m2	120,750
			39144000-3	6.1.3. D3 - ciągi jezdne i pieszo - jezdne i miejsca postojowe z eko kraty wypełnionej żwirem		
339	KNK 2-06 0101/09	454-4		Koryta na całej szerokości wykonywane mechanicznie z zagęszczeniem mechanicznym, w gruncie kategorii III	m3	19,706
				podwórze 6 82,11*0,24	m3	19,706
				razem	m3	19,706
340	KNK 2-06 0103/03	454-4		Profilowanie i zagęszczanie podłoża mechanicznie w gruncie kategorii III	m2	82,110
				podwórze 6 82,11	m2	82,110
				razem	m2	82,110
341	KNK 2-06 0115/01	454-4		Podbudowa z kruszywa łamanego niesortowanego dolna o grubości po zagęszczeniu 15cm	m3	12,317
				podwórze 6 82,11*0,15	m3	12,317
				razem	m3	12,317
342	KNK 2-06 0105/04	454-4		Podsypka z piasku pod nawierzchnię o grubości warstwy 3 do 5cm zagęszczana mechanicznie - piasek frakcji 0-8mm	m3	3,284
				podwórze 6 82,11*0,04	m3	3,284
				razem	m3	3,284

Zagospodarowanie 9 przestrzeni podwórek w Gdańsku Letnicy, na obszarze rewitalizowanej dzielnicy - zagospodarowanie terenu

Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
343	KNR AT-04 0102/01	454-4		Ekokrata wypełniona żwirem podwórze 6 82,11	m2	82,110
				razem	m2	82,110
			39144000-3	6.1.4. D4 - ciągi jezdne i pieszo - jezdne z eko kraty wypełnionej trawą		
344	KNK 2-06 0101/09	454-4		Koryta na całej szerokości wykonywane mechanicznie z zagęszczeniem mechanicznym, w gruncie kategorii III podwórze 6 40,17*0,26	m3	10,444
				razem	m3	10,444
345	KNK 2-06 0103/03	454-4		Profilowanie i zagęszczanie podłoża mechanicznie w gruncie kategorii III podwórze 6 40,17	m2	40,170
				razem	m2	40,170
346	KNK 2-06 0115/01	454-4		Podbudowa z kruszywa łamanego niesortowanego dolna o grubości po zagęszczeniu 15cm podwórze 6 40,17*0,15	m3	6,026
				razem	m3	6,026
347	KNK 2-06 0105/04	454-4		Warstwa wyrównująca pod trawę gr 5-7cm mieszanka piasku i humusu w proporcji 40:60 podwórze 6 40,17*0,06	m3	2,410
				razem	m3	2,410
348	KNR AT-04 0102/01	454-4		Ekokrata wypełniona humusem podwórze 6 40,17	m2	40,170
				razem	m2	40,170
349	KNR 2-21 0401/05	454-4		Ręczne wykonanie trawników dywanowych sieciem z nawożeniem w gruncie kategorii III podwórze 6 40,17	m2	40,170
				razem	m2	40,170
350	KNR 2-21 0702/01	454-4		Pielęgnacja ręczna trawników dywanowych na terenie płaskim podwórze 6 40,17	m2	40,170
				razem	m2	40,170
			39144000-3	6.1.5. D5 - ciągi piesz, nawierzchnia ze żwiru		
351	KNK 2-06 0101/09	454-4		Koryta na całej szerokości wykonywane mechanicznie z zagęszczeniem mechanicznym, w gruncie kategorii III podwórze 6 105,06*0,25	m3	26,265
				razem	m3	26,265
352	KNK 2-06 0103/03	454-4		Profilowanie i zagęszczanie podłoża mechanicznie w gruncie kategorii III podwórze 6 105,06	m2	105,060
				razem	m2	105,060
353	KNK 2-06 0205/02	454-4		Górna warstwa z tłucznia 30/40mm o grubości warstwy po uwalowaniu 15cm podwórze 6 105,06*0,15	m3	15,759
				razem	m3	15,759
354	KNK 2-06 0201/08	454-4		Nawierzchnie jednowarstwowe wykonywane równiarkami, o grubości po uwalowaniu 10cm - pospółka gliniasta podwórze 6 105,06*0,1	m3	10,506
				razem	m3	10,506
			39144000-3	6.1.6. D6 - teren rekreacji, nawierzchnia z piasku		
355	KNK 2-06 0101/09	454-4		Koryta na całej szerokości wykonywane mechanicznie z zagęszczeniem mechanicznym, w gruncie kategorii III podwórze 6 (129,94-105,06)*0,25	m3	6,220
				razem	m3	6,220
356	KNK 2-06 0103/03	454-4		Profilowanie i zagęszczanie podłoża mechanicznie w gruncie kategorii III podwórze 6 (129,94-105,06)	m2	24,880
				razem	m2	24,880
357	KNK 2-06 0205/02	454-4		Górna warstwa z tłucznia 30/40mm o grubości warstwy po uwalowaniu 15cm podwórze 6 (129,94-105,06)*0,15	m3	3,732
				razem	m3	3,732
358	KNK 2-06 0201/08	454-4		Nawierzchnie jednowarstwowe wykonywane równiarkami, o grubości po uwalowaniu 10cm - piach rzeczny płukany podwórze 6 (129,94-105,06)*0,1	m3	2,488
				razem	m3	2,488
			39144000-3	6.2. Zielen		
			39144000-3	6.2.1. Trawnik		

Zagospodarowanie 9 przestrzeni podwórek w Gdańsku Letnicy, na obszarze rewitalizowanej dzielnicy - zagospodarowanie terenu

Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
359	KNR 2-21 0218/03	454-1		Mechaniczne rozścielenie ziemi urodzajnej spycharką na terenie płaskim - rozścielenie ziemi z korytowania pod nawierzchnie oraz z wykopów pod wiaty na terenie zielonym podwórze 6 558,28*0,141806	m3	79,167
				razem	m3	79,167
360	KNR 2-21 0218/03	454-1		Mechaniczne rozścielenie ziemi urodzajnej spycharką na terenie płaskim podwórze 6 558,28*0,15	m3	83,742
				razem	m3	83,742
361	KNR 2-21 0401/05	454-1		Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem w gruncie kategorii III podwórze 6 558,28	m2	558,280
				razem	m2	558,280
362	KNR 2-21 0702/06	454-1		Pielęgnacja mechaniczna trawników dywanowych na terenie płaskim podwórze 6 558,28	m2	558,280
				razem	m2	558,280
			39144000-3	6.2.3. Nasadzenia		
363	KNR 2-21 0302/06	454-1		Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III o średnicy i głębokości dołów 0,7m z całkowitą zaprawą dołów podwórze 6 6	szt	6,000
				razem	szt	6,000
364	KNR 2-21 0701/03	454-1		Pielęgnacja drzew liściastych form naturalnych podwórze 6 6	szt	6,000
				razem	szt	6,000
365	KNR 2-21 0107/03	454-1		Zabezpieczanie drzew sadzonych - drzewa projektowane podwórze 6 6	szt	6,000
				razem	szt	6,000
366	KNR 2-21 0302/04	454-1		Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III o średnicy i głębokości dołów 0,3m z całkowitą zaprawą dołów podwórze 6 470	szt	470,000
				razem	szt	470,000
367	KNR 2-21 0701/01	454-1		Pielęgnacja krzewów liściastych podwórze 6 470	szt	470,000
				razem	szt	470,000
			39144000-3	6.3. Włata śmietników		
			39144000-3	6.3.1. Roboty ziemne		
368	KNR 2-01 0217/04	451-1		Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład - pojemność łyżki 0,25m3, grunt kategorii III (Krotność= 0,9) podwórze 6 1,0*1,15*(2,5*2+2,06*2)	m3	10,488
				razem	m3	10,488
369	KNR 2-01 0310/02	451-1		Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III, ze złożeniem urobku na odkład (Krotność= 0,1) podwórze 6 1,0*1,15*(2,5*2+2,06*2)	m3	10,488
				razem	m3	10,488
370	KNR 2-01 0230/01	451-1		Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m (Krotność= 0,75) podwórze 6 1,0*1,15*(2,5*2+2,06*2)-1,15*(2,5*2+2,06*2)*0,25	m3	7,866
				razem	m3	7,866
371	KNR 2-01 0501/01	451-1		Ręczne zasypanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3m w gruncie kategorii I-III (Krotność= 0,25) podwórze 6 1,0*1,15*(2,5*2+2,06*2)-1,15*(2,5*2+2,06*2)*0,25	m3	7,866
				razem	m3	7,866
			39144000-3	6.3.2. Konstrukcja		
372	KNR 2-02 1101/01	452-1		Podkłady betonowe na podłożu gruntowym podwórze 6 0,1*0,35*(2,5*2+2,06*2)	m3	0,319
				razem	m3	0,319
373	KNR 2-02 0202/01	452-1		Lawy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m z układaniem betonu z zastosowaniem pompy podwórze 6 0,25*0,25*(2,5*2+2,06*2)	m3	0,570

Zagospodarowanie 9 przestrzeni podwórek w Gdańsku Letnicy, na obszarze rewitalizowanej dzielnicy - zagospodarowanie terenu

Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
				razem	m3	0,570
374	KNR 2-02 0290/02	452-2		Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali zbrojonej w elementach budynków i budowli - 8 i 12mm podwórze 6 $0,25*0,25*(2,5*2+2,06*2)*60/1000$	t	0,034
				razem	t	0,034
375	KNR 2-02 0604/03	452-1		Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa podwórze 6 $0,25*(2,5*2+2,06*2)$	m2	2,280
				razem	m2	2,280
376	KNR 2-02 0604/04	452-1		Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco - następna warstwa ponad pierwszą podwórze 6 $0,25*(2,5*2+2,06*2)$	m2	2,280
				razem	m2	2,280
377	KNR 2-02 0604/08	452-1		Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa podwórze 6 $1,05*(2,5*2+2,06*2)$	m2	9,576
				razem	m2	9,576
378	KNR 2-02 0604/09	452-1		Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy na lepiku na gorąco - następna warstwa ponad pierwszą podwórze 6 $1,05*(2,5*2+2,06*2)$	m2	9,576
				razem	m2	9,576
379	KNR SEK-02-01 0101/01	452-4		Fundamenty z bloczków betonowych gr 24 cm podwórze 6 $0,8*0,24*(2,5*2+2,06*2)$	m3	1,751
				razem	m3	1,751
380	KNR SEK-02-01 0105/05	452-4		Ściany warstwowe podziemia o grubości 22cm z pustaków betonowych konstrukcyjnych z wypełnieniem pustek betonem podwórze 6 $(2,5*2+2,06*2)*1,31$ $-0,86*(1,0+1,5+1,0)$ $-1,31*(1,5)$	m2	11,947
					m2	-3,010
					m2	-1,965
				razem	m2	6,972
381	KNKRB 2 0205/07	452-1		Wieńce monolityczne na ścianach podwórze 6 $(2,5*2+2,06*2)*0,24*0,22$ $-0,24*0,22*(1,0+1,5+1,0)$ $-0,24*0,22*(1,5)$	m3	0,482
					m3	-0,185
					m3	-0,079
				razem	m3	0,218
382	KNR 2-02 0290/02	452-2		Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali zbrojonej w elementach budynków i budowli podwórze 6 $((2,5*2+2,06*2)*0,24*0,22-0,24*0,22*(1,0+1,5+1,0)-0,24*0,22*(1,5))*120/1000$	t	0,026
				razem	t	0,026
			39144000-3	6.3.3. Elewacja		
383	KNR 2-02 1210/03	452-3		Kraty stalowe, prętowe stałe osadzone w ścianach o powierzchni ponad 2m2 podwórze 6 $1,1*(1,0+1,5+1,0)$	m2	3,850
				razem	m2	3,850
384	KNR 2-02 1211/02	452-3		Furtki w konstrukcji stalowej z zamkiem patentowym podwórze 6 $2,2*(1,5)$	m2	3,300
				razem	m2	3,300
385	KNKRB 3 0606/06	452-4		Licowanie ścian płytkami klinkierowymi o wym. 25x12 na zaprawie mrozoodpornej podwórze 6 $(2,5*2+2,06*2)*1,6$ $-1,1*(1,0+1,5+1,0)$ $-1,5*(1,5)$	m2	14,592
					m2	-3,850
					m2	-2,250
				razem	m2	8,492
			39144000-3	6.3.4. Dach		
386	KNR 2-05 0102/01	452-3		Konstrukcja stalowa dachu, słupki, kratownica podwórze 6 $2,5*2,56/\cos(9)*25/1000$	t	0,162
				razem	t	0,162
387	KNR 13-13 0902/09	452-5		Lekka obudowa z blach stalowych trapezowych powlekanych na dachach jednostronnych bez ocieplenia - kolor grafitowy podwórze 6 $2,5*2,56/\cos(9)$	m2	6,480

Zagospodarowanie 9 przestrzeni podwórek w Gdańsku Letnicy, na obszarze rewitalizowanej dzielnicy - zagospodarowanie terenu

Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
				razem	m2	6,480
			39144000-3	6.3.5. Podłoga		
388	KNR 2-02 1101/07	454-4		Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym gr 15cm		
				podwórze 6 2,0*2,06*0,15	m3	0,618
				razem	m3	0,618
389	KNR 2-01 0236/01	454-4		Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III		
				podwórze 6 2,0*2,06*0,15	m3	0,618
				razem	m3	0,618
390	KNR 2-02 1101/01	454-4		Podkłady betonowe na podłożu gruntowym gr. 15cm		
				podwórze 6 2,0*2,06*0,15	m3	0,618
				razem	m3	0,618
391	KNR 2-02 1106/07	454-4		Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową		
				podwórze 6 2,0*2,06	m2	4,120
				razem	m2	4,120
392	KNR 2-02w 0606/01	454-4		Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej		
				podwórze 6 2,0*2,06	m2	4,120
				razem	m2	4,120
393	KNR 2-02w 1104/02	454-4		Posadzka betonowa grubości 20mm, zatarta na gładko		
				podwórze 6 2,0*2,06	m2	4,120
				razem	m2	4,120
394	KNR 2-02w 1104/03	454-4		Posadzka betonowa - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm (Krotność= 8)		
				podwórze 6 2,0*2,06	m2	4,120
				razem	m2	4,120
			39144000-3	1.4. Ogrodzenie		
395	Kalkulacja indywidualna	454-3		Dostawa i montaż: ogrodzenia stałego panelowego wraz z słupkami systemowymi oraz z kompletnym systemem montażowym: wysokość ogrodzenia 150 cm 16,99+43,36+16,85	m	77,200
				razem	m	77,200
396	Kalkulacja indywidualna	454-3		Dostawa i montaż: furtki sytemowej w ogrodzeniu panelowym wraz z gotowymi elementami montażowymi		
				2	kpl	2,000
				razem	kpl	2,000
397	Kalkulacja indywidualna	454-3		Dostawa i montaż: furtki sytemowej w ogrodzeniu panelowym wraz z gotowymi elementami montażowymi oraz domofonem		
				3	kpl	3,000
				razem	kpl	3,000
398	Kalkulacja indywidualna	454-3		Dostawa i montaż: bramy wjazdowej skrzydłowej wraz z gotowymi elementami montażowymi - brama otwierana ręcznie		
				1	kpl	1,000
				razem	kpl	1,000
			39144000-3	7. Podwórko nr 7		
			39144000-3	7.1. Nawierzchnie		
			39144000-3	7.1.1. D1 - główne dojścia do budynków utwardzone z kostki betonowej		
399	KNK 2-06 0101/09	454-4		Koryta na całej szerokości wykonywane mechanicznie z zagęszczeniem mechanicznym, w gruncie kategorii III		
				podwórze 7 202,98*0,24	m3	48,715
				razem	m3	48,715
400	KNK 2-06 0103/03	454-4		Profilowanie i zagęszczanie podłoża mechanicznie w gruncie kategorii III		
				podwórze 7 202,98	m2	202,980
				razem	m2	202,980
401	KNK 2-06 0115/01	454-4		Podbudowa z kruszywa łamanego niesortowanego dolna o grubości po zagęszczeniu 15cm		
				podwórze 7 202,98*0,15	m3	30,447
				razem	m3	30,447
402	KNR 0-11 0322/01	454-4		Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 60mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową - kostka betonową kolor piaskowy gr. 6cm		
				podwórze 7 202,98	m2	202,980
				razem	m2	202,980

Zagospodarowanie 9 przestrzeni podwórek w Gdańsku Letnicy, na obszarze rewitalizowanej dzielnicy - zagospodarowanie terenu

Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
			39144000-3	7.1.2. D2 - ciągi jezdne i pieszo - jezdne utwardzone stanowiące dojazd do wiat śmietnikowych i w przypadku dojścia głównego do budynku		
403	KNK 2-06 0101/09	454-4		Koryta na całej szerokości wykonywane mechanicznie z zagęszczeniem mechanicznym, w gruncie kategorii III podwórze 7 24,65*0,26	m3	6,409
				razem	m3	6,409
404	KNK 2-06 0103/03	454-4		Profilowanie i zagęszczanie podłoża mechanicznie w gruncie kategorii III podwórze 7 24,65	m2	24,650
				razem	m2	24,650
405	KNK 2-06 0115/01	454-4		Podbudowa z kruszywa łamanego niesortowanego dolna o grubości po zagęszczeniu 15cm podwórze 7 24,65*0,15	m3	3,698
				razem	m3	3,698
406	KNR 0-11 0317/02	454-4		Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - kostka betonowa kolor czarny gr. 8cm podwórze 7 24,65	m2	24,650
				razem	m2	24,650
			39144000-3	7.1.3. D3 - ciągi jezdne i pieszo - jezdne i miejsca postojowe z eko kraty wypełnionej żwirami		
407	KNK 2-06 0101/09	454-4		Koryta na całej szerokości wykonywane mechanicznie z zagęszczeniem mechanicznym, w gruncie kategorii III podwórze 7 101,7*0,24	m3	24,408
				razem	m3	24,408
408	KNK 2-06 0103/03	454-4		Profilowanie i zagęszczanie podłoża mechanicznie w gruncie kategorii III podwórze 7 101,7	m2	101,700
				razem	m2	101,700
409	KNK 2-06 0115/01	454-4		Podbudowa z kruszywa łamanego niesortowanego dolna o grubości po zagęszczeniu 15cm podwórze 7 101,7*0,15	m3	15,255
				razem	m3	15,255
410	KNK 2-06 0105/04	454-4		Podsypka z piasku pod nawierzchnię o grubości warstwy 3 do 5cm zagęszczana mechanicznie - piasek frakcji 0-8mm podwórze 7 101,7*0,04	m3	4,068
				razem	m3	4,068
411	KNR AT-04 0102/01	454-4		Ekokrata wypełniona żwirami podwórze 7 101,7	m2	101,700
				razem	m2	101,700
			39144000-3	7.1.4. D4 - ciągi jezdne i pieszo - jezdne z eko kraty wypełnionej trawą		
412	KNK 2-06 0101/09	454-4		Koryta na całej szerokości wykonywane mechanicznie z zagęszczeniem mechanicznym, w gruncie kategorii III podwórze 7 56,67*0,26	m3	14,734
				razem	m3	14,734
413	KNK 2-06 0103/03	454-4		Profilowanie i zagęszczanie podłoża mechanicznie w gruncie kategorii III podwórze 7 56,67	m2	56,670
				razem	m2	56,670
414	KNK 2-06 0115/01	454-4		Podbudowa z kruszywa łamanego niesortowanego dolna o grubości po zagęszczeniu 15cm podwórze 7 56,67*0,15	m3	8,501
				razem	m3	8,501
415	KNK 2-06 0105/04	454-4		Warstwa wyrównująca pod trawę gr 5-7cm mieszanka piasku i humusu w proporcji 40:60 podwórze 7 56,67*0,06	m3	3,400
				razem	m3	3,400
416	KNR AT-04 0102/01	454-4		Ekokrata wypełniona humusem podwórze 7 56,67	m2	56,670
				razem	m2	56,670
417	KNR 2-21 0401/05	454-4		Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem w gruncie kategorii III podwórze 7 56,67	m2	56,670
				razem	m2	56,670
418	KNR 2-21 0702/01	454-4		Pielęgnacja ręczna trawników dywanowych na terenie płaskim podwórze 7 56,67	m2	56,670

Zagospodarowanie 9 przestrzeni podwórek w Gdańsku Letnicy, na obszarze rewitalizowanej dzielnicy - zagospodarowanie terenu

Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
				razem	m2	56,670
			39144000-3	7.1.5. D5 - ciągi piesz, nawierzchnia ze żwiru		
419	KNK 2-06 0101/09	454-4		Koryta na całej szerokości wykonywane mechanicznie z zagęszczeniem mechanicznym, w gruncie kategorii III podwórze 7 119,52*0,25	m3	29,880
				razem	m3	29,880
420	KNK 2-06 0103/03	454-4		Profilowanie i zagęszczanie podłoża mechanicznie w gruncie kategorii III podwórze 7 119,52	m2	119,520
				razem	m2	119,520
421	KNK 2-06 0205/02	454-4		Górna warstwa z tłucznia 30/40mm o grubości warstwy po uwałowaniu 15cm podwórze 7 119,52*0,15	m3	17,928
				razem	m3	17,928
422	KNK 2-06 0201/08	454-4		Nawierzchnie jednowarstwowe wykonywane równiarkami, o grubości po uwałowaniu 10cm - pospolka gliniasta podwórze 7 119,52*0,1	m3	11,952
				razem	m3	11,952
			39144000-3	7.1.6. D6 - teren rekreacji, nawierzchnia z płasku		
423	KNK 2-06 0101/09	454-4		Koryta na całej szerokości wykonywane mechanicznie z zagęszczeniem mechanicznym, w gruncie kategorii III podwórze 7 (244-119,52)*0,25	m3	31,120
				razem	m3	31,120
424	KNK 2-06 0103/03	454-4		Profilowanie i zagęszczanie podłoża mechanicznie w gruncie kategorii III podwórze 7 (244-119,52)	m2	124,480
				razem	m2	124,480
425	KNK 2-06 0205/02	454-4		Górna warstwa z tłucznia 30/40mm o grubości warstwy po uwałowaniu 15cm podwórze 7 (244-119,52)*0,15	m3	18,672
				razem	m3	18,672
426	KNK 2-06 0201/08	454-4		Nawierzchnie jednowarstwowe wykonywane równiarkami, o grubości po uwałowaniu 10cm - piach rzeczny płukany podwórze 7 (244-119,52)*0,1	m3	12,448
				razem	m3	12,448
			39144000-3	7.2. Zieleń		
			39144000-3	7.2.1. Trawnik		
427	KNR 2-21 0218/03	454-1		Mechaniczne rozścielenie ziemi urodzajnej spycharką na terenie płaskim - rozścielenie ziemi z korytowania pod nawierzchnie oraz z wykopów pod wiaty na terenie zielonym podwórze 7 1429,08*0,141806	m3	202,652
				razem	m3	202,652
428	KNR 2-21 0218/03	454-1		Mechaniczne rozścielenie ziemi urodzajnej spycharką na terenie płaskim podwórze 7 1429,08*0,15	m3	214,362
				razem	m3	214,362
429	KNR 2-21 0401/05	454-1		Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem w gruncie kategorii III podwórze 7 1429,08	m2	1.429,080
				razem	m2	1.429,080
430	KNR 2-21 0702/06	454-1		Pielęgnacja mechaniczna trawników dywanowych na terenie płaskim podwórze 7 1429,08	m2	1.429,080
				razem	m2	1.429,080
			39144000-3	7.2.3. Nasadzenia		
431	KNR 2-21 0302/06	454-1		Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III o średnicy i głębokości dołów 0,7m z całkowitą zaprawą dołów podwórze 7 9	szt	9,000
				razem	szt	9,000
432	KNR 2-21 0701/03	454-1		Pielęgnacja drzew liściastych form naturalnych podwórze 7 9	szt	9,000
				razem	szt	9,000
433	KNR 2-21 0107/03	454-1		Zabezpieczanie drzew sadzonych - drzewa projektowane podwórze 7 9	szt	9,000
				razem	szt	9,000

Tabela przedmiaru robót

Zagospodarowanie 9 przestrzeni podwórek w Gdańsku Letnicy, na obszarze rewitalizowanej dzielnicy - zagospodarowanie terenu

Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
434	KNR 2-21 0302/04	454-1		Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III o średnicy i głębokości dołów 0,3m z całkowitą zaprawą dołów podwórze 7 667	szt	667,000
				razem	szt	667,000
435	KNR 2-21 0701/01	454-1		Pielęgnacja krzewów liściastych podwórze 7 667	szt	667,000
				razem	szt	667,000
			39144000-3	7.3. Wiata śmietnikow		
			39144000-3	7.3.1. Roboty ziemne		
436	KNR 2-01 0217/04	451-1		Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład - pojemność łyżki 0,25m ³ , grunt kategorii III (Krotność= 0,9) podwórze 7 1,0*1,15*(3,56*2+3,0*2)	m ³	15,088
				razem	m ³	15,088
437	KNR 2-01 0310/02	451-1		Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III, ze złożeniem urobku na odkład (Krotność= 0,1) podwórze 7 1,0*1,15*(3,56*2+3,0*2)	m ³	15,088
				razem	m ³	15,088
438	KNR 2-01 0230/01	451-1		Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m (Krotność= 0,75) podwórze 7 1,0*1,15*(3,56*2+3,0*2)-1,15*(3,56*2+3,0*2)*0,25	m ³	11,316
				razem	m ³	11,316
439	KNR 2-01 0501/01	451-1		Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3m w gruncie kategorii I-III (Krotność= 0,25) podwórze 7 1,0*1,15*(3,56*2+3,0*2)-1,15*(3,56*2+3,0*2)*0,25	m ³	11,316
				razem	m ³	11,316
			39144000-3	7.3.2. Konstrukcja		
440	KNR 2-02 1101/01	452-1		Podkłady betonowe na podłożu gruntowym podwórze 7 0,1*0,35*(3,56*2+3,0*2)	m ³	0,459
				razem	m ³	0,459
441	KNR 2-02 0202/01	452-1		Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m z układaniem betonu z zastosowaniem pompy podwórze 7 0,25*0,25*(3,56*2+3,0*2)	m ³	0,820
				razem	m ³	0,820
442	KNR 2-02 0290/02	452-2		Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali zbrojonej w elementach budynków i budowli - 8 i 12mm podwórze 7 0,25*0,25*(3,56*2+3,0*2)*60/1000	t	0,049
				razem	t	0,049
443	KNR 2-02 0604/03	452-1		Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa podwórze 7 0,25*(3,56*2+3,0*2)	m ²	3,280
				razem	m ²	3,280
444	KNR 2-02 0604/04	452-1		Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco - następna warstwa ponad pierwszą podwórze 7 0,25*(3,56*2+3,0*2)	m ²	3,280
				razem	m ²	3,280
445	KNR 2-02 0604/08	452-1		Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa podwórze 7 1,05*(3,56*2+3,0*2)	m ²	13,776
				razem	m ²	13,776
446	KNR 2-02 0604/09	452-1		Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy na lepiku na gorąco - następna warstwa ponad pierwszą podwórze 7 1,05*(3,56*2+3,0*2)	m ²	13,776
				razem	m ²	13,776
447	KNR SEK-02-01 0101/01	452-4		Fundamenty z bloczków betonowych gr 24 cm podwórze 7 0,8*0,24*(3,56*2+3,0*2)	m ³	2,519
				razem	m ³	2,519
448	KNR SEK-02-01 0105/05	452-4		Ściany warstwowe podziemia o grubości 22cm z pustaków betonowych konstrukcyjnych z wypełnieniem pustek betonem podwórze 7 (3,56*2+3,0*2)*1,31 -0,86*(1,0*4+2,0)	m ² m ²	17,187 -5,160

Zagospodarowanie 9 przestrzeni podwórek w Gdańsku Letnicy, na obszarze rewitalizowanej dzielnicy - zagospodarowanie terenu

Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
				-1,31*(1,5)	m2	-1,965
				razem	m2	10,062
449	KNKRB 2 0205/07	452-1		Wieżce monolityczne na ścianach		
				podwórze 7 (3,56*2+3,0*2)*0,24*0,22	m3	0,693
				-0,24*0,22*(1,0*4+2,0)	m3	-0,317
				-0,24*0,22*(1,5)	m3	-0,079
				razem	m3	0,297
450	KNR 2-02 0290/02	452-2		Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali zbrojonej w elementach budynków i budowli		
				podwórze 7	t	0,036
				((3,56*2+3,0*2)*0,24*0,22-0,24*0,22*(1,0*4+2,0)-0,24*0,22*(1,5))*120/1000	t	0,036
				razem	t	0,036
			39144000-3	7.3.3. Elewacja		
451	KNR 2-02 1210/03	452-3		Kraty stalowe, prętowe stałe osadzone w ścianach o powierzchni ponad 2m2		
				podwórze 7		
				1,1*(1,0*4+2,0)	m2	6,600
				razem	m2	6,600
452	KNR 2-02 1211/02	452-3		Furtki w konstrukcji stalowej z zamkiem patentowym		
				podwórze 7		
				2,2*(1,5)	m2	3,300
				razem	m2	3,300
453	KNKRB 3 0606/06	452-4		Licowanie ścian płytkami klinkierowymi o wym. 25x12 na zaprawie mrozoodpornej		
				podwórze 7 (3,56*2+3,0*2)*1,6	m2	20,992
				-1,1*(1,0*4+2,0)	m2	-6,600
				-1,5*(1,5)	m2	-2,250
				razem	m2	12,142
			39144000-3	7.3.4. Dach		
454	KNR 2-05 0102/01	452-3		Konstrukcja stalowa dachu, słupki, kratownica		
				podwórze 7 3,56*3,5/cos(9)*25/1000	t	0,315
				razem	t	0,315
455	KNR 13-13 0902/09	452-5		Lekka obudowa z blach stalowych trapezowych powlekanych na dachach jednostronnych bez ocieplenia - kolor grafitowy		
				podwórze 7 3,56*3,5/cos(9)	m2	12,615
				razem	m2	12,615
			39144000-3	7.3.5. Podłoga		
456	KNR 2-02 1101/07	454-4		Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym gr 15cm		
				podwórze 7 3,0*3,06*0,15	m3	1,377
				razem	m3	1,377
457	KNR 2-01 0236/01	454-4		Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III		
				podwórze 7 3,0*3,06*0,15	m3	1,377
				razem	m3	1,377
458	KNR 2-02 1101/01	454-4		Podkłady betonowe na podłożu gruntowym gr. 15cm		
				podwórze 7 3,0*3,06*0,15	m3	1,377
				razem	m3	1,377
459	KNR 2-02 1106/07	454-4		Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową		
				podwórze 7 3,0*3,06	m2	9,180
				razem	m2	9,180
460	KNR 2-02w 0606/01	454-4		Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej		
				podwórze 7 3,0*3,06	m2	9,180
				razem	m2	9,180
461	KNR 2-02w 1104/02	454-4		Posadzka betonowa grubości 20mm, zatarta na gładko		
				podwórze 7 3,0*3,06	m2	9,180
				razem	m2	9,180
462	KNR 2-02w 1104/03	454-4		Posadzka betonowa - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm		
				(Krotność= 8)		
				podwórze 7 3,0*3,06	m2	9,180
				razem	m2	9,180

Zagospodarowanie 9 przestrzeni podwórek w Gdańsku Letnicy, na obszarze rewitalizowanej dzielnicy - zagospodarowanie terenu

Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
			39144000-3	1.4. Ogrodzenie		
463	Kalkulacja indywidualna	454-3		Dostawa i montaż: ogrodzenia stałego panelowego wraz z słupkami systemowymi oraz z kompletnym systemem montażowym: wysokość ogrodzenia 100 - 130 cm 4,55+6,91+7,13+7,08+11,42+11,32+9,92+9,86	m	68,190
				razem	m	68,190
464	Kalkulacja indywidualna	454-3		Dostawa i montaż: ogrodzenia stałego panelowego wraz z słupkami systemowymi oraz z kompletnym systemem montażowym: wysokość ogrodzenia 150 cm 25+17,3+23+16,74+23,1	m	105,140
				razem	m	105,140
465	Kalkulacja indywidualna	454-3		Dostawa i montaż: furtki sytemowej w ogrodzeniu panelowym wraz z gotowymi elementami montażowymi 6	kpl	6,000
				razem	kpl	6,000
466	Kalkulacja indywidualna	454-3		Dostawa i montaż: bramy wjazdowej przesównej wraz z gotowymi elementami montażowymi - brama otwierana ręcznie 1	kpl	1,000
				razem	kpl	1,000
			39144000-3	8. Podwórko nr 8		
			39144000-3	8.1. Nawierzchnie		
			39144000-3	8.1.1. D1 - główne dojścia do budynków utwardzone z kostki betonowej		
467	KNK 2-06 0101/09	454-4		Koryta na całej szerokości wykonywane mechanicznie z zagęszczeniem mechanicznym, w gruncie kategorii III podwórze 8 134,92*0,24	m3	32,381
				razem	m3	32,381
468	KNK 2-06 0103/03	454-4		Profilowanie i zagęszczanie podłoża mechanicznie w gruncie kategorii III podwórze 8 134,92	m2	134,920
				razem	m2	134,920
469	KNK 2-06 0115/01	454-4		Podbudowa z kruszywa łamanego niesortowanego dolna o grubości po zagęszczeniu 15cm podwórze 8 134,92*0,15	m3	20,238
				razem	m3	20,238
470	KNR 0-11 0322/01	454-4		Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 60mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową - kostka betonowa kolor piaskowy gr. 6cm podwórze 8 134,92	m2	134,920
				razem	m2	134,920
			39144000-3	8.1.2. D2 - ciągi jezdne i pieszo - jezdne utwardzone stanowiące dojazd do wiat śmietnikowych i w przypadku dojścia głównego do budynku		
471	KNK 2-06 0101/09	454-4		Koryta na całej szerokości wykonywane mechanicznie z zagęszczeniem mechanicznym, w gruncie kategorii III podwórze 8 90,95*0,26	m3	23,647
				razem	m3	23,647
472	KNK 2-06 0103/03	454-4		Profilowanie i zagęszczanie podłoża mechanicznie w gruncie kategorii III podwórze 8 90,95	m2	90,950
				razem	m2	90,950
473	KNK 2-06 0115/01	454-4		Podbudowa z kruszywa łamanego niesortowanego dolna o grubości po zagęszczeniu 15cm podwórze 8 90,95*0,15	m3	13,643
				razem	m3	13,643
474	KNR 0-11 0317/02	454-4		Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - kostka betonowa kolor czarny gr. 8cm podwórze 8 90,95	m2	90,950
				razem	m2	90,950
			39144000-3	8.1.3. D3 - ciągi jezdne i pieszo - jezdne i miejsca postojowe z eko kraty wypełnionej żwirem		
475	KNK 2-06 0101/09	454-4		Koryta na całej szerokości wykonywane mechanicznie z zagęszczeniem mechanicznym, w gruncie kategorii III podwórze 8 27,13*0,24	m3	6,511
				razem	m3	6,511
476	KNK 2-06 0103/03	454-4		Profilowanie i zagęszczanie podłoża mechanicznie w gruncie kategorii III podwórze 8 27,13	m2	27,130
				razem	m2	27,130
477	KNK 2-06 0115/01	454-4		Podbudowa z kruszywa łamanego niesortowanego dolna o grubości po zagęszczeniu 15cm podwórze 8 27,13*0,15	m3	4,070

Zagospodarowanie 9 przestrzeni podwórek w Gdańsku Letnicy, na obszarze rewitalizowanej dzielnicy - zagospodarowanie terenu

Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
				razem	m3	4,070
478	KNK 2-06 0105/04	454-4		Podsypka z piasku pod nawierzchnię o grubości warstwy 3 do 5cm zagęszczana mechanicznie - piasek frakcji 0-8mm podwórze 8 27,13*0,04	m3	1,085
				razem	m3	1,085
479	KNR AT-04 0102/01	454-4		Ekokrata wypełniona żwirem podwórze 8 27,13	m2	27,130
				razem	m2	27,130
			39144000-3	8.1.4. D4 - ciągi jezdne i pieszo - jezdne z eko kraty wypełnionej trawą		
480	KNK 2-06 0101/09	454-4		Koryta na całej szerokości wykonywane mechanicznie z zagęszczeniem mechanicznym, w gruncie kategorii III podwórze 8 31,19*0,26	m3	8,109
				razem	m3	8,109
481	KNK 2-06 0103/03	454-4		Profilowanie i zagęszczanie podłoża mechanicznie w gruncie kategorii III podwórze 8 31,19	m2	31,190
				razem	m2	31,190
482	KNK 2-06 0115/01	454-4		Podbudowa z kruszywa łamanego niesortowanego dolna o grubości po zagęszczeniu 15cm podwórze 8 31,19*0,15	m3	4,679
				razem	m3	4,679
483	KNK 2-06 0105/04	454-4		Warstwa wyrównująca pod trawę gr 5-7cm mieszanka piasku i humusu w proporcji 40:60 podwórze 8 31,19*0,06	m3	1,871
				razem	m3	1,871
484	KNR AT-04 0102/01	454-4		Ekokrata wypełniona humusem podwórze 8 31,19	m2	31,190
				razem	m2	31,190
485	KNR 2-21 0401/05	454-4		Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem w gruncie kategorii III podwórze 8 31,19	m2	31,190
				razem	m2	31,190
486	KNR 2-21 0702/01	454-4		Pielęgnacja ręczna trawników dywanowych na terenie płaskim podwórze 8 31,19	m2	31,190
				razem	m2	31,190
			39144000-3	8.1.6. D6 - teren rekreacji, nawierzchnia z piasku		
487	KNK 2-06 0101/09	454-4		Koryta na całej szerokości wykonywane mechanicznie z zagęszczeniem mechanicznym, w gruncie kategorii III podwórze 8 29,57*0,25	m3	7,393
				razem	m3	7,393
488	KNK 2-06 0103/03	454-4		Profilowanie i zagęszczanie podłoża mechanicznie w gruncie kategorii III podwórze 8 29,57	m2	29,570
				razem	m2	29,570
489	KNK 2-06 0205/02	454-4		Górna warstwa z tłucznią 30/40mm o grubości warstwy po uwalowaniu 15cm podwórze 8 29,57*0,15	m3	4,436
				razem	m3	4,436
490	KNK 2-06 0201/08	454-4		Nawierzchnie jednowarstwowe wykonywane równiarkami, o grubości po uwalowaniu 10cm - piach rzeczny płukany podwórze 8 29,57*0,1	m3	2,957
				razem	m3	2,957
			39144000-3	8.2. Zieleni		
			39144000-3	8.2.1. Trawnik		
491	KNR 2-21 0218/03	454-1		Mechaniczne rozścielenie ziemi urodzajnej spycharką na terenie płaskim - rozścielenie ziemi z korytowania pod nawierzchnie oraz z wykopów pod wiaty na terenie zielonym podwórze 8 418,69*0,141806	m3	59,373
				razem	m3	59,373
492	KNR 2-21 0218/03	454-1		Mechaniczne rozścielenie ziemi urodzajnej spycharką na terenie płaskim podwórze 8 418,69*0,15	m3	62,804
				razem	m3	62,804
493	KNR 2-21 0401/05	454-1		Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem w gruncie kategorii III podwórze 8 418,69	m2	418,690

Zagospodarowanie 9 przestrzeni podwórek w Gdańsku Letnicy, na obszarze rewitalizowanej dzielnicy - zagospodarowanie terenu

Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
				razem	m2	418,690
494	KNR 2-21 0702/06	454-1		Pielęgnacja mechaniczna trawników dywanowych na terenie płaskim		
				podwórze 8 418,69	m2	418,690
				razem	m2	418,690
			39144000-3	8.2.3. Nasadzenia		
495	KNR 2-21 0302/06	454-1		Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III o średnicy i głębokości dołów 0,7m z całkowitą zaprawą dołów		
				podwórze 8 5	szt	5,000
				razem	szt	5,000
496	KNR 2-21 0701/03	454-1		Pielęgnacja drzew liściastych form naturalnych		
				podwórze 8 5	szt	5,000
				razem	szt	5,000
497	KNR 2-21 0107/03	454-1		Zabezpieczanie drzew sadzonych - drzewa projektowane		
				podwórze 8 5	szt	5,000
				razem	szt	5,000
498	KNR 2-21 0302/04	454-1		Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III o średnicy i głębokości dołów 0,3m z całkowitą zaprawą dołów		
				podwórze 8 696	szt	696,000
				razem	szt	696,000
499	KNR 2-21 0701/01	454-1		Pielęgnacja krzewów liściastych		
				podwórze 8 696	szt	696,000
				razem	szt	696,000
			39144000-3	8.3. Włata śmietników		
			39144000-3	8.3.1. Roboty ziemne		
500	KNR 2-01 0217/04	451-1		Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład - pojemność łyżki 0,25m3, grunt kategorii III (Krotność= 0,9)		
				podwórze 8 1,0*1,15*(3,06*2+3,0*2)	m3	13,938
				razem	m3	13,938
501	KNR 2-01 0310/02	451-1		Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III, ze złożeniem urobku na odkład (Krotność= 0,1)		
				podwórze 8 1,0*1,15*(3,06*2+3,0*2)	m3	13,938
				razem	m3	13,938
502	KNR 2-01 0230/01	451-1		Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m (Krotność= 0,75)		
				podwórze 8 1,0*1,15*(3,06*2+3,0*2)-1,15*(3,06*2+3,0*2)*0,25	m3	10,454
				razem	m3	10,454
503	KNR 2-01 0501/01	451-1		Ręczne zasypanie wykopów ze skarpami z przrzutem na odległość do 3m w gruncie kategorii I-III (Krotność= 0,25)		
				podwórze 8 1,0*1,15*(3,06*2+3,0*2)-1,15*(3,06*2+3,0*2)*0,25	m3	10,454
				razem	m3	10,454
			39144000-3	8.3.2. Konstrukcja		
504	KNR 2-02 1101/01	452-1		Podkłady betonowe na podłożu gruntowym		
				podwórze 8 0,1*0,35*(3,06*2+3,0*2)	m3	0,424
				razem	m3	0,424
505	KNR 2-02 0202/01	452-1		Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m z układaniem betonu z zastosowaniem pompy		
				podwórze 8 0,25*0,25*(3,06*2+3,0*2)	m3	0,758
				razem	m3	0,758
506	KNR 2-02 0290/02	452-2		Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali zbrojonej w elementach budynków i budowli - 8 i 12mm		
				podwórze 8 0,25*0,25*(3,06*2+3,0*2)*60/1000	t	0,045
				razem	t	0,045
507	KNR 2-02 0604/03	452-1		Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa		
				podwórze 8 0,25*(3,06*2+3,0*2)	m2	3,030
				razem	m2	3,030
508	KNR 2-02 0604/04	452-1		Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco - następna warstwa ponad pierwszą		
				podwórze 8 0,25*(3,06*2+3,0*2)	m2	3,030

Zagospodarowanie 9 przestrzeni podwórek w Gdańsku Letnicy, na obszarze rewitalizowanej dzielnicy - zagospodarowanie terenu

Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
				razem	m2	3,030
509	KNR 2-02 0604/08	452-1		Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa podwórze 8 1,05*(3,06*2+3,0*2)	m2	12,726
				razem	m2	12,726
510	KNR 2-02 0604/09	452-1		Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy na lepiku na gorąco - następna warstwa ponad pierwszą podwórze 8 1,05*(3,06*2+3,0*2)	m2	12,726
				razem	m2	12,726
511	KNR SEK-02-01 0101/01	452-4		Fundamenty z bloczków betonowych gr 24 cm podwórze 8 0,8*0,24*(3,06*2+3,0*2)	m3	2,327
				razem	m3	2,327
512	KNR SEK-02-01 0105/05	452-4		Ściany warstwowe podziemia o grubości 22cm z pustaków betonowych konstrukcyjnych z wypełnieniem pustek betonem podwórze 8 (3,06*2+3,0*2)*1,31 -0,86*(2,56+2,0+2,0) -1,31*(1,5)	m2 m2 m2	15,877 -5,642 -1,965
				razem	m2	8,270
513	KNKRB 2 0205/07	452-1		Wieńce monolityczne na ścianach podwórze 8 (3,06*2+3,0*2)*0,24*0,22 -0,24*0,22*(2,56+2,0+2,0) -0,24*0,22*(1,5)	m3 m3 m3	0,640 -0,346 -0,079
				razem	m3	0,215
514	KNR 2-02 0290/02	452-2		Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali zbrojonej w elementach budynków i budowli podwórze 8 (3,06*2+3,0*2)*0,24*0,22-0,24*0,22*(2,56+2,0+2,0)-0,24*0,22*(1,5))*120/100 0	t t	0,026 0,026
			39144000-3	8.3.3. Elewacja		
515	KNR 2-02 1210/03	452-3		Kraty stalowe, prętowe stałe osadzone w ścianach o powierzchni ponad 2m2 podwórze 8 1,1*(2,56+2,0+2,0)	m2 m2	7,216 7,216
				razem	m2	7,216
516	KNR 2-02 1211/02	452-3		Furtki w konstrukcji stalowej z zamkiem patentowym podwórze 8 2,2*(1,5)	m2 m2	3,300 3,300
				razem	m2	3,300
517	KNKRB 3 0606/06	452-4		Licowanie ścian płytkami klinkierowymi o wym. 25x12 na zaprawie mrozoodpornej podwórze 8 (3,06*2+3,0*2)*1,6 -1,1*(2,56+2,0+2,0) -1,5*(1,5)	m2 m2 m2	19,392 -7,216 -2,250
				razem	m2	9,926
			39144000-3	8.3.4. Dach		
518	KNR 2-05 0102/01	452-3		Konstrukcja stalowa dachu, słupki, kratownica podwórze 8 3,06*3,5/cos(9)*25/1000	t t	0,271 0,271
				razem	t	0,271
519	KNR 13-13 0902/09	452-5		Lekka obudowa z blach stalowych trapezowych powlekanych na dachach jednostronnych bez ocieplenia - kolor grafitowy podwórze 8 3,06*3,5/cos(9)	m2 m2	10,844 10,844
				razem	m2	10,844
			39144000-3	8.3.5. Podłoga		
520	KNR 2-02 1101/07	454-4		Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym gr 15cm podwórze 8 2,56*3,0*0,15	m3 m3	1,152 1,152
				razem	m3	1,152
521	KNR 2-01 0236/01	454-4		Zagęszczenie nasypów ubijkami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III podwórze 8 2,56*3,0*0,15	m3 m3	1,152 1,152
				razem	m3	1,152

Zagospodarowanie 9 przestrzeni podwórek w Gdańsku Letnicy, na obszarze rewitalizowanej dzielnicy - zagospodarowanie terenu

Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
522	KNR 2-02 1101/01	454-4		Podkłady betonowe na podłożu gruntowym gr. 15cm podwórze 8 2,56*3,0*0,15	m3	1,152
				razem	m3	1,152
523	KNR 2-02 1106/07	454-4		Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową podwórze 8 2,56*3,0	m2	7,680
				razem	m2	7,680
524	KNR 2-02w 0606/01	454-4		Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej podwórze 8 2,56*3,0	m2	7,680
				razem	m2	7,680
525	KNR 2-02w 1104/02	454-4		Posadzka betonowa grubości 20mm, zatarta na gładko podwórze 8 2,56*3,0	m2	7,680
				razem	m2	7,680
526	KNR 2-02w 1104/03	454-4		Posadzka betonowa - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm (Krotność= 8) podwórze 8 2,56*3,0	m2	7,680
				razem	m2	7,680
			39144000-3	1.4. Ogrodzenie		
527	Kalkulacja indywidualna	454-3		Dostawa i montaż: ogrodzenia stałego panelowego wraz z słupkami systemowymi oraz z kompletnym systemem montażowym: wysokość ogrodzenia 100 - 130 cm 0,92+11,94+0,92+18,21+8,64	m	40,630
				razem	m	40,630
528	Kalkulacja indywidualna	454-3		Dostawa i montaż: ogrodzenia stałego panelowego wraz z słupkami systemowymi oraz z kompletnym systemem montażowym: wysokość ogrodzenia 150 cm 14,48+11+30,16+16	m	71,640
				razem	m	71,640
529	Kalkulacja indywidualna	454-3		Dostawa i montaż: furtki systemowej w ogrodzeniu panelowym wraz z gotowymi elementami montażowymi oraz domofonem 1	kpl	1,000
				razem	kpl	1,000
530	Kalkulacja indywidualna	454-3		Dostawa i montaż: bramy wjazdowej skrzydłowej wraz z gotowymi elementami montażowymi - brama otwierana ręcznie 1	kpl	1,000
				razem	kpl	1,000
			39144000-3	9. Podwórkó nr 9		
			39144000-3	9.1. Nawierzchnie		
			39144000-3	9.1.1. D1 - główne dojeżdża do budynków utwardzone z kostki betonowej		
531	KNK 2-06 0101/09	454-4		Koryta na całej szerokości wykonywane mechanicznie z zagęszczeniem mechanicznym, w gruncie kategorii III podwórze 9 221,05*0,24	m3	53,052
				razem	m3	53,052
532	KNK 2-06 0103/03	454-4		Profilowanie i zagęszczanie podłoża mechanicznie w gruncie kategorii III podwórze 9 221,05	m2	221,050
				razem	m2	221,050
533	KNK 2-06 0115/01	454-4		Podbudowa z kruszywa łamanego niesortowanego dolna o grubości po zagęszczeniu 15cm podwórze 9 221,05*0,15	m3	33,158
				razem	m3	33,158
534	KNR 0-11 0322/01	454-4		Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 60mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową - kostka betonowa kolor piaskowy gr. 6cm podwórze 9 221,05	m2	221,050
				razem	m2	221,050
			39144000-3	9.1.2. D2 - ciągi jezdne i pieszo - jezdne utwardzone stanowiące dojazd do wiat śmietnikowych i w przypadku dojeżdża głównego do budynku		
535	KNK 2-06 0101/09	454-4		Koryta na całej szerokości wykonywane mechanicznie z zagęszczeniem mechanicznym, w gruncie kategorii III podwórze 9 27,84*0,26	m3	7,238
				razem	m3	7,238
536	KNK 2-06 0103/03	454-4		Profilowanie i zagęszczanie podłoża mechanicznie w gruncie kategorii III podwórze 9 27,84	m2	27,840
				razem	m2	27,840

Zagospodarowanie 9 przestrzeni podwórek w Gdańsku Letnicy, na obszarze rewitalizowanej dzielnicy - zagospodarowanie terenu

Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
537	KNK 2-06 0115/01	454-4		Podbudowa z kruszywa łamanego niesortowanego dolna o grubości po zagęszczeniu 15cm podwórze 9 27,84*0,15	m3	4,176
				razem	m3	4,176
538	KNR 0-11 0317/02	454-4		Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - kostka betonowa kolor czarny gr. 8cm podwórze 9 27,84	m2	27,840
				razem	m2	27,840
			39144000-3	9.1.3. D3 - ciągi jezdne i pieszo - jezdne i miejsca postojowe z eko kraty wypełnionej żwirem		
539	KNK 2-06 0101/09	454-4		Koryta na całej szerokości wykonywane mechanicznie z zagęszczeniem mechanicznym, w gruncie kategorii III podwórze 9 51,84*0,24	m3	12,442
				razem	m3	12,442
540	KNK 2-06 0103/03	454-4		Profilowanie i zagęszczanie podłoża mechanicznie w gruncie kategorii III podwórze 9 51,84	m2	51,840
				razem	m2	51,840
541	KNK 2-06 0115/01	454-4		Podbudowa z kruszywa łamanego niesortowanego dolna o grubości po zagęszczeniu 15cm podwórze 9 51,84*0,15	m3	7,776
				razem	m3	7,776
542	KNK 2-06 0105/04	454-4		Podsypka z piasku pod nawierzchnię o grubości warstwy 3 do 5cm zagęszczana mechanicznie - piasek frakcji 0-8mm podwórze 9 51,84*0,04	m3	2,074
				razem	m3	2,074
543	KNR AT-04 0102/01	454-4		Ekokrata wypełniona żwirem podwórze 9 51,84	m2	51,840
				razem	m2	51,840
			39144000-3	9.1.4. D4 - ciągi jezdne i pieszo - jezdne z eko kraty wypełnionej trawą		
544	KNK 2-06 0101/09	454-4		Koryta na całej szerokości wykonywane mechanicznie z zagęszczeniem mechanicznym, w gruncie kategorii III podwórze 9 52,87*0,26	m3	13,746
				razem	m3	13,746
545	KNK 2-06 0103/03	454-4		Profilowanie i zagęszczanie podłoża mechanicznie w gruncie kategorii III podwórze 9 52,87	m2	52,870
				razem	m2	52,870
546	KNK 2-06 0115/01	454-4		Podbudowa z kruszywa łamanego niesortowanego dolna o grubości po zagęszczeniu 15cm podwórze 9 52,87*0,15	m3	7,931
				razem	m3	7,931
547	KNK 2-06 0105/04	454-4		Warstwa wyrównująca pod trawę gr 5-7cm mieszanka piasku i humusu w proporcji 40:60 podwórze 9 52,87*0,06	m3	3,172
				razem	m3	3,172
548	KNR AT-04 0102/01	454-4		Ekokrata wypełniona humusem podwórze 9 52,87	m2	52,870
				razem	m2	52,870
549	KNR 2-21 0401/05	454-4		Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem w gruncie kategorii III podwórze 9 52,87	m2	52,870
				razem	m2	52,870
550	KNR 2-21 0702/01	454-4		Pielęgnacja ręczna trawników dywanowych na terenie płaskim podwórze 9 52,87	m2	52,870
				razem	m2	52,870
			39144000-3	9.1.5. D5 - ciągi piesze, nawierzchnia ze żwiru		
551	KNK 2-06 0101/09	454-4		Koryta na całej szerokości wykonywane mechanicznie z zagęszczeniem mechanicznym, w gruncie kategorii III podwórze 9 60,0*0,25	m3	15,000
				razem	m3	15,000
552	KNK 2-06 0103/03	454-4		Profilowanie i zagęszczanie podłoża mechanicznie w gruncie kategorii III podwórze 9 60,0	m2	60,000
				razem	m2	60,000

Zagospodarowanie 9 przestrzeni podwórek w Gdańsku Letnicy, na obszarze rewitalizowanej dzielnicy - zagospodarowanie terenu

Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
553	KNK 2-06 0205/02	454-4		Górna warstwa z tłucznia 30/40mm o grubości warstwy po uwalowaniu 15cm		
				podwórze 9 60,0*0,15	m3	9,000
				razem	m3	9,000
554	KNK 2-06 0201/08	454-4		Nawierzchnie jednowarstwowe wykonywane równiarkami, o grubości po uwalowaniu 10cm - pospolka gliniasta		
				podwórze 9 60,0*0,1	m3	6,000
				razem	m3	6,000
			39144000-3	9.1.6. D6 - teren rekreacji, nawierzchnia z piasku		
555	KNK 2-06 0101/09	454-4		Koryta na całej szerokości wykonywane mechanicznie z zagęszczeniem mechanicznym, w gruncie kategorii III		
				podwórze 9 (61,29-60,0)*0,25	m3	0,323
				razem	m3	0,323
556	KNK 2-06 0103/03	454-4		Profilowanie i zagęszczanie podłoża mechanicznie w gruncie kategorii III		
				podwórze 9 (61,29-60,0)	m2	1,290
				razem	m2	1,290
557	KNK 2-06 0205/02	454-4		Górna warstwa z tłucznia 30/40mm o grubości warstwy po uwalowaniu 15cm		
				podwórze 9 (61,29-60,0)*0,15	m3	0,194
				razem	m3	0,194
558	KNK 2-06 0201/08	454-4		Nawierzchnie jednowarstwowe wykonywane równiarkami, o grubości po uwalowaniu 10cm - piach rzeczny płukany		
				podwórze 9 (61,29-60,0)*0,1	m3	0,129
				razem	m3	0,129
			39144000-3	9.2. Zieleń		
			39144000-3	9.2.1. Trawnik		
559	KNR 2-21 0218/03	454-1		Mechaniczne rozścielenie ziemi urodzajnej spycharką na terenie płaskim - rozścielenie ziemi z korytowania pod nawierzchnie oraz z wykopów pod wiaty na terenie zielonym		
				podwórze 9 499,05*0,141806	m3	70,768
				razem	m3	70,768
560	KNR 2-21 0218/03	454-1		Mechaniczne rozścielenie ziemi urodzajnej spycharką na terenie płaskim		
				podwórze 9 499,05*0,15	m3	74,858
				razem	m3	74,858
561	KNR 2-21 0401/05	454-1		Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem w gruncie kategorii III		
				podwórze 9 499,05	m2	499,050
				razem	m2	499,050
562	KNR 2-21 0702/06	454-1		Pielęgnacja mechaniczna trawników dywanowych na terenie płaskim		
				podwórze 9 499,05	m2	499,050
				razem	m2	499,050
			39144000-3	9.2.3. Nasadzenia		
563	KNR 2-21 0302/06	454-1		Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III o średnicy i głębokości dołów 0,7m z całkowitą zaprawą dołów		
				podwórze 9 6	szt	6,000
				razem	szt	6,000
564	KNR 2-21 0701/03	454-1		Pielęgnacja drzew liściastych form naturalnych		
				podwórze 9 6	szt	6,000
				razem	szt	6,000
565	KNR 2-21 0107/03	454-1		Zabezpieczanie drzew sadzonych - drzewa projektowane		
				podwórze 9 6	szt	6,000
				razem	szt	6,000
566	KNR 2-21 0302/04	454-1		Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III o średnicy i głębokości dołów 0,3m z całkowitą zaprawą dołów		
				podwórze 9 245	szt	245,000
				razem	szt	245,000
567	KNR 2-21 0701/01	454-1		Pielęgnacja krzewów liściastych		
				podwórze 9 245	szt	245,000
				razem	szt	245,000
			39144000-3	9.3. Włata śmietników		
			39144000-3	9.3.1. Roboty ziemne		

Zagospodarowanie 9 przestrzeni podwórek w Gdańsku Letnicy, na obszarze rewitalizowanej dzielnicy - zagospodarowanie terenu

Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
568	KNR 2-01 0217/04	451-1		Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład - pojemność łyżki 0,25m3, grunt kategorii III (Krotność= 0,9) podwórze 9 1,0*1,15*(2,56*2+2,5*2) razem	m3 m3	11,638 11,638
569	KNR 2-01 0310/02	451-1		Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III, ze złożeniem urobku na odkład (Krotność= 0,1) podwórze 9 1,0*1,15*(2,56*2+2,5*2) razem	m3 m3	11,638 11,638
570	KNR 2-01 0230/01	451-1		Zasypanie wykopów spycharkami z przenieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m (Krotność= 0,75) podwórze 9 1,0*1,15*(2,56*2+2,5*2)-1,15*(2,56*2+2,5*2)*0,25 razem	m3 m3	8,729 8,729
571	KNR 2-01 0501/01	451-1		Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3m w gruncie kategorii I-III (Krotność= 0,25) podwórze 9 1,0*1,15*(2,56*2+2,5*2)-1,15*(2,56*2+2,5*2)*0,25 razem	m3 m3	8,729 8,729
			39144000-3	9.3.2. Konstrukcja		
572	KNR 2-02 1101/01	452-1		Podkłady betonowe na podłożu gruntowym podwórze 9 0,1*0,35*(2,56*2+2,5*2) razem	m3 m3	0,354 0,354
573	KNR 2-02 0202/01	452-1		Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m z układaniem betonu z zastosowaniem pompy podwórze 9 0,25*0,25*(2,56*2+2,5*2) razem	m3 m3	0,633 0,633
574	KNR 2-02 0204/01	452-1		Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0,5m3 z układaniem betonu z zastosowaniem pompy podwórze nr 9 0,25*0,25*0,25*2 razem	m3 m3	0,031 0,031
575	KNR 2-02 0290/02	452-2		Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali zbrowanej w elementach budynków i budowli - 8 i 12mm podwórze 9 0,25*0,25*(2,56*2+2,5*2)*60/1000 razem	t t	0,038 0,038
576	KNR 2-02 0604/03	452-1		Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa podwórze 9 0,25*(2,56*2+2,5*2) razem	m2 m2	2,530 2,530
577	KNR 2-02 0604/04	452-1		Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco - następna warstwa ponad pierwszą podwórze 9 0,25*(2,56*2+2,5*2) razem	m2 m2	2,530 2,530
578	KNR 2-02 0604/08	452-1		Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa podwórze 9 1,05*(2,56*2+2,5*2) razem	m2 m2	10,626 10,626
579	KNR 2-02 0604/09	452-1		Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy na lepiku na gorąco - następna warstwa ponad pierwszą podwórze 9 1,05*(2,56*2+2,5*2) razem	m2 m2	10,626 10,626
580	KNR SEK-02-01 0101/01	452-4		Fundamenty z bloczków betonowych gr 24 cm podwórze 9 0,8*0,24*(2,56*2+2,5*2) razem	m3 m3	1,943 1,943
581	KNR SEK-02-01 0105/05	452-4		Ściany warstwowe podziemia o grubości 22cm z pustaków betonowych konstrukcyjnych z wypełnieniem pustek betonem podwórze 9 (2,56*2+2,5*2)*1,31 -0,86*(1,5*3) -1,31*(1,5) razem	m2 m2 m2 m2	13,257 -3,870 -1,965 7,422
582	KNKRB 2 0205/07	452-1		Wieńce monolityczne na ścianach podwórze 9 (2,56*2+2,5*2)*0,24*0,22 -0,24*0,22*(1,5*3)	m3 m3	0,534 -0,238

Zagospodarowanie 9 przestrzeni podwórek w Gdańsku Letnicy, na obszarze rewitalizowanej dzielnicy - zagospodarowanie terenu

Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
				-0,24*0,22*(1,5)	m3	-0,079
				razem	m3	0,217
583	KNR 2-02 0290/02	452-2		Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali zbrojonej w elementach budynków i budowli podwórze 9 ((2,56*2+2,5*2)*0,24*0,22-0,24*0,22*(1,5*3)-0,24*0,22*(1,5))*120/1000	t	0,026
				razem	t	0,026
			39144000-3	9.3.3. Elewacja		
584	KNR 2-02 1210/03	452-3		Kraty stalowe, prętowe stałe osadzone w ścianach o powierzchni ponad 2m2 podwórze 9 1,1*(1,5*3)	m2	4,950
				razem	m2	4,950
585	KNR 2-02 1211/02	452-3		Furtki w konstrukcji stalowej z zamkiem patentowym podwórze 9 2,2*(1,5)	m2	3,300
				razem	m2	3,300
586	KNKRB 3 0606/06	452-4		Licowanie ścian płytkami klinkierowymi o wym. 25x12 na zaprawie mrozoodpornej podwórze 9 (2,56*2+2,5*2)*1,6 -1,1*(1,5*3) -1,5*(1,5)	m2 m2 m2	16,192 -4,950 -2,250
				razem	m2	8,992
			39144000-3	9.3.4. Dach		
587	KNR 2-05 0102/01	452-3		Konstrukcja stalowa dachu, słupki, kratownica podwórze 9 3,0*4,4/cos(9)*25/1000	t	0,334
				razem	t	0,334
588	KNR 13-13 0902/09	452-5		Lekka obudowa z blach stalowych trapezowych powlekanych na dachach jednostronnych bez ocieplenia - kolor grafitowy podwórze 9 3,0*4,4/cos(9)	m2	13,365
				razem	m2	13,365
			39144000-3	9.3.5. Podłoga		
589	KNR 2-02 1101/07	454-4		Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym gr 15cm podwórze 9 2,5*2,06*0,15	m3	0,773
				razem	m3	0,773
590	KNR 2-01 0236/01	454-4		Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III podwórze 9 2,5*2,06*0,15	m3	0,773
				razem	m3	0,773
591	KNR 2-02 1101/01	454-4		Podkłady betonowe na podłożu gruntowym gr. 15cm podwórze 9 2,5*2,06*0,15	m3	0,773
				razem	m3	0,773
592	KNR 2-02 1106/07	454-4		Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową podwórze 9 2,5*2,06	m2	5,150
				razem	m2	5,150
593	KNR 2-02w 0606/01	454-4		Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej podwórze 9 2,5*2,06	m2	5,150
				razem	m2	5,150
594	KNR 2-02w 1104/02	454-4		Posadzka betonowa grubości 20mm, zatarta na gładko podwórze 9 2,5*2,06	m2	5,150
				razem	m2	5,150
595	KNR 2-02w 1104/03	454-4		Posadzka betonowa - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm (Krotność= 8) podwórze 9 2,5*2,06	m2	5,150
				razem	m2	5,150
			39144000-3	1.4. Ogrodzenie		
596	Kalkulacja indywidualna	454-3		Dostawa i montaż: ogrodzenia stałego panelowego wraz z słupkami systemowymi oraz z kompletnym systemem montażowym: wysokość ogrodzenia 100 - 130 cm 28,85	m	28,850
				razem	m	28,850

Zagospodarowanie 9 przestrzeni podwórek w Gdańsku Letnicy, na obszarze rewitalizowanej dzielnicy - zagospodarowanie terenu

Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
597	Kalkulacja indywidualna	454-3		Dostawa i montaż: ogrodzenia stałego panelowego wraz z słupkami systemowymi oraz z kompletnym systemem montażowym: wysokość ogrodzenia 150 cm 29,04+37,64	m	66,680
				razem	m	66,680
598	Kalkulacja indywidualna	454-3		Dostawa i montaż: furtki sytemowej w ogrodzeniu panelowym wraz z gotowymi elementami montażowymi 2	kpl	2,000
				razem	kpl	2,000
599	Kalkulacja indywidualna	454-3		Dostawa i montaż: furtki sytemowej w ogrodzeniu panelowym wraz z gotowymi elementami montażowymi oraz domofonem 1	kpl	1,000
				razem	kpl	1,000
600	Kalkulacja indywidualna	454-3		Dostawa i montaż: bramy wjazdowej przesównej wraz z gotowymi elementami montażowymi - brama otwierana ręcznie 1	kpl	1,000
				razem	kpl	1,000
			39144000-3	10. Podwórko nr 10		
			39144000-3	10.1. Nawierzchnie		
			39144000-3	10.1.1. D1 - główne dojścia do budynków utwardzone z kostki betonowej		
601	KNK 2-06 0101/09	454-4		Koryta na całej szerokości wykonywane mechanicznie z zagęszczeniem mechanicznym, w gruncie kategorii III podwórce 10 173,94*0,24	m3	41,746
				razem	m3	41,746
602	KNK 2-06 0103/03	454-4		Profilowanie i zagęszczanie podłoża mechanicznie w gruncie kategorii III podwórce 10 173,94	m2	173,940
				razem	m2	173,940
603	KNK 2-06 0115/01	454-4		Podbudowa z kruszywa łamanego niesortowanego dolna o grubości po zagęszczeniu 15cm podwórce 10 173,94*0,15	m3	26,091
				razem	m3	26,091
604	KNR 0-11 0322/01	454-4		Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 60mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową - kostka betonowa kolor piaskowy gr. 6cm podwórce 10 173,94	m2	173,940
				razem	m2	173,940
			39144000-3	10.1.2. D2 - ciągi jezdne i pieszo - jezdne utwardzone stanowiące dojazd do wiat śmietnikowych i w przypadku dojścia głównego do budynku		
605	KNK 2-06 0101/09	454-4		Koryta na całej szerokości wykonywane mechanicznie z zagęszczeniem mechanicznym, w gruncie kategorii III podwórce 10 41,94*0,26	m3	10,904
				razem	m3	10,904
606	KNK 2-06 0103/03	454-4		Profilowanie i zagęszczanie podłoża mechanicznie w gruncie kategorii III podwórce 10 41,94	m2	41,940
				razem	m2	41,940
607	KNK 2-06 0115/01	454-4		Podbudowa z kruszywa łamanego niesortowanego dolna o grubości po zagęszczeniu 15cm podwórce 10 41,94*0,15	m3	6,291
				razem	m3	6,291
608	KNR 0-11 0317/02	454-4		Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - kostka betonowa kolor czarny gr. 8cm podwórce 10 41,94	m2	41,940
				razem	m2	41,940
			39144000-3	10.1.3. D3 - ciągi jezdne i pieszo - jezdne i miejsca postojowe z eko kraty wypełnionej żwirem		
609	KNK 2-06 0101/09	454-4		Koryta na całej szerokości wykonywane mechanicznie z zagęszczeniem mechanicznym, w gruncie kategorii III podwórce 10 77,06*0,24	m3	18,494
				razem	m3	18,494
610	KNK 2-06 0103/03	454-4		Profilowanie i zagęszczanie podłoża mechanicznie w gruncie kategorii III podwórce 10 77,06	m2	77,060
				razem	m2	77,060
611	KNK 2-06 0115/01	454-4		Podbudowa z kruszywa łamanego niesortowanego dolna o grubości po zagęszczeniu 15cm podwórce 10 77,06*0,15	m3	11,559
				razem	m3	11,559

Zagospodarowanie 9 przestrzeni podwórek w Gdańsku Letnicy, na obszarze rewitalizowanej dzielnicy - zagospodarowanie terenu

Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
612	KNK 2-06 0105/04	454-4		Podsyпка z piasku pod nawierzchnię o grubości warstwy 3 do 5cm zagęszczana mechanicznie - piasek frakcji 0-8mm podwórze 10 77,06*0,04	m3	3,082
				razem	m3	3,082
613	KNR AT-04 0102/01	454-4		Ekokrata wypełniona żwirem podwórze 10 77,06	m2	77,060
				razem	m2	77,060
			39144000-3	10.1.4. D4 - ciągi jezdne i pieszo - jezdne z eko kraty wypełnionej trawą		
614	KNK 2-06 0101/09	454-4		Koryta na całej szerokości wykonywane mechanicznie z zagęszczeniem mechanicznym, w gruncie kategorii III podwórze 10 43,62*0,26	m3	11,341
				razem	m3	11,341
615	KNK 2-06 0103/03	454-4		Profilowanie i zagęszczanie podłoża mechanicznie w gruncie kategorii III podwórze 10 43,62	m2	43,620
				razem	m2	43,620
616	KNK 2-06 0115/01	454-4		Podbudowa z kruszywa łamanego niesortowanego dolna o grubości po zagęszczeniu 15cm podwórze 10 43,62*0,15	m3	6,543
				razem	m3	6,543
617	KNK 2-06 0105/04	454-4		Warstwa wyrównująca pod trawę gr 5-7cm mieszanka piasku i humusu w proporcji 40:60 podwórze 10 43,62*0,06	m3	2,617
				razem	m3	2,617
618	KNR AT-04 0102/01	454-4		Ekokrata wypełniona humusem podwórze 10 43,62	m2	43,620
				razem	m2	43,620
619	KNR 2-21 0401/05	454-4		Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem w gruncie kategorii III podwórze 10 43,62	m2	43,620
				razem	m2	43,620
620	KNR 2-21 0702/01	454-4		Pielęgnacja ręczna trawników dywanowych na terenie płaskim podwórze 10 43,62	m2	43,620
				razem	m2	43,620
			39144000-3	10.2. Zieleni		
			39144000-3	10.2.1. Trawnik		
621	KNR 2-21 0218/03	454-1		Mechaniczne rozścielenie ziemi urodzajnej spycharką na terenie płaskim - rozścielenie ziemi z korytowania pod nawierzchnię oraz z wykopów pod wiaty na terenie zielonym podwórze 10 402,7*0,141806	m3	57,105
				razem	m3	57,105
622	KNR 2-21 0218/03	454-1		Mechaniczne rozścielenie ziemi urodzajnej spycharką na terenie płaskim podwórze 10 402,7*0,15	m3	60,405
				razem	m3	60,405
623	KNR 2-21 0401/05	454-1		Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem w gruncie kategorii III podwórze 10 402,7	m2	402,700
				razem	m2	402,700
624	KNR 2-21 0702/06	454-1		Pielęgnacja mechaniczna trawników dywanowych na terenie płaskim podwórze 10 402,7	m2	402,700
				razem	m2	402,700
			39144000-3	10.2.3. Nasadzenia		
625	KNR 2-21 0302/06	454-1		Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III o średnicy i głębokości dołów 0,7m z całkowitą zaprawą dołów podwórze 10 6	szt	6,000
				razem	szt	6,000
626	KNR 2-21 0701/03	454-1		Pielęgnacja drzew liściastych form naturalnych podwórze 10 6	szt	6,000
				razem	szt	6,000
627	KNR 2-21 0107/03	454-1		Zabezpieczanie drzew sadzonych - drzewa projektowane podwórze 10 6	szt	6,000

Zagospodarowanie 9 przestrzeni podwórek w Gdańsku Letnicy, na obszarze rewitalizowanej dzielnicy - zagospodarowanie terenu

Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
				razem	szt	6,000
628	KNR 2-21 0302/04	454-1		Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kategorii III o średnicy i głębokości dołów 0,3m z całkowitą zaprawą dołów podwórze 10 100	szt	100,000
				razem	szt	100,000
629	KNR 2-21 0701/01	454-1		Pielęgnacja krzewów liściastych podwórze 10 100	szt	100,000
				razem	szt	100,000
			39144000-3	10.3. Wiata śmietnikowa i rowerowa		
			39144000-3	10.3.1. Roboty ziemne		
630	KNR 2-01 0217/04	451-1		Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład - pojemność łyzki 0,25m ³ , grunt kategorii III (Krotność= 0,9) podwórze 10 1,0*1,15*(3,0*2+2,3*2) podwórze 10 - wiata rowerowa 1,0*1,15*(6,0*2+2,56*2)	m ³ m ³	12,190 19,688
				razem	m ³	31,878
631	KNR 2-01 0310/02	451-1		Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III, ze złożeniem urobku na odkład (Krotność= 0,1) podwórze 10 1,0*1,15*(3,0*2+2,3*2) podwórze 10 - wiata rowerowa 1,0*1,15*(6,0*2+2,56*2)	m ³ m ³	12,190 19,688
				razem	m ³	31,878
632	KNR 2-01 0230/01	451-1		Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m (Krotność= 0,75) podwórze 10 1,0*1,15*(3,0*2+2,3*2)-1,15*(3,0*2+2,3*2)*0,25 podwórze 10 - wiata rowerowa 1,0*1,15*(6,0*2+2,56*2)-1,15*(6,0*2+2,56*2)*0,25	m ³ m ³	9,143 14,766
				razem	m ³	23,909
633	KNR 2-01 0501/01	451-1		Ręczne zasypanie wykopów ze skarpani z przerzutem na odległość do 3m w gruncie kategorii I-III (Krotność= 0,25) podwórze 10 1,0*1,15*(3,0*2+2,3*2)-1,15*(3,0*2+2,3*2)*0,25 podwórze 10 - wiata rowerowa 1,0*1,15*(6,0*2+2,56*2)-1,15*(6,0*2+2,56*2)*0,25	m ³ m ³	9,143 14,766
				razem	m ³	23,909
			39144000-3	10.3.2. Konstrukcja		
634	KNR 2-02 1101/01	452-1		Podkłady betonowe na podłożu gruntowym podwórze 10 0,1*0,35*(3,0*2+2,3*2) podwórze 10 - wiata rowerowa 0,1*0,35*(6,0*2+2,56*2)	m ³ m ³	0,371 0,599
				razem	m ³	0,970
635	KNR 2-02 0202/01	452-1		Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m z układaniem betonu z zastosowaniem pompy podwórze 10 0,25*0,25*(3,0*2+2,3*2) podwórze 10 - wiata rowerowa 0,25*0,25*(6,0*2+2,56*2)	m ³ m ³	0,663 1,070
				razem	m ³	1,733
636	KNR 2-02 0290/02	452-2		Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali zbrojonej w elementach budynków i budowli - 8 i 12mm podwórze 10 0,25*0,25*(3,0*2+2,3*2)*60/1000 podwórze 10 - wiata rowerowa 0,25*0,25*(6,0*2+2,56*2)*60/1000	t t	0,040 0,064
				razem	t	0,104
637	KNR 2-02 0604/03	452-1		Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa podwórze 10 0,25*(3,0*2+2,3*2) podwórze 10 - wiata rowerowa 0,25*(6,0*2+2,56*2)	m ² m ²	2,650 4,280
				razem	m ²	6,930
638	KNR 2-02 0604/04	452-1		Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco - następna warstwa ponad pierwszą podwórze 10 0,25*(3,0*2+2,3*2) podwórze 10 - wiata rowerowa 0,25*(6,0*2+2,56*2)	m ² m ²	2,650 4,280
				razem	m ²	6,930
639	KNR 2-02 0604/08	452-1		Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa podwórze 10 1,05*(3,0*2+2,3*2) podwórze 10 - wiata rowerowa 1,05*(6,0*2+2,56*2)	m ² m ²	11,130 17,976
				razem	m ²	29,106

Zagospodarowanie 9 przestrzeni podwórek w Gdańsku Letnicy, na obszarze rewitalizowanej dzielnicy - zagospodarowanie terenu

Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
640	KNR 2-02 0604/09	452-1		Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy na lepiku na gorąco - następna warstwa ponad pierwszą podwórze 10 1,05*(3,0*2+2,3*2) podwórze 10 - wiata rowerowa 1,05*(6,0*2+2,56*2)	m2 m2 razem	11,130 17,976 29,106
641	KNR SEK-02-01 0101/01	452-4		Fundamenty z bloczków betonowych gr 24 cm podwórze 10 0,8*0,24*(3,0*2+2,3*2) podwórze 10 - wiata rowerowa 0,8*0,24*(6,0*2+2,56*2)	m3 m3 razem	2,035 3,287 5,322
642	KNR SEK-02-01 0105/05	452-4		Ściany warstwowe podziemia o grubości 22cm z pustaków betonowych konstrukcyjnych z wypełnieniem pustek betonem podwórze 10 (3,0*2+2,56*2)*1,31 -0,86*(2,0*2+1,5) -1,31*(1,5) podwórze 10 - wiata rowerowa (6,0*2+2,56*2)*1,31 -0,86*(2,0*4+1,0*2) -1,31*(1,5)	m2 m2 m2 m2 m2 m2 razem	14,567 -4,730 -1,965 2,242,720 -8,600 -1,965 2,240,027
643	KNKRB 2 0205/07	452-1		Wieńce monolityczne na ścianach podwórze 10 (3,0*2+2,56*2)*0,24*0,22 -0,24*0,22*(2,0*2+1,5) -0,24*0,22*(1,5) podwórze 10 - wiata rowerowa (6,0*2+2,56*2)*0,24*0,22 -0,24*0,22*(2,0*4+1,0*2) -0,24*0,22*(1,5)	m3 m3 m3 m3 m3 m3 razem	0,587 -0,290 -0,079 0,904 -0,528 -0,079 0,515
644	KNR 2-02 0290/02	452-2		Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali żebrowanej w elementach budynków i budowli podwórze 10 ((3,0*2+2,56*2)*0,24*0,22-0,24*0,22*(2,0*2+1,5)-0,24*0,22*(1,5))*120/1000 podwórze 10 - wiata rowerowa ((6,0*2+2,56*2)*0,24*0,22-0,24*0,22*(2,0*4)-0,24*0,22*(1,5))*120/1000	t t razem	0,026 0,048 0,074
			39144000-3	10.3.3. Elewacja		
645	KNR 2-02 1210/03	452-3		Kraty stalowe, prętowe stałe osadzone w ścianach o powierzchni ponad 2m2 podwórze 10 1,1*(2,0*2+1,5) podwórze 10 - wiata rowerowa 1,1*(2,0*4+1,0*2)	m2 m2 razem	6,050 11,000 17,050
646	KNR 2-02 1211/02	452-3		Furtki w konstrukcji stalowej z zamkiem patentowym podwórze 10 2,2*(1,5) podwórze 10 - wiata rowerowa 2,2*(1,5)	m2 m2 razem	3,300 3,300 6,600
647	KNKRB 3 0606/06	452-4		Licowanie ścian płytkami klinkierowymi o wym. 25x12 na zaprawie mrozoodpornej podwórze 10 (3,0*2+2,56*2)*1,6 -1,1*(2,0*2+1,5) -1,5*(1,5) podwórze 10 - wiata rowerowa (6,0*2+2,56*2)*1,6 -1,1*(2,0*4+1,0*2) -1,5*(1,5)	m2 m2 m2 m2 m2 m2 razem	17,792 -6,050 -2,250 27,392 -11,000 -2,250 23,634
			39144000-3	10.3.4. Dach		
648	KNR 2-05 0102/01	452-3		Konstrukcja stalowa dachu, słupki, kratownica podwórze 10 3,0*2,8/cos(9)*25/1000 podwórze 10 - wiata rowerowa 3,06*6,0/cos(9)*25/1000	t t razem	0,213 0,465 0,678
649	KNR 13-13 0902/09	452-5		Lekka obudowa z blach stalowych trapezowych powlekanych na dachach jednostronnych bez ocieplenia - kolor grafitowy podwórze 10 3,0*2,8/cos(9)	m2	8,505

Tabela przedmiaru robót

Zagospodarowanie 9 przestrzeni podwórek w Gdańsku Letnicy, na obszarze rewitalizowanej dzielnicy - zagospodarowanie terenu

Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
				podwórze 10 - wiata rowerowa 3,06*6,0/cos(9)	m2	18,589
				razem	m2	27,094
			39144000-3	10.3.5. Podłoga		
650	KNR 2-02 1101/07	454-4		Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym gr 15cm		
				podwórze 10 2,5*2,56*0,15	m3	0,960
				podwórze 10 - wiata rowerowa 2,56*5,5*0,15	m3	2,112
				razem	m3	3,072
651	KNR 2-01 0236/01	454-4		Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III		
				podwórze 10 2,5*2,56*0,15	m3	0,960
				podwórze 10 - wiata rowerowa 2,56*5,5*0,15	m3	2,112
				razem	m3	3,072
652	KNR 2-02 1101/01	454-4		Podkłady betonowe na podłożu gruntowym gr. 15cm		
				podwórze 10 2,5*2,56*0,15	m3	0,960
				podwórze 10 - wiata rowerowa 2,56*5,5*0,15	m3	2,112
				razem	m3	3,072
653	KNR 2-02 1106/07	454-4		Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową		
				podwórze 10 2,5*2,56	m2	6,400
				podwórze 10 - wiata rowerowa 2,56*5,5	m2	14,080
				razem	m2	20,480
654	KNR 2-02w 0606/01	454-4		Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej		
				podwórze 10 2,5*2,56	m2	6,400
				podwórze 10 - wiata rowerowa 2,56*5,5	m2	14,080
				razem	m2	20,480
655	KNR 2-02w 1104/02	454-4		Posadzka betonowa grubości 20mm, zatarta na gładko		
				podwórze 10 2,5*2,56	m2	6,400
				podwórze 10 - wiata rowerowa 2,56*5,5	m2	14,080
				razem	m2	20,480
656	KNR 2-02w 1104/03	454-4		Posadzka betonowa - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm		
				(Krotność= 8)		
				podwórze 10 2,5*2,56	m2	6,400
				podwórze 10 - wiata rowerowa 2,56*5,5	m2	14,080
				razem	m2	20,480
			39144000-3	1.4. Ogrodzenie		
657	Kalkulacja indywidualna	454-3		Dostawa i montaż: ogrodzenia stałego panelowego wraz z słupkami systemowymi oraz z kompletnym systemem montażowym: wysokość ogrodzenia 100 - 130 cm 9,78+14,46+8,71+6,34+0,98+0,98	m	41,250
				razem	m	41,250
658	Kalkulacja indywidualna	454-3		Dostawa i montaż: ogrodzenia stałego panelowego wraz z słupkami systemowymi oraz z kompletnym systemem montażowym: wysokość ogrodzenia 150 cm 11,42+12,12+15,78+28,94	m	68,260
				razem	m	68,260
659	Kalkulacja indywidualna	454-3		Dostawa i montaż: furtki sytemowej w ogrodzeniu panelowym wraz z gotowymi elementami montażowymi oraz domofonem		
				3	kpl	3,000
				razem	kpl	3,000
660	Kalkulacja indywidualna	454-3		Dostawa i montaż: bramy wjazdowej przesównej wraz z gotowymi elementami montażowymi - brama otwierana ręcznie		
				1	kpl	1,000
				razem	kpl	1,000
661	Kalkulacja indywidualna	454-3		Dostawa i montaż: bramy wjazdowej skrzydłowej wraz z gotowymi elementami montażowymi - brama otwierana ręcznie		
				1	kpl	1,000
				razem	kpl	1,000
			39144000-3	11. Mała architektura		
662	KNR 2-21 0607/02	454-3		Ławki z pergolą		
				31	szt	31,000
				podwórze 1a+1b+1c		
				podwórze 2		
				podwórze 3		
				podwórze 4		

Zagospodarowanie 9 przestrzeni podwórek w Gdańsku Letnicy, na obszarze rewitalizowanej dzielnicy - zagospodarowanie terenu

Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
				podwórze 5 podwórze 6 podwórze 7 podwórze 8 podwórze 9 podwórze 10 razem		
					szt	31,000
663	KNR 2-21 0607/02	454-3		Ławki bez oparcia 112 podwórze 1a+1b+1c podwórze 2 podwórze 3 podwórze 4 podwórze 5 podwórze 6 podwórze 7 podwórze 8 podwórze 9 podwórze 10 razem	szt	112,000
					szt	112,000
664	Kalkulacja indywidualna	454-3		Kosz na śmieci bez popielniczki 11 podwórze 1a+1b+1c podwórze 2 podwórze 3 podwórze 4 podwórze 5 podwórze 6 podwórze 7 podwórze 8 podwórze 9 podwórze 10 razem	szt	11,000
					szt	11,000
665	Kalkulacja indywidualna	454-3		Stojaki na rowery 11 podwórze 1a+1b+1c podwórze 2 podwórze 3 podwórze 4 podwórze 5 podwórze 6 podwórze 7 podwórze 8 podwórze 9 podwórze 10 razem	szt	11,000
					szt	11,000
666	KNR 2-02 1220/01	454-3		Trzepak 280x150cm 13 podwórze 1a+1b+1c podwórze 2 podwórze 3 podwórze 4 podwórze 5 podwórze 6 podwórze 7 podwórze 8 podwórze 9 podwórze 10 razem	szt	13,000
					szt	13,000
667	Kalkulacja indywidualna	454-2		Urządzenia zabawowe Z1: Tablica Regulaminowa 9	szt	9,000
					szt	9,000

Zagospodarowanie 9 przestrzeni podwórek w Gdańsku Letnicy, na obszarze rewitalizowanej dzielnicy - zagospodarowanie terenu

Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
668	Kalkulacja indywidualna	454-2		razem	szt	9,000
				Z2: Bujak Kameleon		
				6	szt	6,000
669	Kalkulacja indywidualna	454-2		razem	szt	6,000
				Z3: Bujak Pelikan		
				5	szt	5,000
670	Kalkulacja indywidualna	454-2		razem	szt	5,000
				Z4: Huśtawka Wagowa		
				8	szt	8,000
671	Kalkulacja indywidualna	454-2		razem	szt	8,000
				Z5: Kółko i krzyżyk		
				8	szt	8,000
672	Kalkulacja indywidualna	454-2		razem	szt	8,000
				Z6: Baszta		
				3	szt	3,000
673	Kalkulacja indywidualna	454-2		razem	szt	3,000
				Z7: Huśtawka 2 + Gniazdo		
				1	szt	1,000
674	Kalkulacja indywidualna	454-2		razem	szt	1,000
				Z8: Rysy		
				2	szt	2,000
675	Kalkulacja indywidualna	454-2		razem	szt	2,000
				Z9: Bajkowy Tor Przeszkód		
				2	szt	2,000
676	Kalkulacja indywidualna	454-2		razem	szt	2,000
				Z10: Huśtawka Pojedyncza		
				2	szt	2,000
677	Kalkulacja indywidualna	454-2		razem	szt	2,000
				Z11: Bujak Roadster		
				1	szt	1,000
678	Kalkulacja indywidualna	454-2		razem	szt	1,000
				Z12: Piaskownica Kwadratowa		
				1	szt	1,000
679	Kalkulacja indywidualna	454-2		razem	szt	1,000
				F1: Rowerek		
				1	szt	1,000
680	Kalkulacja indywidualna	454-2		razem	szt	1,000
				F2: Motyl		
				1	szt	1,000
681	Kalkulacja indywidualna	454-2		razem	szt	1,000
				F3: Drązek		
				1	szt	1,000
682	Kalkulacja indywidualna	454-2		razem	szt	1,000
				F4: Orbitek		
				1	szt	1,000