

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunal-
nych Samorządowy Zakład Budżetowy

ul. Partyzantów 74

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont instalacji wo-kan i gazowej
ADRES INWESTYCJI : Oliwska 53A m 1A
INWESTOR : Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy
ADRES INWESTORA : 80-254 Gdańsk ul. Partyzantów 74
BRANŻA : Budowlana, sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Cezary Trajdos
SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : Małgorzata Brosowska
DATA OPRACOWANIA : 24 marzec 2014

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24 marzec 2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	wod-kan				
1	KNR-W 4-	Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na	m		
d.1	01 0338-	zaprawie cementowo-wapiennej			
	03				
	10		m	10.000	
				RAZEM	10.000
2	KNR-W 4-	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopły- kpl.			
d.1	02 0235-	wowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową			
	08				
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR-W 4-	Demontaż wodomierza o śr. 15 mm w rurociągu z rur stalowych	szt.		
d.1	02 0126-	ocynkowanych			
	01				
	analogia				
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 2-	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm o połącze- m			
d.1	15 0105-	niach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych			
	01				
	10		m	10.000	
				RAZEM	10.000
5	KNR-W 2-	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do za- szt.			
d.1	15 0115-	worów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połącze- niu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm			
	01				
	10		szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
6	KNR-W 2-	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do za- szt.			
d.1	15 0115-	worów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym me- talowym o śr. nominalnej 15 mm			
	09				
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 2-	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy kpl.			
d.1	15 0122-	skrzydełkowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach stalowych			
	01				
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR-W 2-	Baterie umywalkowe i zmywakowe śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1	15 0137-				
	02				
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR-W 2-	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 szt.			
d.1	15 0137-	mm			
	09				
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR-W 2-	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalo- szt.			
d.1	15 0130-	wych o śr. nominalnej 15 mm			
	01				
	6		szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
11	KNR-W 2-	Filtr przelotowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. szt.			
d.1	15 0130-	nominalnej 15 mm			
	01				
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR-W 2-	Zawory do WC o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1	15 0135-				
	01				
	analogia				
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	KNR-W 2- d.1 15 0135- 01 analogia	Zawory do pralki i zmywarki o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR-W 2- d.1 15 0140- 01	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 15 mm	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR-W 2- d.1 15 0143- 01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. od 60 dm3 wraz z zaworami i filtrem do wody	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 0-34 d.1 0101-01	Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami pianki poliuretanowej - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)	m		
	10		m	10.000	
				RAZEM	10.000
17	KNR-W 2- d.1 15 0207- 01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
	5		m	5.000	
				RAZEM	5.000
18	KNR-W 2- d.1 15 0211- 03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
	1		podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR-W 2- d.1 15 0211- 01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
	4		podej.	4.000	
				RAZEM	4.000
20	KNR-W 2- d.1 15 0233- 03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR-W 2- d.1 15 0229- 05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 2-02 d.1 1021-07	Szafki kuchenne zlewozmywakowe	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR-W 2- d.1 15 0218- 03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR-W 2- d.1 15 0230- 02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR-W 2- d.1 15 0230- 05	Postument porcelanowy do umywalek	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26	KNR-W 2- d.1 15 0232- 02	Brodziki natryskowe wraz z kabiną 4 ścienną na leżu styropiano- wym	kpl.		
	1		kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR-W 4- d.1 01 0326- 04	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2 x 1/2 ceg. w ścia- nach z cegieł	m		
	10		m	10.000	
				RAZEM	10.000
28	KNR-W 2- d.1 15 0126- 01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalo- wych i miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) Obmiar dodatkowy - ilość prób szczelności	m		
	1		prób.		1.000
	10		m	10.000	
				RAZEM	10.000
2	gaz				
29	KNR-W 4- d.2 02 0311- 01	Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm	m		
	4		m	4.000	
				RAZEM	4.000
30	KNR-W 2- d.2 15 0303- 01	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spa- wanych o śr.nom. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
	7		m	7.000	
				RAZEM	7.000
31	KNR-W 2- d.2 15 0312- 01	Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowa- nych	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR-W 2- d.2 15 0312- 02	Filtr gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowa- nych	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR-W 2- d.2 15 0314- 09	Kuchnia gazowa o połączeniu złączem elastycznym z piekarni- kiem	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR-W 2- d.2 15 0307- 01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych	lokal.		
	1		lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNR 4-01 d.2 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
	10		m	10.000	
				RAZEM	10.000
3	wentylacja				
36	KNR 4-01 d.3 0354-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
37	KNR 4-01 d.3 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000