

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		roboty ogólnobudowlane			
1	KNR-W 4- d.1 01 0440-06 analogia	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podbitki z płyt pilśniowych	m ²		
		28.24	m ²	28.24	
				RAZEM	28.24
2	KNR-W 4- d.1 01 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
		(2.57+2.77)*1.50*2	m ²	16.02	
				RAZEM	16.02
3	KNR-W 4- d.1 02 0235-08	Demontaż ustępu z miską porcelanową	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
4	KNR-W 4- d.1 02 0235-07	Demontaż wanny	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
5	KNR-W 4- d.1 01 0439-02	Rozebranie podłóg drewnianych	m ²		
		poz.1	m ²	28.24	
				RAZEM	28.24
6	KNR-W 4- d.1 01 0212-03	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - podłoga - łazienka 6.01*0.20	m ³		
			m ³	1.20	
				RAZEM	1.20
7	KNR-W 4- d.1 01 0440-02	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypki	m ²		
		28.24+6.01	m ²	34.25	
				RAZEM	34.25
8	KNR-W 4- d.1 01 0412-03	Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych	m		
		(5.46+5.20+2.77)*4	m	53.72	
				RAZEM	53.72
9	KNR-W 4- d.1 01 0347-03	Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg. dla wzmocnień belek stropowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	gniazd.		
		24	gniazd.	24.00	
				RAZEM	24.00
10	KNR-W 4- d.1 01 0318-06	Obmurowanie końców wzmocnień belek	szt.		
		poz.9	szt.	24.00	
				RAZEM	24.00
11	KNR-W 4- d.1 01 0438-04	Rozebranie ścianek działowych	m ²		
		0.95*2.80	m ²	2.66	
				RAZEM	2.66
12	KNR-W 4- d.1 01 0622-05	Dwukrotne odgrzybianie stropów	m ²		
		poz.7	m ²	34.25	
				RAZEM	34.25
13	NNRNKB d.1 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.7	m ²	34.25	
				RAZEM	34.25
14	KNR-W 2- d.1 02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej	m ²		
		- poziome podposadzkowe - w materiale tylko folia poz.7*1.15	m ²	39.39	
				RAZEM	39.39
15	KNR-W 2- d.1 02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²		
		- gr. 10 cm poz.7	m ²	34.25	
				RAZEM	34.25
16	KNR-W 2- d.1 02 1121-04	Ślepa podłoga z desek o grubości 25 mm na legarach ułożonych krzyżo- wo	m ²		
		28.24	m ²	28.24	
				RAZEM	28.24
17	KNR-W 4- d.1 01 0819-03 analogia	Przybicie do podłóg płyt OSB gr. 25 mm	m ²		
		28.24	m ²	28.24	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	28.24
18 d.1	NNRNKB 202 1136- 01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - bez listew przyściennych 28.24	m ² m ²	 28.24	
				RAZEM	28.24
19 d.1	KNR-W 2- 02 1101-02	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na stropie 6.01*0.05	m ³ m ³	 0.30	
				RAZEM	0.30
20 d.1	KNR-W 2- 02 1116-07	Doplata za zbrojenie siatką stalową 6.01	m ² m ²	 6.01	
				RAZEM	6.01
21 d.1	NNRNKB 202 1132- 01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 cm 6.01	m ² m ²	 6.01	
				RAZEM	6.01
22 d.1	KNR-W 2- 02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną <lazienka> 6.01	m ² m ²	 6.01	
				RAZEM	6.01
23 d.1	KNR-W 2- 02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej (2.57+2.76)*2	m m	 10.66	
				RAZEM	10.66
24 d.1	KNR-W 4- 01 0817-05	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW (5.20+5.46)*2	m m	 21.32	
				RAZEM	21.32
25 d.1	KNR-W 4- 01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 3	szt. szt.	 3.00	
				RAZEM	3.00
26 d.1	KNR-W 4- 01 0320-02 analogia	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł - lecz osadzenie drzwi wewnętrznych <wc szer. 0,80> 1 <pokoje szer. 0,80> 2	szt. szt. szt.	 1.00 2.00	
				RAZEM	3.00
27 d.1	KNR-W 4- 01 0415-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi 3	szt. szt.	 3.00	
				RAZEM	3.00
28 d.1	kalk. włas- na	Montaż nawietrzaków w oknach PCV 3	szt. szt.	 3.00	
				RAZEM	3.00
29 d.1	KNR-W 4- 01 1205-01	Zerwanie starych tapet (5.20+5.46+5.19+3.59)*2*2.80	m ² m ²	 108.86	
				RAZEM	108.86
30 d.1	KNR-W 4- 01 1205-01 analogia	Zerwanie zabudowy sufitowej - paneli ozdobnych w pokojach 28.24+18.54	m ² m ²	 46.78	
				RAZEM	46.78
31 d.1	KNR-W 2- 02 0830-04	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach (5.20+5.46+5.19+3.59)*2*2.80 (2.56+3.24+2.57+2.77)*2*2.80	m ² m ² m ²	 108.86 62.38	
				RAZEM	171.24
32 d.1	KNR-W 2- 02 0830-06	Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach 28.24+18.54+8.29+6.01	m ² m ²	 61.08	
				RAZEM	61.08
33 d.1	KNR-W 2- 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem poz.31+poz.32	m ² m ²	 232.32	
				RAZEM	232.32
34 d.1	KNR 4-01 1215-03	Mycie po robotach malarskich	m ²		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		61.08	m ²	61.08	
				RAZEM	61.08
35 d.1	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc 19 km	m ³		
		28.24*0.03	m ³	0.85	
		16.02*0.03	m ³	0.48	
		2*0.40	m ³	0.80	
		28.24*0.03	m ³	0.85	
		34.25*0.20	m ³	6.85	
		24*0.25*0.10*0.10	m ³	0.06	
		3*0.10*2.10	m ³	0.63	
		46.78*0.02	m ³	0.94	
		0.99	m ³	0.99	
				RAZEM	12.45
2		roboty zdurnskie			
36 d.2	KNR-W 4-01 1011-02	Rozbiorka piecow i trzonow licowanych kafkami	m ³		
		0.55*0.90*2.00	m ³	0.99	
				RAZEM	0.99
37 d.2	KNR 4-01 0303-04 analogia	Uzupelnienie scianek z cegiel o grub. 1/2 ceg. - wykonanie fundamentu pod piec.	m ²		
		0.55*0.88	m ²	0.48	
				RAZEM	0.48
38 d.2	Wyc.indy-wid.[wg KNR 2-02 1301-07]	Piece stalopalne,ceramiczne znormalizowane typ B-2 (0,55*0,88*1,97m) z kafli kwadratowych Przyjeto w materiale (zamienne naklady) na 1 szt. pieca : -w poz. cegla : 97 szt. cegly zwykłej budowl. 65 szt. cegly szamotowej dopisano : - cokoły środkowe 6 szt. - cokoły narożne 2 szt. - osprzet piecowy przyjeto w sztukach : rura piecowa 1szt., ruszt 1 szt, drzwiczki piecowe 1 szt. blacha przedpiecowa 1 szt. - prostki szamotowe = plytki 100 szt. Pozostale materialy z katalogu bez zmian. 1	szt.		
			szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
39 d.2	KNR 4-01 0707-03 analogia	Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegiel lub beto-nowym (oprawienie rury zapieczowej) 1	szt.		
			szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
40 d.2	KNR 4-01 0310-03	Przemurowanie przewodów kominowych - wykucie otworów 1	szt.		
			szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
41 d.2	KNR 4-01 0310-04	Przemurowanie przewodów kominowych - zamurowanie otworów 1	szt.		
			szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
42 d.2	KNR 4-01 0310-06	Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów 1.50	m		
			m	1.50	
				RAZEM	1.50
3		czujnik tlenu węgla			
43 d.3	KNR-W 5-08 0401-07	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod kolki rozporowe plastikowe w podłożu z cegly - aparat o 1-2 otworach mocujących 1	aparat		
			aparat	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
44	KNR-W 5- d.3 08 0402-01	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia - 2 otwory mocujące - czujnik tlenu węgla Czujnik powinien być wyposażony w: sensor typu elektrochemicznego, minimum dwa systemy alarmu, w tym świetlny (np. na obudowie) oraz dźwiękowy o poziomie głośności minimum 85 dB, czujnik powinien być zasilany za pomocą baterii. Wyprodukowany zgodnie z normą EN 50291-1 z 2010 r., powinien posiadać certyfikat dopuszczenia towaru do obrotu na terenie Unii Europejskiej (CE), urządzenie nie może figurować w Unijnym Systemie Szybkiej Wymiany Informacji o Produktach Niebezpiecznych RAPEX. w przypadku urządzeń z wbudowanym źródłem do montażu mogą być użyte tylko urządzenia z datą produkcji z 2014 roku	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00