

Łośew m(8)

**MESO ARCHITEKCI SPÓŁKA JAWNA
MACIEJ MARSZAŁ, MICHAŁ MARSZAŁ**

80-147 GDAŃSK, UL. WYCZÓŁKOWSKIEGO 67 TEL: +48 602 158 490
NIP 5833167962 REGON 222092295 KRS 0000510298
KONTO PKO SA NR 86 1240 1268 1111 0010 5843 2517
e-mail: biuro@mesoarchitekci.pl www.mesoarchitekci.pl

PRZEDMIAR ROBÓT

TEMAT: KONTENEROWY MIEJSKI USTĘP PUBLICZNY

ZAKRES: PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE

KOD CPV: 45310000-3

ADRES: GDAŃSK ŻABIANKA, UL. SUBISŁAWA, DZIAŁKA NR 147/8, OBRĘB 0007

INWESTOR: GDAŃSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY
80-254 GDAŃSK, UL. PARTYZANTÓW 74

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA: ELEKTRYCZNA

AUTOR: MICHAŁ NIZIOŁKIEWICZ 

DATA: 2014 LISTOPAD

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : Kontenerowy miejski ustęp publiczny

ADRES INWESTYCJI : Gdańsk - Zabianka, ul. Subisława

BRANŻA : elektryczna

DATA OPRACOWANIA : listopad 2014

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
listopad 2014

Data zatwierdzenia

**Kontenerowy miejski ustęp publiczny – Roboty elektryczne – Gdańsk-Żabianka, ul.
Subisława**

Lp.	Kod pozycji przedmiaru	Nr specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość
				Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
Szafka pomiarowa							
1	45315700-5		Montaż ustojów prefabrykowanych B-150 lub U-130 fundament pod szafkę pomiarową	szt.	1		
2	45315700-5		Montaż złączy kablowych typu Z-22 szafka pomiarowa	kpl.	1		
3	45315700-5		Badanie szyn zbiorczych i łączeniowych rozdzielnic do 1 kV do 10 pól (segmentów)	kpl.	1		
Roboty kablowe							
4	45231400-9		Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. I-II	m	41		
5	45231400-9		Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m	m	82		
6	45231400-9		Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie rury DVK 50	m	6		
7	45231400-9		Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie rury dwudzielne A 110 PS	m	2		
8	45231400-9		Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych Kabel YKY 5x10 mm ²	m	31		
9	45231400-9		Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych Kabel YKY 5x10 mm ²	m	6		
10	45231400-9		Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych Kabel YKY 5x 25 mm ²	m	4		
11	45231400-9		Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju do 25 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych końcówki kablowe Cu 10 mm ²	szt.	2		

[illegible]