


Zatwierdził m (g)



M&S O ARCHITEKCI SPÓŁKA JAWNA
MACIEJ MARSZAŁ, MICHAŁ MARSZAŁ

80-147 GDAŃSK, UL. WYDZÓŁKOWSKIEGO 67 TEL: +48 502 158 490
NIP 6833187862 REGON 222002285 KRS 0000510298
KONTO PKO SA NR 88 1246 1268 1111 0018 5843 2517
e-mail: biuro@m&sarchitekci.pl www.m&sarchitekci.pl

PRZEDMIAR ROBÓT

TEMAT: KONTENEROWY MIEJSKI USTĘP PUBLICZNY

ZAWARTOŚĆ: ZAGOSPODAROWANIE TERENU

KOD CPV: 45111291-4

ADRES: GDAŃSK ŻABIANKA, UL. SUBISŁAWA, DZIAŁKA NR 147/8, OBRĘB 0007

INWESTOR: GDAŃSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY
80-254 GDAŃSK, UL. PARTYZANTÓW 74

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA: URBANISTYKA

PROJEKTANT: MGR INŻ. ARCH. MACIEJ MARSZAŁ
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ
W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ NR 4034/GD./89/

DATA: 2014 LISTOPAD

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

NAZWA INWESTYCJI : Kontenerowy Miejski Ustęp Publiczny

ADRES INWESTYCJI : Gdańsk - Żabianka ul. Subisława, działka nr 147/8, obręb 0007

INWESTOR : Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy

ADRES INWESTORA : 80 - 254 Gdańsk ul. Partyzantów 74

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. arch. Maciej Marszał

: zł

Słownie:

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Trawniki			
1	D-09.01.01	Ręczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt zadarniony)	m ³		
d.1		40.20*0.10	m ³	4.02	
				RAZEM	4.02
2	D-04.01.01	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości trawników w gruncie kat. III-IV głęb. 20 cm	m ²		
d.1		40.20	m ²	40.20	
				RAZEM	40.20
3	D-04.01.01	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości trawników w gruncie kat. III-IV - bonifikata za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²		
d.1		-40.20*2	m ²	-80.40	
				RAZEM	-80.40
4	D-09.01.01	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grub. warstwy 2 cm	m ²		
d.1		40.20	m ²	40.20	
				RAZEM	40.20
5	D-09.01.01	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim - dodatek za każdy następny 1 cm grubości warstwy	m ²		
d.1		40.20*18	m ²	723.60	
				RAZEM	723.60
6	D-09.01.01	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. III	m ²		
d.1		40.20	m ²	40.20	
				RAZEM	40.20
7	D-09.01.01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m ²		
d.1		40.20	m ²	40.20	
				RAZEM	40.20
8	D-09.01.01	Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim	m ²		
d.1		40.20	m ²	40.20	
				RAZEM	40.20
9	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w ziemi kat. I-III uprzednio odspojonej z transportem urobku samochodami na odl. do 1 km	m ³		
d.1		40.20*0.20	m ³	8.04	
				RAZEM	8.04
10	D-02.01.01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami	m ³		
d.1		< miejsce i odległość wywozu wskaże wykonawca > 40.20*0.20*0	m ³	0.00	
				RAZEM	0.00

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2		Chodniki			
11 d.2	D-04.01.01	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników w gruncie kat. III-IV głęb. 20 cm	m ²		
		20.60	m ²	20.60	
				RAZEM	20.60
12 d.2	D-04.01.01	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²		
		20.60	m ²	20.60	
				RAZEM	20.60
13 d.2	D-04.05.01	Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowana cementem - grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
		20.60	m ²	20.60	
				RAZEM	20.60
14 d.2	D-04.05.01	Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem - dopłata za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		20.60*7	m ²	144.20	
				RAZEM	144.20
15 d.2	D-04.05.01	Rowek chłonny z kruszywa o głęb. ułożenia do 30 cm	m		
		36.0	m	36.00	
				RAZEM	36.00
16 d.2	D-05.03.23	Chodniki z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cem. - piask.	m ²		
		20.60	m ²	20.60	
				RAZEM	20.60
17 d.2	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem. - piask. z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		36.0	m	36.00	
				RAZEM	36.00
18 d.2	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w ziemi kat. I-III uprzednio odspojonej z transportem urobku samochodami na odl. do 1 km	m ³		
		20.60*0.24	m ³	4.94	
				RAZEM	4.94
19 d.2	D-02.01.01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami	m ³		
		< miejsce i odległość wywozu wskaże wykonawca > 20.60*0.24*0	m ³	0.00	
				RAZEM	0.00