

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Modernizacja altany śmietnikowej</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| 1                                          | KNR 2-25 0204-01-050<br>Montaż prefabrykowanej wiaty śmietnikowej zał. 1 (analiza własna)<br>krotność= 1,00                                                                                                                                                                                       | 15,00 m2  |
| 1. 6*2,5                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15,00     |
| 2                                          | KNR 2-21 0101-04-060<br>Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci. Wywóz zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1,0 km<br>krotność= 1,00                                                                                                                                      | 1,50 m3   |
| 1. 1,5                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,50      |
| <b>2. Ogrodzenie (wysokość 1,8 m)</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| 3                                          | KNR 2-011 0312-05-020<br>Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 0,7 m. Grunt kategorii I-II<br>krotność= 1,00                                                                                                                                                         | 56,00 szt |
| 1. 56                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 56,00     |
| 4                                          | KNR 5 0411-010-020<br>Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych o objętości w wykopie do 0,10 m3 pod słupki ogrodzenia w gruncie kategorii I-II<br>krotność= 1,00                                                                                                                            | 54,00 szt |
| 1. 54                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 54,00     |
| 5                                          | KNR 2-021 0201-01-060<br>Montaż słupków bramy wjazdowej<br>krotność= 1,00                                                                                                                                                                                                                         | 0,26 m3   |
| 1. 0,4*0,4*0,8*2                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,26      |
| 6                                          | KNR 2-02 1808-04-090<br>Montaż bramy wjazdowej dwuskrzydłowej 1,8x4,0 m z siłownikami opis i zdjęcie bramy zał. Nr 2<br>krotność= 1,00                                                                                                                                                            | 1,00 kpl  |
| 1. 1                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,00      |
| 7                                          | KNR 2-02 1802-04-040<br>Ogrodzenie z słupków osadzonych w fundamentach wraz z zamocowaniem paneli ogrodzeniowych UAWGA zaznaczone słupki na rysku kolorem czerwony wykonać jako demontowane drutu ogrodzenia gr. min 5 mm oczka 5x20 mm ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo<br>krotność= 1,00 | 134,00 m  |
| 1. 134                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 134,00    |
| 8                                          | KNR 2-02 1808-04-090<br>Montaż furtek z samozamykaczem i eletrozaczepem z możliwością montażu domofonu<br>krotność= 1,00                                                                                                                                                                          | 2,00 kpl  |
| 1. 2                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,00      |
| <b>3. Roboty drogowe</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
| 9                                          | KNCK 1701 1407-03-050<br>Rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych grubości do 7 cm z wypełnieniem spoin piaskiem (chodniki przy wjeździe oraz opaska prowadząca w kierunku śmietnika)<br>krotność= 1,00                                                                                            | 38,00 m2  |
| 1. 23*2*0,5+30*0,5                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 38,00     |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 10                       | KNCK 1701 1409-03-040<br>Rozbiórka krawężników ulicznych betonowych na podsypce piaskowej (przy podjeździe oraz w miejscu poszerzenia od strony śmietnika)<br>krotność= 1,00                                                                                                                             | 78,50 m   |
| 1. 23*2+30+2,5           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 78,50     |
| 11                       | KNCK 1701 1409-04-040<br>Rozbiórka obrzeży na podsypce piaskowej (przy chodnikach wjazdu oraz przy opasce w kierunku śmietnika)<br>krotność= 1,00                                                                                                                                                        | 76,00 m   |
| 1. 23*2+30               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 76,00     |
| 12                       | KNR 2-011 0206-01-060<br>Usunięcie humusu (15 cm). Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odległość do 1 km. Grunt kategorii I-II (usunięcie podbudowy starych chodników oraz wybranie gruntu pod poszerzenia)<br>krotność= 1,00 | 101,50 m3 |
| 1. 0,5*24*2+2,5*31       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 101,50    |
| 13                       | KNCK 1701 0904-07-040<br>Wbudowanie na prostej krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (krawężniki przy wjeździe oraz na poszerzeniu po stronie wiaty śmietnikowej)<br>krotność= 1,00                                                  | 77,00 m   |
| 1. 23*2+31               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 77,00     |
| 14                       | KNNR 6 0404-010-040<br>Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm, na podsypce piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową (obrzeża chodników pod zestawy wypoczynkowe i obrzeża ścieżek gruntowych)<br>krotność= 1,00                                                                                       | 514,00 m  |
| 1. 482+3*4+5*4           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 514,00    |
| 15                       | KNNR 6 0502-03010-050<br>Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem (plac pod zestaw wypoczynkowy)<br>krotność= 1,00                                                                                             | 30,00 m2  |
| 1. 2*5*3                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30,00     |
| 16                       | KNCK 1701 0805-01-050<br>Remont cząstkowy nawierzchni z płyt betonowych sześciokątnych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem<br>krotność= 1,00                                                                                                                                                  | 103,50 m2 |
| 1. 23*4,5                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 103,50    |
| 17                       | KNNR 6 0111-010-050<br>Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 20 kg na 1 m2, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, wykonywane mieszarką dostabilizacji gruntu, doczepną (podbudowa pod poszerzenie wjazdu, plac gospodarczy oraz place pod zestawy wypoczynkowe)<br>krotność= 1,00                 | 131,50 m2 |
| 1. 0,5*24*2+2,5*31+5*3*2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 131,50    |
| 18                       | KNCK 1701 0506-03-050<br>Wykonanie nawierzchni z sześciokątnych płyt betonowych grubości 15 cm z wypełnieniem szczelin zaprawą cementowo-piaskową (ułożenie nowych płyt na poszerzeniach)<br>krotność= 1,00                                                                                              | 38,50 m2  |
| 1. 23*2*0,5+31*0,5       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 38,50     |
| 19                       | KNNR 6 0202-010-050<br>Ciagi pieszce gruntowe (75% całości)<br>krotność= 1,00                                                                                                                                                                                                                            | 337,50 m2 |
| 1. 450*0,75              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 337,50    |

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 20                                                                         | KNR 2-21 0101-04-060<br>Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci. Wywóz zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1,0 km<br>krotność= 1,00                                         | 32,35 m3  |
| 1. 32,35                                                                   |                                                                                                                                                                                                      | 32,35     |
| <b>4. Rekultywacja terenów zielonych + montaż elementów wypoczynkowych</b> |                                                                                                                                                                                                      |           |
| 21                                                                         | KNR 2-21 0207-01-052<br>Orka gleby glebogryzarką przyczepną. Kategoria gruntu I-II (35% całości)<br>krotność= 1,00                                                                                   | 0,06 ha   |
| 1. 0,17*0,35                                                               |                                                                                                                                                                                                      | 0,06      |
| 22                                                                         | KNR 2-21 0211-01-052<br>Ręczne rozrzućenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej o grubości warstwy 2 cm na terenie płaskim (35% całości)<br>krotność= 1,00                                           | 0,06 ha   |
| 1. 0,17*0,35                                                               |                                                                                                                                                                                                      | 0,06      |
| 23                                                                         | KNR 2-21 0401-01-050<br>Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia. Grunt kat. I-II (35% całości)<br>krotność= 1,00                                                                         | 595,00 m2 |
| 1. 1700*0,35                                                               |                                                                                                                                                                                                      | 595,00    |
| 24                                                                         | KNR 2-21 0301-01-020<br>Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II bez zaprawy dołów o średnicy i głębokości 0,3 m (35% całości)<br>krotność= 1,00 | 28,00 szt |
| 1. 80*0,35                                                                 |                                                                                                                                                                                                      | 28,00     |
| 25                                                                         | KNR 2-21 0322-01-020<br>Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II bez zaprawy dołów o średnicy i głębokości 0,5 m<br>krotność= 1,00                                  | 20,00 szt |
| 1. 20                                                                      |                                                                                                                                                                                                      | 20,00     |