

Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego ul. Jaskółcza 4a Gdańsk

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-01 0201/03	Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,15m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km 19,1*23,65*0,6	m3	271,029
		razem	m3	271,029
2	KNR 2-01 0214/04	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych do 10km	m3	271,029
3	KNR 2-31 0103/05	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii V-VI 19,1*23,65	m2	451,715
		razem	m2	451,715
4	KNR 2-31 1207/02	Remonty cząstkowe chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 16,2*2,2	m2	35,640
		razem	m2	35,640
5	KNR 2-31 0104/01	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie 23,65*3+7*2,8+5,75*9,3+(5,5+3,2)*0,5+13*5	m2	213,375
		razem	m2	213,375
6	KNR 2-31 0407/04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	56,800
7	KNR 2-31 0502/04	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 7,5*5,5	m2	41,250
		razem	m2	41,250
8	KNR 2-25 0407/03	Budowa nawierzchni z płyt wielootworowych ażurowych o powierzchni do 1,0m ² MEBA	m2	152,520
9	KNR 2-31u1 0400/03	Zatoki postojowe i parkingi z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 7cm 7*2,8	m2	19,600
		razem	m2	19,600
11	KNR 2-02 1803/01	Ogrodzenie systemowe h1,5m 5,5+1,2+1,2+10,5	m	18,400
		razem	m	18,400
12	KNR 4-01 0304/01	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 2,2*0,8*0,25	m3	0,440
		razem	m3	0,440
13	Kalkulacja indywidualna	Roboty ogrodnicze wg załącznika	kpl	1