

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remowacja nawierzchni i aranżacja podwórka działka 16/7 obręb 55
ADRES INWESTYCJI : ul Sienkiewicza 6/7
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa
ADRES INWESTORA : ul Jaśkowa Dolina 4; ul Jaśkowa Dolina 6; ul Sienkiewicza 6/7

Stawka roboczogodziny :
Poziłom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Renowacja nawierzchni podwórka Sienkiewicza 5A i 6 działka 16/7 obręb 55					
1	KNR 2-25 0407-05	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m ²) - rozebra- nie <nawierzchnia z płyt Yomba>57.1	m ² m ²	 57.10	
				RAZEM	57.10
2	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnie- niem spoin piaskiem 10.7	m ² m ²	 10.70	
				RAZEM	10.70
3	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun- cie kat. I-IV głębokości 20 cm <pod pieszojezdnie>245.3 <pod chodnik>109.9+20.2	m ² m ² m ²	 245.30 130.10	
				RAZEM	375.40
4	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun- cie kat. I-IV - zmniejszenie za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = -2 <pod chodnik>109.9+20.2	m ² m ²	 130.10	
				RAZEM	130.10
5	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun- cie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości <pod pieszojezdnie>245.3	m ² m ²	 245.30	
				RAZEM	245.30
6	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 87.5+28.2	m m	 115.70	
				RAZEM	115.70
7	KNR 2-31 0402-03	Ława pod obrzeża betonowa C8/10 zwykła 0.1*0.1*28.20	m ³ m ³	 0.28	
				RAZEM	0.28
8	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa C12/15 zwykła 0.15*0.15*87.5	m ³ m ³	 1.97	
				RAZEM	1.97
9	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cimento- wo-piaskowej 87.5	m m	 87.50	
				RAZEM	87.50
10	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie- niem spoin zaprawą cementową 28.2	m m	 28.20	
				RAZEM	28.20
11	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 245.3+109.9+20.3	m ² m ²	 375.50	
				RAZEM	375.50
12	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze- niu 20 cm <pod chodnik >109.9+28.2	m ² m ²	 138.10	
				RAZEM	138.10
13	KNR 2-31 0114-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - zmniejszenie za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = -10 <pod chodnik >109.9+28.2	m ² m ²	 138.10	
				RAZEM	138.10
14	KNR 2-31 0114-01 0114-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze- niu 25 cm <pod pieszojezdnie>245.3	m ² m ²	 245.30	
				RAZEM	245.30
15	KNR AT-04 0101-01	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m 109.9+28.2+245.3	m ² m ²	 383.40	
				RAZEM	383.40
16	KNR 2-31 0105-01 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 4 cm grubość warstwy po za- gęszczeniu 109.9+28.2+245.3	m ² m ²	 383.40	
				RAZEM	383.40
17	KNR 0-11 0316-02	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK EKOL" grubości 80 mm typu 20X20 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem 245.3	m ² m ²	 245.30	
				RAZEM	245.30

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 0-11 0320-04	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK STYL NOSTALITE" grubości 60 mm ZGODNIE Z OPISEM W PROJEKCIE Z WYKONANIEM KÓŁ 9X12X6; 12X12X6;11/8X12X6;13,5X12X6 podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem 109.9+20.2	m ² m ²	 130.10	 130.10
19	KNR 2-31 0606-03	korytka odpływowe od rur spustowych 25x33x8 na podsypce cementowo-piaskowej 13.6	m m	 13.60	 13.60
20	KNR 2-31 0402-03	Fundament pod odwodnienie liniowe C35/45 2.5	m ³ m ³	 2.50	 2.50
21	kalk. własna	Ułożenie korytek odwodnienia liniowego kl b 125 23.27	m m	 23.27	 23.27
22	kalk. własna	Obsadzenie stojaków do rowerów wg projektu 6	szt. szt.	 6.00	 6.00
23	kalk. własna	Obsadzenie ławek wg projektu 2	szt. szt.	 2.00	 2.00
24	kalk. własna	Montaż stojaka do koszykówki jednoślupowego 1	szt. szt.	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00