

Lp.	Nr spec. techn.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		45111 000-8	Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	SST-1	KNR- W 4- 01 0101- 03	Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych	m ²		
			160.47+6.82+11.11	m ²	178.400	
					RAZEM	178.400
2 d.1	SST-1	KNR 2-31 0812- 03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³		
			78*0.2*0.1	m ³	1.560	
					RAZEM	1.560
3 d.1	SST-1	KNR 2-31 0813- 03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej od strony jezdni	m		
			78	m	78.000	
					RAZEM	78.000
4 d.1	SST-1	KNR 2-31 0814- 01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej od strony zieleni	m		
			68	m	68.000	
					RAZEM	68.000
5 d.1	SST-1	KNR 2-01 0239- 01 0214- 03	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m ³ z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. 1 km lub na odkład; grunt kat. I-II - załadowanie gruzu	m ³		
			178.4*0.06+1.56+78*0.15*0.3+68*0.06*0.2	m ³	16.590	
					RAZEM	16.590
6 d.1	SST-1	KNR 2-01 0214- 03	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-II Krotność = 18	m ³		
			16.59	m ³	16.590	
					RAZEM	16.590
2		45112 000-5	Przygotowanie trenu pod nawierzchnie			
7 d.2	SST-2	KNR 2-31 0101- 01; KNR 2-31 0101- 02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - korytowanie gr. 15cm pod chodnik	m ²		
			160.47+6.82	m ²	167.290	
					RAZEM	167.290
8 d.2	SST-2	KNR 2-31 0101- 01; KNR 2-31 0101- 02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - korytowanie gr. 28cm pod nawierzchnie z kostki betonowej oraz pod nawierzchnię z płyt meba na placu	m ²		
			286.29+8.14+74.45-99	m ²	269.880	
					RAZEM	269.880
9 d.2	SST-2	KNR 2-31 0101- 01; KNR 2-31 0101- 02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - korytowanie gr. 22cm pod nawierzchnie z kostki betonowej na placu pod usuniętą warstwą chodnika	m ²		
			11.11	m ²	11.110	
					RAZEM	11.110

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
10 d.2	SST-2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 167.29+269.88+11.11	m ² m ²	 448.280	
					RAZEM	448.280
11 d.2	SST-2	KNR 2-01 0239-01 0214-03	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m ³ z transportem urobku samochodami samowładowymi na odl. 1 km lub na odkład; grunt kat. I-II 167.29*0.15+269.88*0.28+11.11*0.22	m ³ m ³	 103.104	
					RAZEM	103.104
12 d.2	SST-2	KNR 2-01 0214-03	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-II Krotność = 18 103.104	m ³ m ³	 103.104	
					RAZEM	103.104
3		45233 200-1	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej - wymiana chodnika			
13 d.3	SST-3	KNR 2-31 0202-07 analogia	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm pod nawierzchnią z kostki betonowej 167.29	m ² m ²	 167.290	
					RAZEM	167.290
14 d.3	SST-3	KNR 0-11 0322-01	Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 167.29	m ² m ²	 167.290	
					RAZEM	167.290
15 d.3	SST-3	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - od strony zieleni 68	m m	 68.000	
					RAZEM	68.000
16 d.3	SST-3	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 78*0.2*0.1	m ³ m ³	 1.560	
					RAZEM	1.560
17 d.3	SST-3	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 78	m m	 78.000	
					RAZEM	78.000
4		45233 200-1	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej - plac z kostki betonowej			
18 d.4	SST-3	KNR 2-31 0202-07 analogia	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm pod nawierzchnią z kostki betonowej 85.56	m ² m ²	 85.560	
					RAZEM	85.560
19 d.4	SST-3	KNR 2-31 0202-08 analogia	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa rozścielana mechanicznie - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu - dodatkowe 5cm pod nawierzchnią z kostki betonowej Krotność = 5 85.56	m ² m ²	 85.560	
					RAZEM	85.560

Lp.	Nr spec. techn.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
20 d.4	SST-3	KNR 0-11 0317- 02	Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm na podsypce cementowo- piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²		
			85.56	m ²	85.560	
					RAZEM	85.560
21 d.4	SST-3	KNR 2-31 0407- 05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
			5.5	m	5.500	
					RAZEM	5.500
22 d.4	SST-3	KNR 2-31 0402- 03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
			6*0.2*0.1	m ³	0.120	
					RAZEM	0.120
23 d.4	SST-3	KNR 2-31 0403- 03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- towo-piaskowej	m		
			6	m	6.000	
					RAZEM	6.000
5		45233 200-1	Wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych			
24 d.5	SST-4	KNR 2-31 0202- 07 analo- gia	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm pod nawierzchnię z płyty MEBA	m ²		
			195.43	m ²	195.430	
					RAZEM	195.430
25 d.5	SST-4	KNR 2-31 0202- 08 analo- gia	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa rozścielana mechanicznie - każdy dal- szy 1 cm grubości po zagęszczeniu - dodatkowe 5cm pod nawierzchnię z płyty MEBA Krotność = 5	m ²		
			195.43	m ²	195.430	
					RAZEM	195.430
26 d.5	SST-4	KNR 0-11 0317- 07 analo- gia	Nawierzchnie ażurowe z płyt "MEBA" na podsypce cementowo-piaskowej gru- bości 30 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²		
			195.43	m ²	195.430	
					RAZEM	195.430
27 d.5	SST-4	KNR 2-31 0107- 01 analo- gia	Wypełnienie płyt MEBA żwirem	m ³		
			195.43*0.1*0.4	m ³	7.817	
					RAZEM	7.817
28 d.5	SST-4	KNR 2-31 0407- 05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
			63	m	63.000	
					RAZEM	63.000
6		45223 100-7	Wiatra śmietnikowa			
29 d.6	SST-5	kałk. własna	Dostawa i montaż wiaty śmietnikowej typu Minos Ecoline 3x1100L	szt		
		1		szt	1.000	
					RAZEM	1.000

Wróblewski Leszek

*A. C. Pietura
02.06.2016*

Od: Góra Małgorzata
Wysłano: 7 czerwca 2016 12:17
Do: Dział Zamówień
Temat: do wniosku 17/NS/2016



Analizując dokumenty przekazywane do Działu Zamówień znalazłam błąd we wniosku 17/NS/2016 z dnia 30. 05. 2016r.

Dwa razy został mylnie wpisany adres **Słowackiego 29**.

Powinno być w pierwszej pozycji Słowackiego 29, w drugiej pozycji Beniowskiego 2 a-e.

Pozostałe dane: nr działek i zakresy prac są poprawne.

Proszę o wzięcie tego błędu pod uwagę przy zamieszczaniu zamówienia do przetargu.

Małgorzata Góra