
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

45232200-4

Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI: Złącze kablowe wraz z szafką oświetleniową 6-cio obwodową, zasilanie bramy wjazdowej, oświetlenie w wiacie śmietnikowej i przy furtce oraz domofony

ADRES INWESTYCJI: ul. Długi targ 25/27, Chlebnicka 17/18, 19/20, Pończoszników 1, 2, 3, 80-830 Gdańsk dz. nr 440/16 obr. 89

NAZWA INWESTORA: Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych SZB

ADRES INWESTORA: ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk

BRANŻE: ELEKTRYCZNA - ETAP I

DATA OPRACOWANIA: CZERWIEC 2016 - aktualizacja cenowa luty 2017

WYKONAWCA:

INWESTOR:

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Spis treści		2
Obmiar		3

Złącze kablowe wraz z szafką oświetleniową 6-cio obwodową, zasilanie bramy wjazdowej, oświetlenie w wiacie śmietnikowej i przy furtce, oraz domofony

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: Złącze kablowe wraz z szafką oświetleniową 6-cio obwodową, zasilanie bramy wjazdowej, oświetlenie w wiacie śmietnikowej i przy furtce, oraz domofony					
1	KNNR 5 0411-06	Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.III o objętości w wykopie do 0.4 m3 pod szafkę pomiarową	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
2	KNNR 5 0401-02	Złącze kablowe wraz z szafką oświetleniową 6-cio obwodową SL+SO wg schematu	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
3	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m3		
		174 * 0,8 * 0,4	m3	55,68	
				RAZEM	55,68
4	KNNR 5 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m3		
		174 * 0,8 * 0,4	m3	55,68	
				RAZEM	55,68
5	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m	m		
		174 * 2	m	348,00	
				RAZEM	348,00
6	KNNR 5 0707-03	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - zasilanie złącza kablowego wraz z szafką oświetleniową - Kabel YAKXS 3x25mm2	m		
		46	m	46,00	
				RAZEM	46,00
7	KNNR 5 0707-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie - zasilanie bramy wjazdowej, oświetlenie w wiacie śmietnikowej oraz domofony - Kabel YAKXS 3x6mm2	m		
		128	m	128,00	
				RAZEM	128,00
8	KNNR-W 5-08 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2 - bednarka ocynkowana FeZn 25x4	m		
		10	m	10,00	
				RAZEM	10,00
9	KNNR 5 0606-04	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III - uziom szpilkowy	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
10	KNNR 5 1008-04 analogia	Oprawa oświetlenia w wiacie śmietnikowej sterowanie czujką ruchu 360 stopni	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
11	KNNR 5 1008-04 analogia	Oprawa oświetlenia furtki	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
12	KNNR AL-01 0302-01	Zestaw domofonowy w systemie GSM kompletny	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
13	KNNR AL-01 0304-01	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - Elektrozwora (zamek elektromagnetyczny)	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00

Złącze kablowe wraz z szafką oświetleniową 6-cio obwodową, zasilanie bramy wjazdowej, oświetlenie w wiacie śmietnikowej i przy furtce, oraz domofony

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNNR 5 0726-05	Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 6 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		12	szt.	12,00	
				RAZEM	12,00
15	KNNR 5 0726-06	Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył 25 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
16	KNP 18 D13 1301-01 analogia	Pomiar i badanie złącza kablowego	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
17	KNP 18 D13 1301-01 analogia	Pomiar i badanie szafki oświetleniowej	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
18	KNNR 5 1302-02	Badanie linii kablowej nn - kabel 3-żyłowy	odc.		
		8	odc.	8,00	
				RAZEM	8,00
19	kalk. własna	Obsługa geodezyjna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000