
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: ZAGOSPODAROWANIE TERENU - wjazd
ADRES INWESTYCJI: Ul. Świętojańska 65 i 66, Grobla III 1/6A,B,C,D, dz. nr 107/3 i 107/4 ,
98/4 obręb ew. 89 80-830 Gdańsk
NAZWA INWESTORA: Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład
Budżetowy
ADRES INWESTORA: ul. Partyzantów 74 80-254 Gdańsk

BRANŻE: zagospodarowanie terenu
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: tech. bud. Zenon Brzeski

DATA OPRACOWANIA: 05-05-2016

WYKONAWCA:

INWESTOR:

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Spis treści		2
Przedmiar		3
1 Etap 1		3

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Etap 1			
1.1		Wjazd			
1 d.1.1	KNR 2-31 0805-03	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej 4/6 na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		4,08	m2	4,080	
				RAZEM	4,080
2 d.1.1	KNR 2-31 0810-02	Rozebranie nawierzchni z płytek chodnikowych betonowych 20x20x6 na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		8,30	m2	8,300	
				RAZEM	8,300
3 d.1.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 39 cm	m2		
	wzniesione	(5,00 + 4,00) / 2 * 0,50	m2	2,250	
	zjazd	3,00 * 0,70	m2	2,100	
				RAZEM	4,350
4 d.1.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 36 cm	m2		
	chodnik wzmocniony płytki 20x20	3,00 * 0,60 + (3,00 + 4,00) / 2 * 0,50	m2	3,550	
				RAZEM	3,550
5 d.1.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2		
	chodnik wzmocniony kostka przekładka chodnik 20x20 przekładka	poz.2	m2	8,300	
		poz.3	m2	4,350	
				RAZEM	12,650
6 d.1.1	KNR 2-01 0212-05 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km wraz z utylizacją	m3		
		poz.3 * 0,36 + poz.4 * 0,36 + poz.5 * 0,20	m3	5,374	
				RAZEM	5,374
7 d.1.1	KNR 2-31 0114-03 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m2		
		poz.3 + poz.4	m2	7,900	
				RAZEM	7,900
8 d.1.1	KNR 2-31 0114-03 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		poz.5	m2	12,650	
				RAZEM	12,650
9 d.1.1	KNR 2-31 0505-04	Wjazdy do bram z kostki granitowej nieregularnej o wysokości 9/11 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2		
	wzniesione	4,78	m2	4,780	
				RAZEM	4,780
10 d.1.1	KNR 2-31 0505-05	Wjazdy do bram z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 4/6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - kostka z demontażu	m2		
	zjazd	3,30	m2	3,300	
				RAZEM	3,300
11 d.1.1	KNR 2-31 0502-04	Chodniki z płyt betonowych 20x20x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,92	m2	2,920	
				RAZEM	2,920
12 d.1.1	KNR 2-31 0502-04	Chodniki z płyt betonowych 20x20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - płytki z rozbiórki	m2		
	chodnik 20x20x6 przekładka	4,67	m2	4,670	
				RAZEM	4,670