

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1 Utwardzenie terenu i remont drogi manewrowej					
1	KNR 4-04 d.10301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 15 cm - rozbiórka drogi manewrowej, miejsc postojowych, 31.5	m ³	31.500	
			m ³	RAZEM	31.500
2	KNR 2-31 d.10813-04	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej 41	m	41.000	
			m	RAZEM	41.000
3	KNR-WV 2-25 d.10307-04	Ogrodzenia z siatki na słupkach prefabrykowanych osadzonych w gruncie - rozebranie 24	m ²	24.000	
			m ²	RAZEM	24.000
4	KNR 2-21 d.10111-01	Scinanie drzew miękkich o śr.pnia 16-20 cm 5	szt.	5.000	
			szt.	RAZEM	5.000
5	KNR 2-21 d.10106-01	Wykopianie drzew starszych wymag. uprzed. zab. agrotech. przy bryle korzeniowej w celu przesadzenia (kat.gruntu II-III) - przesadzenie jodły 1	szt.	1.000	
			szt.	RAZEM	1.000
6	KNR 2-31 d.10101-05	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II głębok. 20 cm 220	m ²	220.000	
			m ²	RAZEM	220.000
7	KNR 2-31 d.10101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. Krotność = 2 220	m ²	220.000	
			m ²	RAZEM	220.000
8	KNR 2-31 d.10103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 220	m ²	220.000	
			m ²	RAZEM	220.000
9	KNR 2-31 d.11510-04	Transp.kruszywa nat. pojazdami samowyladowczymi z załadunkiem mechanicznym - grunt z korytowania i gruz z rozbiórki 207.6	t	207.600	
			t	RAZEM	207.600
10	KNR 2-31 d.10114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 mm - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm 220	m ²	220.000	
			m ²	RAZEM	220.000
11	KNR 2-31 d.10114-07 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm 220	m ²	220.000	
			m ²	RAZEM	220.000
12	KNR 2-31 d.10114-08 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 2 220	m ²	220.000	
			m ²	RAZEM	220.000
13	KNR 10 d.10513-01 analogia	Montaż ekobordera 110	m	110.000	
			m	RAZEM	110.000
14	KNR 2-31 d.10511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 14 cm na podsypce cementowo-piaskowej 35	m ²	35.000	
			m ²	RAZEM	35.000
15	KNR 6 d.10105-08	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm 102	m ²	102.000	
			m ²	RAZEM	102.000
16	KNR 2-21 d.10502-01 analogia	Układ.nawierzchni placów i dróg ogrodowych (kat.gruntu I-II grub.warstwy po zagęszcz. 3 cm) - montaż ekokraty 350 t/m ² 50	m ²	50.000	
			m ²	RAZEM	50.000
17	KNR 2-21 d.10502-01 analogia	Układ.nawierzchni placów i dróg ogrodowych (kat.gruntu I-II grub.warstwy po zagęszcz. 3 cm) - montaż ekokraty 350 t/m ² 52	m ²	52.000	
			m ²	RAZEM	52.000
18	KNR 2-31 d.10511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu polbruk ekol na podsypce cementowo-piaskowej 84.2	m ²	84.200	
			m ²	RAZEM	84.200

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	84.200
2Elementy wyposażenia terenu					
19	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.lyżki 0.25 m3 w gr.kat.I-	m ³		
d.20	201-04	II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km - wykop pod donice z kształowników typu L	m ³	7.850	
		7.85		RAZEM	7.850
20	KNR 2-22	Elementy ścian oporowych rampowych typu "L" lub odwrócone "T" o masie 0.2-0.5	elem.		
d.20	0309-01 ana-	t - wykonanie donic			
	logia	96	elem.	96.000	
				RAZEM	96.000
21	KNR 2-21	Obsadzenie kwietników trawami ozdobnymi przy ilości 4 szt./m2	m ²		
d.20	0414-02	15.6	m ²	15.600	
				RAZEM	15.600