

PRZEDMIAR ROBÓT - ZAGOSPODAROWANIE WNETRZA PODWÓZOWEGO
ul. Sierowa 5

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1 Remont chodnika					
1	KNR 2-31 d.10815-06	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cem. piaskowej	m ²		
		26	m ²	26.000	
				RAZEM	26.000
2	KNR 2-31 d.10101-05	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II	m ²		
		głębok. 20 cm	m ²	26.000	
		Krotność = 0.25			
		26		RAZEM	26.000
3	KNR 2-31 d.10502-03	Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cem. piaskowej z wyp. spoin	m ²		
		zapr. cem.	m ²	26.000	
		26		RAZEM	26.000
4	KNR 2-31 d.10813-04	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cem. piaskowej	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
5	KNR 2-31 d.10814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		21.3	m	21.300	
				RAZEM	21.300
6	KNR 2-31 d.10407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem. piaskowej z wyp. spoin za-	m		
		prawą cem.	m	21.300	
		21.3		RAZEM	21.300
7	KNR 2-31 d.10402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
		1.65	m ³	1.650	
				RAZEM	1.650
8	KNR 2-31 d.10403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem. piaskowej	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
2 Roboty ogrodnicze					
9	KNR 2-21 d.20704-02	Pielęgnacja kwietników obsadzonych roślinami kwietnikowymi jeno- lub dwuletni-	m ²		
		mi przy ilości roślin 4 szt./m ²	m ²	24.000	
		24		RAZEM	24.000
10	KNR 2-01 d.20205-03	Roboty ziemne wykon. koparkami podsłubnymi o poj. łyżki 0.25 m ³ w gr. kat. I-II z	m ³		
		transp. urobku samochod. samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	42.000	
		42		RAZEM	42.000
11	KNR 2-21 d.20109-01	Przygotowanie mieszanek do nawożenia gleby z torfu oraz nawozów mineralnych	m ³		
		42	m ³	42.000	
				RAZEM	42.000
12	KNR 2-21 d.20302-01	Sadzenie krzewów liściast. form naturalnych na terenie płaskim - tuja szmaragdo-	szt.		
		wa co 100 cm	szt.	51.000	
		51		RAZEM	51.000
13	KNR 2-21 d.20302-01	Sadzenie krzewów liściast. form naturalnych na terenie płaskim - tawuła japońska	szt.		
		2 szt. w rozstawie co 100 cm	szt.	84.000	
		84		RAZEM	84.000
14	KNR 2-25 d.20310-01	Ogrodzenia ze sztachet drewnianych na słupkach drewnianych - budowa	m ²		
		17	m ²	17.000	
				RAZEM	17.000
15	kalkulacja d.2 własna	Montaż furtek ze sztachet drewnianych pomalowanych, szerokość 1 m	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
16	kalkulacja d.2 własna	Dostawa i montaż donic betonowych 1,5 m x 0,5 x 0,5 m	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
17	KNR 2-21 d.20218-02	Rozłożenie ziemi urodzajnej w donicach betonowych	m ³		
		1.125	m ³	1.125	
				RAZEM	1.125
18	kalkulacja d.2 własna	Montaż ławek stalowo-drewnianych	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
19	KNR 2-21 d.20104-06	Odmładzanie starszych drzew o śr. pni ponad 41 cm	szt.		
		1	szt.	1.000	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
20	KNR 2-21 d.20202-02	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat.III zadarnionym	m ²		
		45	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
21	KNR 2-21 d.20401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III z nawożeniem	m ²		
		45	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000