
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu papowego
ADRES INWESTYCJI : Gdańsk, ul. Kochanowskiego 7A BOM-8
Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT
INWESTOR : Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy
ADRES INWESTORA : 80-254 Gdańsk ul. Partyzantów 74
BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : Jarosław Kęsicki - inspektor nadzoru
DATA OPRACOWANIA : 3 sierpień 2017

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 2-02 1609-01	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokość do 10 m	m ²		
		21.50*6.00	m ²	129.00	
				RAZEM	129.00
2	KNR-W 4-01 0518-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²		
		301.20+62.70	m ²	363.90	
				RAZEM	363.90
3	KNR-W 4-01 0518-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m ²		
		Krotność = 2	m ²	363.90	
		poz.2		RAZEM	363.90
4	KNR-W 4-01 0418-02	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk	m ²		
		poz.2	m ²	363.90	
				RAZEM	363.90
5	KNR-W 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m ²		
		- deskowanie okapu dachu	m ²	10.75	
		21.50*0.50		RAZEM	10.75
6	KNR-W 2-02 1514-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną okapu dachu	m ²		
	analogia	poz.5	m ²	10.75	
				RAZEM	10.75
7	KNR-W 2-02 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo	m ²		
		- w materiale tylko papa i gwoździe			
		- papa podkładowa, asfaltowa tradycyjna na welonie z włókien szklanych	m ²	363.90	
		poz.2		RAZEM	363.90
8	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m ²		
		- papa wierzchniego krycia - zgrzewalna, papa na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2 z obustronną powłoką z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym, strona wierzchnia pokryta gruboziarnistą posypką mineralną oraz wzdłuż jednej krawędzi nałożony pasek folii o szerokości ok. 80 mm, strona spodnia profilowana i zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego			
		Właściwości wyrobu:			
		- grubość [mm]: 5,2 (-0 / +0,2)			
		- wodoszczelność [kPa]: 200			
		- odporność na spływanie [°C]: +105			
		- giętkość w niskiej temperaturze [°C]: -25 (O30 mm)			
		- siła zrywająca pasek papy o szer. 5 cm wzdłuż/w poprzek [N]: 1000/800 (-0 / +200)			
		- wydłużenie przy rozciąganiu wzdłuż/w poprzek [%]: 50/50 (+/- 10)			
		- reakcja na ogień: klasa E			
		- papa podkładowa - zgrzewalna, papa na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2 z obustronną powłoką z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym, strona wierzchnia pokryta cienką włókniną polipropylenową oraz wzdłuż jednej krawędzi nałożony pasek folii o szerokości ok. 80 mm, strona spodnia profilowana i zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego			
		Właściwości wyrobu:			
		- grubość [mm]: 5,0 (-0 / +0,2)			
		- wodoszczelność [kPa]: 200			
		- odporność na spływanie [°C]: +105			
		- giętkość w niskiej temperaturze [°C]: -25 (O30 mm)			
		- siła zrywająca pasek papy o szer. 5 cm wzdłuż/w poprzek [N]: 1000/800 (-0 / +200)			
		- wydłużenie przy rozciąganiu wzdłuż/w poprzek [%]: 50/50 (+/- 10)			
		- reakcja na ogień: klasa E			
		poz.2	m ²	363.90	
				RAZEM	363.90
9	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		21.50	m	21.50	
				RAZEM	21.50
10	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		8.00	m	8.00	
				RAZEM	8.00
11	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej	m		
		poz.9	m	21.50	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	21.50
12	KNR-W 2-02 0529-02 analogia	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej poz.10	m m	8.00	
				RAZEM	8.00
13	KNR-W 4-01 0526-08	Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien dachowych wiszących półokrągłych - do-datek za wykonane wpusty (sztucery) 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
14	KNR-W 4-01 0532-06	Uzupełnienie kolanek lub załamów z blachy ocynkowanej 4	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
15	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej <pas nadrynnowy> 21.50*0.25 <pas podrynnowy> 21.50*0.25	m ² m ² m ²	5.38 5.38	
				RAZEM	10.76
16	KNR-W 2-02 0409-01	Krokiewki - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 0.80	m ³ m ³	0.80	
				RAZEM	0.80
17	KNR-W 2-02 0409-04	Wymiany i rozpory - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 1.00	m ³ m ³	1.00	
				RAZEM	1.00
18	kalk. własna	Montaż kanału wentylacyjnego ocieplonego o śr. wew. 150 mm z rur stalowych ocynkowanych - kompletny od kratki wentylacyjnej ponad dach wraz z wywiewką 4.00*2	m m	8.00	
				RAZEM	8.00
19	KNR-W 4-01 0427-05	Wycięcie otworów w dachu drewnianym 2	msc. msc.	2.00	
				RAZEM	2.00
20	KNR-W 2-02 0535-07 analogia	Obróbki kanałów wentylacyjnych w dachach krytych papą - z blachy ocynkowanej 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
21	KNR-W 4-01 0353-04 analogia	Wykucie okien w połaci dachowej o powierzchni do 2 m2 10	szt. szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
22	KNR 0-15II 0526-01	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej (0.78+1.40)*2*10	m m	43.60	
				RAZEM	43.60
23	KNR 0-15II 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej + kołnierz uszczelniający - okno dachowe drewniane obrotowe, o wymiarach 78x140 cm w kolorze naturalnym - współczynnik Uw=1,3 W/m2K - współczynnik Ug=1,1 W/m2K - współczynnik Rw=32dB - zestaw szybowy 4H-16-4T - zestaw szybowy wypełniony gazem - argon - szyba zewnętrzna hartowana - mikrouchylanie okna - lakierowanie drewna - jednokrotnie - uszczelki - dwie 10	szt. szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
24	KNR 9-09 0102-01 analogia	Obudowa poddasza z płyt gipsowo-kartonowych zwykłych gr. 12,5 mm na konstrukcji metalowej mocowanej bezpośrednio do drewnianej konstrukcji dachu, z wypełnieniem wełną mineralną gr. 150 mm 100.00	m ² m ²	100.00	
				RAZEM	100.00
25	KNR-W 2-02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem poz.24	m ² m ²	100.00	
				RAZEM	100.00
26	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej - obróbki wokół kanałów wentylacyjnych i okien w połaci dachowej 1.00*12	m ² m ²	12.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	12.00
27	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,26)			
28	KNR-W 4- 01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 19 km	m ³		
		21.11	m ³	21.11	
				RAZEM	21.11