

PRZEDMIAR ROBÓT

ZAGOSPODAROWANIE WNEŁRZA PODWÓRZOWEGO PRZY
UL. PODWAŁE STAROMIEJSKIE 93

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Wykonanie ogrodzenia					
1	kalkulacja d.1 własna	Demontaż istniejącego szlabanu i dostawa na miejsce wskazane przez Inwestora	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-31 d.1 0813-04	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej wraz z utylizacją materiału	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
3	KNR 4-04 d.1 0804-01 ana- logia	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych.	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
4	KNR 2-31 d.1 0401-08	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 40x40 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
5	KNR 2-31 d.1 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
		0.742	m ³	0.742	
				RAZEM	0.742
6	KNR 2-31 d.1 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
		9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
7	wycena włas- d.1 na	Segmenty ogrodzenia stalowego "kutego" o wys.210 cm wypełnione prętami prostymi spawane	m		
		9.9	m	9.900	
				RAZEM	9.900
8	wycena włas- d.1 na	Furtka ogrodzenia stalowego "kutego" o wys. 210 cm, szerokość 1,00 m z domofonem	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
9	wycena włas- d.1 na	Brama ogrodzenia stalowego "kutego" o wys. 210 cm, szerokość 4.00 m dwuskrzydłowa z napędem elektromechanicznym otwierania	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2 Remont chodnika					
10	KNR 2-31 d.2 0815-06	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cem.piaskowej	m ²		
		37	m ²	37.000	
				RAZEM	37.000
11	KNR 2-31 d.2 0101-05	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II głębok. 20 cm Krotność = 0.25	m ²		
		37	m ²	37.000	
				RAZEM	37.000
12	KNR 2-31 d.2 0502-03	Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zapr.cem.	m ²		
		37	m ²	37.000	
				RAZEM	37.000
3 Roboty ogrodcnicze					
13	KNR 2-21 d.3 0705-03 ana- logia	Pielęgnacja kwietników obsadzonych bylinami - wycięcie istniejących krzewów i posadzenie tawu japońskich - 36 szt.	m ²		
		9	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000