
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Renowacja nawierzchni i aranżacja podwórka działki nr 374/4;374/5;374/8 obręb 0041
ADRES INWESTYCJI : Gdańsk ul Jaškowa Dolina 9
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa
ADRES INWESTORA : Gdańsk ul Jaškowa Dolina 9

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

" Przedmiotem opracowania jest urządzenie terenu podwórka położonego przy budynku ul. Jaškowa Dolina 9. Teren podwórka zajmuje działki 374/4 (311 m²), 374/5 (20.50 m²) i 374/8 (660.0 m²) obręb 0041. Wjazd na działkę 374/8 od ul. Jaškowa Dolina. Działki 374/4 i 374/5 to działki wyznaczone pod nieistniejące obecnie garaże. Nawierzchnia podwórka to w południowo zachodniej części (wjazd) to kostka betonowa 10x20cm, wzdłuż północno zachodniej elewacji budynku mieszkalnego chodnik z płytek chodnikowych 50x50cm. W północno wschodniej części działki 374/8 nawierzchnia z kostki kamiennej - ta część podwórka pozostanie bez zmian. W rejonie wjazdów do garaży pas nawierzchni betonowej. Opaska betonowa dookoła budynku mieszkalnego. W północno zachodnim rogu podwórka znajdują się resztki ścian garażu. Na pozostałej powierzchni działek nawierzchnia gruntowa przemieszana miejscami z zielenią - szczegóły na rys. i1. Teren podwórka nie jest wpisany do rejestru zabytków miasta Gdańska.

ADRENT przedm Renowacja nawierzchni i aranżacja podwórka Jaśkowa Dolina 9.kst
PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Renowacja nawierzchni i aranżacja podwórka Sienkiewicz Jaśkowa Dolina					
1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNR-W 2-25 0404-03	Nawierzchnie gruntowe piaszczysto-gliniaste na gruncie grubości 20 cm piaszczystym - rozebranie 347.44	m ² m ²	 347.44	
				RAZEM	347.44
2 d.1	KNR 2-31 0801-03	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm 29.31	m ² m ²	 29.31	
				RAZEM	29.31
3 d.1	KNR 2-21 0217-01	Ręczne zdjęcie warstwy ziemiz transportem taczkami (grunt niezadarniony) 92.37*0.05	m ³ m ³	 4.62	
				RAZEM	4.62
4 d.1	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 46.5	m ² m ²	 46.50	
				RAZEM	46.50
5 d.1	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 10x20cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem DO PRZEŁOŻENIA 35.46+2.78	m ² m ²	 38.24	
				RAZEM	38.24
6 d.1	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej 130	m m	 130.00	
				RAZEM	130.00
7 d.1	KNR 2-31 0813-02	Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce piaskowej 20	m m	 20.00	
				RAZEM	20.00
8 d.1	KNR 2-31 0818-05	Rozebranie ogrodzeń 2.4*2+1.8*2	m m	 8.40	
				RAZEM	8.40
9 d.1	KNR-W 4-01 0103-02	Wykopy POD SŁUPY OGRODZENIA I ŚMIETNIKA 0.4*0.4*0.7*18	m ³ m ³	 2.02	
				RAZEM	2.02
10 d.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm <pieszojezdnie>81.48+262.3	m ² m ²	 343.78	
				RAZEM	343.78
11 d.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm <chodniki>68.87+15.8+2.1	m ² m ²	 86.77	
				RAZEM	86.77
12 d.1	KNR-W 4-01 0109-06 0109-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km (grunt kat. III) 4.62+347.44*0.2+2.02+343.78*0.3+86.77*0.2	m ³ m ³	 196.62	
				RAZEM	196.62
13 d.1	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km 29.31*0.2+46.5*0.07+0.2*0.3*20+0.06*0.2*130	m ³ m ³	 11.88	
				RAZEM	11.88
2		Wykonanie nawierzchni			
14 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 81.48+262.3+15.18+68.87+2.1	m ² m ²	 429.93	
				RAZEM	429.93
15 d.2	KNR 2-31 0114-03 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego żwir 16-32 o grubości po zagęszczeniu 10 cm <pod chodnik >68.87	m ² m ²	 68.87	
				RAZEM	68.87
16 d.2	KNR 2-31 0114-01 0114-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego żwir 16-32o grubości po zagęszczeniu 25 cm <pod pieszojezdnie>81.48+262.3	m ² m ²	 343.78	
				RAZEM	343.78
17 d.2	KNR AT-04 0101-01	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m 81.48+262.3+68.87	m ² m ²	 412.65	

ADRENT przedm Renowacja nawierzchni i aranżacja podwórka Jaśkowa Dolina 9.kst
PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	412.65
18	KNR 2-31 d.2 0105-01 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 4 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 81.48+262.3+35.46+68.87+2.78	m ² m ²		
				450.89	
				RAZEM	450.89
19	KNR 2-31 d.2 0402-03	Ława pod obrzeża betonowa C8/10 zwykła 0.1*0.1*35	m ³ m ³		
				0.35	
				RAZEM	0.35
20	KNR 2-31 d.2 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa C12/15 zwykła 0.15*0.15*127	m ³ m ³		
				2.86	
				RAZEM	2.86
21	KNR 2-31 d.2 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 127	m m		
				127.00	
				RAZEM	127.00
22	KNR 2-31 d.2 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 35	m m		
				35.00	
				RAZEM	35.00
23	KNR 0-11 d.2 0316-02	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK EKOL" grubości 80 mm typu 20X20 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem 262.3	m ² m ²		
				262.30	
				RAZEM	262.30
24	KNR 0-11 d.2 0316-02	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK COMPLEX" grubości 80 mm 20X20X8 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem 81.48	m ² m ²		
				81.48	
				RAZEM	81.48
25	KNR 0-11 d.2 0320-04	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK complex grubości 60 mm 20X20X6 I 10X20X6 68.87	m ² m ²		
				68.87	
				RAZEM	68.87
26	KNR 0-11 d.2 0316-01	Nawierzchnie z kostki betonowej- KOSTKA Z ODZYSKU DO PRZEŁOŻENIA 20% NOWEJ 35.46+2.78	m ² m ²		
				38.24	
				RAZEM	38.24
27	KNR-W 2-02 d.2 0203-01 z.sz. r 03 5.7. 9907-05	Stopy fundamentowe betonowe C12/15 o objętości do 0.5 m3 - ręczne układanie betonu (do 1 m3 w jednym miejscu) 0.3*0.3*0.70*18	m ³ m ³		
				1.13	
				RAZEM	1.13
28	d.2 kalk. własna	Montaż kompletnej osłony śmietnikowej o wymiarach 482x324 o konstrukcji stalowej szkieletowej (profil 80x80) wypełnienie systemowe wypełnione deskami 1	szt szt		
				1.00	
				RAZEM	1.00
29	KNR-W 2-02 d.2 1804-11	Ogrodzenie wg projektu wysokości 1.3 m na słupkach stalowych obsadzonych w gruncie i obetonowanych Wyszczególnienie robót: 1. Wykopanie dołów. 2. Ustawienie, zamocowanie i obetonowanie słupków stalowych 3. OBSADZENIE GOTOWYCH PRZĘSEŁ 1.4+2.4+2.4+1.8+1.8	m m		
				9.80	
				RAZEM	9.80
30	KNR 2-25 d.2 0312-01	Bramy wjazdowe wg projektu ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych - budowa 3.3*1.3	m ² m ²		
				4.29	
				RAZEM	4.29
31	KNR 2-25 d.2 0313-01	Furtki zgodnie z projektem ze słupkami stalowymi - budowa 1.33*1.3	m ² m ²		
				1.73	
				RAZEM	1.73
32	d.2 kalk. własna	Zainstalowanie systemu automatycznego otwierania bramy wraz z instalacją zasilającą ułożoną w wykopie (zgodnie z opisem w projekcie) 1	kpl. kpl.		
				1.00	
				RAZEM	1.00
33	d.2 kalk. własna	Obsadzenie stojaków do rowerów wg projektu 1	szt. szt.		
				1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34 d.2	kalk. własna	Obs dzenie ławki 180x45x75wg projektu	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
35 d.2	kalk. własna	Obsadzenie słupków dekoracyjnych wg projektu	szt.		
		7	szt.	7.00	
				RAZEM	7.00
3		Zieleń			
36 d.3	KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m ³		
		92.37*0.05	m ³	4.62	
				RAZEM	4.62
37 d.3	KNR 2-21 0401-02	Wykonanie trawników siewem na gruncie kat. III bez nawożenia	m ²		
		92.37	m ²	92.37	
				RAZEM	92.37
38 d.3	KNR 2-21 0331-08	Sadzenie krzewów żywopłotowych cis w rowach o szerokości do 45 cm w gruncie kat. III z zaprawą rowów do połowy głębokości	szt.		
		<KRZEWY ŻYWOPŁOTOWE CIS>20	szt.	20.00	
				RAZEM	20.00
39 d.3	KNR 2-21 0414-09	Obsadzenie kwietników krzewami	szt.		
		<dereń kanadyjski>160	szt.	160.00	
		<bluszcz pospolity>50	szt.	50.00	
				RAZEM	210.00