

Przedmiary robót budowlanych lokalu mieszkalnego
przy ul. Kościuszki 40 m6

1. Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych ,dywanowych,, itp.
42,17 m2
2. Rozbiórka posadzek z lastryka
4,90 m2
3. Odbicie tynków c-w w ścianach z likwidacją boazerii, glazury ponad 5 m2
/ $4,51 + 2,63 + 4,08 + 4,58 + 2,23 + 3,12 + 3,20 + 1,53 + 1,31 + 4,24 / 2 \times 2,80 = 176,01$ m2
przyjęto 20% 35,20 m2
4. Tynk c.-w ścian III kat wyk. ręcznie
35,20 m2
5. Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z foli polietylenowej szerokiej
poz. posadzki i ściany poz. łazienki
 $4,90 + / 3,2 + 1,53 / 2 \times 1,5 = 18,69$ m2
6. Wylewka samopoziomująca gr 20 mm
pom. pokoi, ,kuchnia , przedpokój
42,17 m2
7. Posadzka z paneli podłogowych z cokołem pokoje ,przedpokój
 $18,12 + 11,54 + 5,55 = 35,21$ m2
19,50 m2
8. j. wyżej z terrakoty łazienka,
4,90 m2
9. j, wyżej wykładzina PCV kuchnia
6,96 m2
10. Podkład z posadzką cem. wzmocnioną siatką w łazience z folią
4,90 m2
11. Wymiana okien drewnianych
 $1,55 \times 1,65 \times 4 \text{ szt} = 10,23$ m2
 $0,75 \times 1,20 = 0,90$ m2
11,13 m2
12. Demontaż drzwi wewnętrznych ościeżnic
szt. 5
13. Montaż wewnętrznych drzwi łazienka 80 szt 1, pokój 80 szt 2, kuchnia 80 szt 1
wejście „90,, szt 1
szt. 5
14. Progi
szt. 5
15. Glazura na ścianach łazienki , kuchni
/ $1,53 + 3,20 / 2 \times 1,5 = 14,19$
 $3,12 \times 1,5 = 4,68$
18,87 m2
16. Terrakota w łazience,
4,90 m2
17. Montaż odboi drzwiowych
szt. 4

18. Gładź gipsowa ścian 2x
= 176,01 m²
19. j, wyżej sufitów 47.07 m²
20. Malowanie ścian 2x f. emulsyjną
176,01m²
21. j. wyżej sufitów
47,07 m²
22. Mycie po rob. malarskich
47.07m²
23. Izolacja w foli w płynie w pom. łazienki posadzki
4,90 + 14,19 = 19,09 m²
24. Wywóz gruzu na od. 19 km

Uwaga : po odkryciu stropów ustalić zakres elementów zakrytych
lokal samodzielny

Opracował: TN Jan Borkowski

INSPEKTOR NADZORU
mgr inż. Jan Borkowski
upr.bud. ZGP - III 630/39/78