
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Zagospodarowania terenu zaplecza budynku przy ul. Wyzwolenia 33
ADRES INWESTYCJI: Ul. Wyzwolenia 33, dz. nr 365/5, obręb ew. 60
80-537 Gdańsk
NAZWA INWESTORA: Wspólnota mieszkaniowa ul. Wyzwolenia 33, 80-537 Gdańsk
ADRES INWESTORA: ul. Wyzwolenia 33
80-537 Gdańsk


BRANŻE: budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

tech. bud. Zenon Brzeski

DATA OPRACOWANIA: 22-09-2016 / aktualizacja marzec 2018

WYKONAWCA:



INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Kłomby			
1 d.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2		
		9,48 + 24,89 + 16,61 + 69,87	m2	120,850	
				RAZEM	120,850
2 d.1	KNR 2-01 0212-05 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km wraz z utylizacją poz.1 * 0,20	m3		
			m3	24,170	
				RAZEM	24,170
3 d.1	KNR 9-07 0104-01	Wykonanie warstwy separacyjnej z geotkaniny	m2		
		poz.1	m2	120,850	
				RAZEM	120,850
4 d.1	KNR 2-31 0114-01 0114-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - pospółka	m2		
		poz.3	m2	120,850	
				RAZEM	120,850
5 d.1	KNR 2-31 0407-02 analogia	Geoborder	m		
		6,80 + 1,60 + 1,50 + 16,50 + 1,30 + 3,60 + 9,60 + 12,80 + 5,70	m	59,400	
				RAZEM	59,400
6 d.1	KNR 2-31 0105-03 0105-04 analogia	Wypełnienie otoczek kolorowy 16/32	m2		
		120,85	m2	120,850	
				RAZEM	120,850
2		Zieleń urządzona			
7 d.2	KNR 2-21 0207-07 z.o.2.10.	Przygotowanie nawierzchni pod trawniki mechaniczne, kat. gruntu III - obszar mniejszy niż 0.15 ha $R*0,955; S^2$	ha		
		$(41,71 + 71,36 + 82,47 + 419,15 + 37,41 + 122,32 + 68,18 + 48,54) / 10000$	ha	0,089	
				RAZEM	0,089
8 d.2	KNR 2-21 0213-01 0213-02	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 5 cm $R*0,955$	ha		
		poz.7	ha	0,089	
				RAZEM	0,089
9 d.2	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem $R*0,955$	m2		
		$41,71 + 71,36 + 82,47 + 419,15 + 37,41 + 122,32 + 68,18 + 48,54$	m2	891,140	
				RAZEM	891,140
10 d.2	KNR 2-21 0702-06	Mechaniczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim $R*0,955$	m2		
		poz.9	m2	891,140	
				RAZEM	891,140
11 d.2	KNR 2-21 0331-05	Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szerokości do 45 cm w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą rowów - ligustr pospolity $R*0,955$	szt.		
		50	szt.	50,000	
				RAZEM	50,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.2	KNR 2-21 0302-06	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m - lipa drobnolistna R*0,955	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
13 d.2	KNR 2-21 0302-06	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m - robina akacja R*0,955	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
14 d.2	KNR 2-21 0302-07	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m - wierzba całolistna Hakuro Nishiki szczepiona na pniu wys. 2 m R*0,955	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
15 d.2	KNR 2-21 0701-03	Pielęgnacja drzew liściastych form naturalnych R*0,955	szt.		
		poz.12 + poz.13 + poz.14	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
16 d.2	KNR 2-21 0701-02 analogia	Pielęgnacja krzewów żywopłotowych liściastych R*0,955	szt.		
		poz.11	szt.	50,000	
				RAZEM	50,000
3		Mala architektura			
17 d.3	analiza indywidualna	Słupki chodnikowy blokujący	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
18 d.3	analiza indywidualna	Stojak dla rowerów	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.3	analiza indywidualna	Ławka parkowa	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
20 d.3	analiza indywidualna	Ogranicznik parkingowy	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
4		Nawierzchnie utwardzone - demontaż			
21 d.4	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
		38,30	m	38,300	
				RAZEM	38,300
22 d.4	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 30x30x5 cm na podsypce piaskowej	m2		
		54,00	m2	54,000	
				RAZEM	54,000
23 d.4	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie i utylizacja gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m3		
		poz.21 * 0,06 * 0,20 + poz.22 * 0,05	m3	3,160	
				RAZEM	3,160

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
5		Nawierzchnie utwardzone - budowa			
24 d.5	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 18 cm	m2		
	Chodnik remontowany 30x30 cm	54,00	m2	54,000	
				RAZEM	54,000
25 d.5	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod obrzeża i ławy o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. III-IV	m		
		38,30	m	38,300	
				RAZEM	38,300
26 d.5	KNR 2-01 0212-05 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 15 km wraz z utylizacją	m3		
		poz.24 * 0,18 + poz.25 * 0,04	m3	11,252	
				RAZEM	11,252
27 d.5	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 25x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		poz.25	m	38,300	
				RAZEM	38,300
28 d.5	KNR 2-31 0114-03 0114-04	Podbudowa z kruszywa ekologicznego (z recyklingu) - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
	Chodniki	poz.24	m2	54,000	
				RAZEM	54,000
29 d.5	KNR 2-31 0502-03 analogia	Chodniki z płyt betonowych 30x30x5 cm szarych na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2		
	Chodnik remontowany 30x30 cm	54,00	m2	54,000	
				RAZEM	54,000