
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI : Remont instalacji elektrycznej w lokalu nr 4 A

ADRES INWESTYCJI : Gdańsk ul Aldony 1 A

INWESTOR : Gdańskie Nieruchomości

ADRES INWESTORA : Gdańsk ul.Partyzantów 74

BRANŻA : Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Anna Sochańska upr bud 172/GD/80 POM/IE/4468/01

DATA OPRACOWANIA : 4 luty 2019

INWESTOR :

4 luty 2019

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu					
1	KNR 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		75.0	m	75.000	
				RAZEM	75.000
2	KNR 4-03 1012-03	Zaprawianie bruzd o szer. do 100 mm	m		
		75.0	m	75.000	
				RAZEM	75.000
3	KNR 4-03 0203-04	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYp, YDYp o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd - przewód YDYpzo 4*1,5 mm ²	m		
		8.0	m	8.000	
				RAZEM	8.000
4	KNR 4-03 0203-04	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYp, YDYp o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd - przewód YDYpzo 3*1,5 mm ²	m		
		48.0	m	48.000	
				RAZEM	48.000
5	KNR 4-03 0203-04	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYp, YDYp o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd - przewód YDYpzo 3*2,5 mm ²	m		
		80.0	m	80.000	
				RAZEM	80.000
6	KNR 4-03 0203-04	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYp, YDYp o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd - przewód Dy 4 mm ² połączenie dodatkowe wyrównawcze	m		
		12.0	m	12.000	
				RAZEM	12.000
7	KNR 5-08 0301-20	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle	szt.		
		18.0	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
8	KNR 5-08 0308-05	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego świecznikowych mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem - Łącznik pt 1-biegunowy st. podwyż. IP20	szt.		
		3.0	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNR 5-08 0308-05	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego świecznikowych mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem - Łącznik p/t świecznikowy podw.st.IP20	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uzemiającym - Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V IP20 kpl.st.podst	szt.		
		11.0	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
11	KNR 5-08 0309-06	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uzziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm ² z podłączeniem - Gniazdo 2x2P+Z, 10/16A, 250V, NT-230H IP 44	szt.		
		3.0	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNR 4-03 0401-01	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm ² - 1 odgałęzienie - puszki p/t fi 60	szt.		
		18.0	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
13	KNR 4-03 0402-02	Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych o wym.do 75x75 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm ² (4 odgałęzienia) z podłączeniem przewodów - puszki p/t fi 75x75 4- odgałęzienia	szt.		
		5.0	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
14	KNR 5-08 0502-05	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2) -kołki kotwiące z hakiem do zawieszenia żerandola	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 5-08 0504-07	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykręcanych, końcowych - Oprawa IP-44	szt.		
		1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 5-08 0620-01	Montaż na rurach uchwytów uziemiających skręcanych śr. do 100mm - objemka na rury CO ZW CW dla uziemienia dodatkowego wyrównawczego prowadzone przewodem Dy 4 mm ² 3.0	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
17	KNR 4-03 1003-06	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebi- cia do 1 ceg. - śr.rury do 25 mm 6.0	otw. otw.	 6.000	
				RAZEM	6.000
18	KNR 4-03 1003-06	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebi- cia do 1 ceg. - śr. rury do 25 mm 1.0	otw. otw.	 1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 5-08 0403-02	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebra- niem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 4) - tablica mieszkaniowa 12 polowa z drzwiczkami przezroczystymi stopień ochrony IP 40 II kl ochronności = wyłącznik S 301 B 10A szt 1,0- obwód oświetlenia ogólnego = wyłącznik S 301 B 16A szt 6,0- obwód = pokoje = kuchnia = pralka=piekarnik elektryczny w kuchence gazowej , zmywarka = wyłącznik różnicowo-prądowy P 302 25A/30mA szt 2,0 - zabezpieczenie obwodu- łazienka + kuchnia = dzwonek na szynę szt 1 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napię- cia 7.0	pomiar. pomiar.	 7.000	
				RAZEM	7.000
21	KNR 4-03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania 1.0	pomiar. pomiar.	 1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 4-03 1205-06	Następny pomiar skuteczności zerowania 14.0	pomiar. pomiar.	 14.000	
				RAZEM	14.000
23	KNR-W 4-03 1209-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłączni- ka różnicowoprądowego 1.0	prób. prób.	 1.000	
				RAZEM	1.000