

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH

Gdańsk, ul. Sówki 49 m.3

Temat: Remont lokalu mieszkalnego o pow. 30,02m2

L.p.	Opis pozycji	Ilość	Jedn.
1	Rozbiórka ścianki ceramicznej gr. 15cm pomiędzy przedpokojem i kuchnią	8,51	m2
2	Rozbiórka podłogi w przedpokoju i kuchni (terakota, deski)	6,91	m2
3	Wzmocnienie belek stropu lub wymiana 14x20cm dług. 5,5m	5,00	szt
4	Wykonanie nowej podłogi w przedpokoju i kuchni z płyt OSB	6,91	m2
5	Wykonanie nowej ścianki pomiędzy przedpokojem i kuchnią gr. 10cm o konstrukcji lekkiej z płyt gk do pomieszczeń mokrych pojedynczo	8,51	m2
6	Wykonanie nowych okładzin podłogowych w przedpokoju i kuchni - wykładzina PCV	8,95	m2
7	Uzupełnienie miejscowe tynków ścian (4 miejsca o wym. 2mx1m)	8,00	m2
8	Wykonanie nawiewników szczelinowych w istniejących oknach	2,00	szt
9	Malowanie sufitów na biało w pokojach i przedpokoju	37,45	m2
10	Malowanie sufitów na biało w kuchni i łazience z wc farbą o podwyższonej odporności na wilgoć	9,68	m2
11	Malowanie ścian na biało w pokojach i przedpokojach	110,26	m2
12	Malowanie ścian na biało w kuchni i łazience z wc farbą o podwyższonej odporności na wilgoć	25,80	m2
13	Wywóz odpadów na wysypisko	2,64	m3