

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

Ceny materiałów zawierają koszty zakupu.

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	ZAGOSPODAROWANIE PODWÓRKA PRZY BUDYNKU WSPOLNOTY PCK 10, GDAŃSK BRZEŻNO		
1	Element	Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę Roboty wstępne i przygotowawcze		
1	Kalkulacja własna	Zerwanie nawierzchni jednowarstwowej z płyt chodnikowych, chodnik prowadzący do śmietnika		
		Wyliczenie ilości robót:		
		10		10,000000
		RAZEM:		10,000000
			m2	10,00
2	Kalkulacja własna	Usunięcie 17 cm podsypki pod Poz. 1		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,17*10,00		1,700000
		RAZEM:		1,700000
			m3	1,7
3	Kalkulacja własna	Zerwanie nawierzchni betonowo-asfaltowej, grubość 50 cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Wymiana podłoża (załącznik graficzny) 50*0,5		25,000000
		RAZEM:		25,000000
			m3	25
4	KNR 404/1101/2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1 km) samochodem ciężarowym skrzyniowym		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Poz 2 i 3 1,7+25		26,700000
		RAZEM:		26,700000
			m3	26,700
5	KNR 404/1101/5	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (za każdy rozpoczęty 1 km ponad 1 km)) samochodem ciężarowym skrzyniowym Krotność=14		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Dodatek za następnych 14 km. 26,700		26,700000
		RAZEM:		26,700000
			m3	26,700
2	Element	Kody CPV: 45112711-2 Roboty w zakresie kształtowania parków Tereny zieleni		
6	Kalkulacja własna	Cięcie sanitarne istniejących drzew	szt	4
7	Kalkulacja własna	Karczowanie pni	szt	4
8	Kalkulacja własna	Ziemia pod nasadzenia na powierzchni 330 m2. Zerwanie 15 cm ziemi, nawiezenie 15 cm ziemi ogrodniczej, wymieszanie obu rodzajów ziemi.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		330*0,3		99,000000
		RAZEM:		99,000000
			m3	99
9	Kalkulacja własna	Ściółkowanie korą 330 m2.	l	8 200
10	Kalkulacja własna	Sadzenie drzew i nasadzeń wg Załącznika nr 1	szt	1
11	Kalkulacja własna	Palikowanie nowych drzew	szt	7
3	Element	Kody CPV: 45112711-2 Roboty w zakresie kształtowania parków Mała architektura		
12	Kalkulacja własna	Montaż stojaka na rowery	szt	2

ZAGOSPODAROWANIE PODWÓRKA
PRZY BUDYNKU WSPOLNOTY PCK 10,
GDAŃSK BRZEŻNO

Nr	Podstawa	Opis robót		Jm	Ilość
13	Kalkulacja własna	Demontaż i montaż trzepaka		szt	1
14	Kalkulacja własna	Donica betonowa		szt	5
15	Kalkulacja własna	Stojak na rowery		szt	2
4	Element	Kody CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni Nawierzchnie			
16	Kalkulacja indywidualna	Projektowana betonowa nawierzchnia			
	Wyliczenie ilości robót:				
	Projektowana betonowa nawierzchnia	108		108,000000	
			RAZEM:	108,000000	m2
					108,00
17	Kalkulacja indywidualna	Grys kamienny			
	Wyliczenie ilości robót:				
	Remont nawierzchni utwardzonej (kruszywo) - wg załącznika graficznego	550		550,000000	
			RAZEM:	550,000000	m2
					550