

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI : remon mieszkania - instalacja sanitarna

ADRES INWESTYCJI : Gdańsk, Ul Leczkowa 23/1A

INWESTOR : Gdańskie Nieruchomości -Samorządowy Zakład Budżetowy

ADRES INWESTORA : ul. Partyzantów 74 80-254 Gdańsk

BRANŻA : Sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Cezary Trajdos

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Cezary Łukaszewicz

DATA OPRACOWANIA : 2019-07-29

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2019-07-29

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Towarzyszące prace budowlane i demontażowe			
1	KNR-W 4-01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
d.1	0335-08				
	analogia				
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
2	KNR-W 4-01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
d.1	0335-09				
	analogia				
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
3	KNR-W 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1	0338-01				
	analogia				
		6	m	6.00	
				RAZEM	6.00
4	KNR-W 4-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
d.1	0328-02				
	analogia				
		6	m	6.00	
				RAZEM	6.00
5	KNR-W 4-01	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg.	szt.		
d.1	0325-02				
	analogia				
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
6	KNR-W 4-01	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg.	szt.		
d.1	0325-04				
	analogia				
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
7	KNR-W 4-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
d.1	0120-01				
		4	m	4.00	
				RAZEM	4.00
8	KNR-W 4-02	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm	szt.		
d.1	0142-01				
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
9	KNR-W 4-02	Demontaż zaworu czepalnego (wypływowego) o śr. 15-20 mm z zakorkowaniem podejścia	szt.		
d.1	0140-01				
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
10	KNR-W 4-02	Demontaż wodomierza o śr. 15 mm w rurociągu z rur stalowych ocynkowanych	szt.		
d.1	0126-01				
	analogia				
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
11	KNR-W 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.		
d.1	0232-06				
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
12	KNR-W 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm	szt.		
d.1	0232-08				
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
13	KNR-W 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm	szt.		
d.1	0232-03				
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
14	KNR-W 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm	szt.		
d.1	0232-04				
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
15	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
d.1	0235-08				
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
16	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych	kpl.		
d.1	0235-04				
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
17	KNR-W 4-01	Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0332-06				
		0.15	m ²	0.15	
				RAZEM	0.15

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.1	KNR-W 2-17 0101-02 analogia	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 600 mm - udział kształtek do 35 % - demontaż 1.68	m ² m ²	 1.68	
				RAZEM	1.68
19 d.1	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 14 km 2	m ³ m ³	 2.00	
				RAZEM	2.00
2		instalacja wodociągowa			
20 d.2	kalk. własna	zestaw wodomierzowy : zawory fi 20 szt 1 zawór fi 20 szt 1 wodomierz skrzydełkowy fi 15 2	kpl. kpl.	 2.00	
				RAZEM	2.00
21 d.2	KNR 0- 130127-01	Rurociągi o śr. 16 mm pe z warstwą antydyfuzyjną 10	m m	 10	
				RAZEM	10
22 d.2	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 15 mm 4	szt. szt.	 4	
				RAZEM	4
23 d.2	KNR-W 2-15 0116-08	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 15 mm 7	szt. szt.	 7	
				RAZEM	7
24 d.2	KNR-W 2-15 0123-01	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych 1	kpl. kpl.	 1	
				RAZEM	1
25 d.2	KNR-W 2-15 0130-01	Filtr przelotowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1	
				RAZEM	1
26 d.2	KNR-W 2- 150135- 01analogia	Zawory do WC o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1	
				RAZEM	1
27 d.2	KNR-W 2-15 0135-01ana- logia	Zawory do pralki i zmywarka o śr. nominalnej 15 mm 1+1	szt. szt.	 2	
				RAZEM	2
28 d.2	KNR-W 2-15 0135-01ana- logia	Zawory do baterii kontowe odcinające o śr. nominalnej 15 mm 6	szt. szt.	 6	
				RAZEM	6
29 d.2	KNR 0-34 0101-03	Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi gr. 10 mm (E) 10	m m	 10.00	
				RAZEM	10.00
30 d.2	KNR-W 2-15 0128-01	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych 10	m m	 10.00	
				RAZEM	10.00
31 d.2	KNR-W 2-15 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności 1 10	m prób. m	 10.00	 1.00
				RAZEM	10.00
3		Kanalizacja sanitarna			
32 d.3	KNR-W 4-02 0211-03	Wymiana trójnika żeliwnego na PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem uszczelnkami gumowymi 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
33 d.3	KNR-W 2-15 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50-32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 7	m m	 7.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	7.00
34	KNR-W 2-15 d.3 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		2	m	2.00	
				RAZEM	2.00
35	KNR-W 2-15 d.3 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCV o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1.00	
				RAZEM	1.00
36	KNR-W 2-15 d.3 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCV o śr. 32-50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		3	podej.	3.00	
				RAZEM	3.00
4		biały montaż			
37	KNR-W 2-15 d.4 0137-02	Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
38	KNR-W 2-15 d.4 0137-02	Baterie umywalkowa stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
39	KNR-W 2-15 d.4 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwным o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
40	KNR-W 2-15 d.4 0232-02	Brodziki natryskowe wraz z kabiną na leżu styropianowym	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
41	KNR-W 2-15 d.4 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
42	KNR-W 2-15 d.4 0229-05	Zlewozmywaki dowbudowania na szafce z syfonem z możliwością podłączenia pralki	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
43	KNR 2- d.4 021021-07	Szafki kuchenne zlewozmywakowe	szt		
		1	szt	1	
				RAZEM	1
44	KNR-W 2-15 d.4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
45	KNR 2- d.4 021021-07	Szafki umywalkowa	szt		
		1	szt	1	
				RAZEM	1
46	KNR-W 4-01 d.4 0324-02	Obsadzenie drzwiczki do wodomierza w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
47	KNR-W 2-15 d.4 0143-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 50 dm3	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00