

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45331210-1 Instalowanie wentylacji

NAZWA INWESTYCJI : Remont Lokalu mieszkalnego Wentylacje
ADRES INWESTYCJI : Gdańsk ul Łowicka 11 m 28
INWESTOR : Gdańskie Nieruchomości
ADRES INWESTORA : Gdańsk-Wrzeszcz ul.Partyzantów 74

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Halina Szymaniak nr upr bud.1175/Gd/83 SKB nr 0356 (roboty ogólnobudowlane)
DATA OPRACOWANIA : październik.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
październik.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont lok mieszkalnego Wentylacje Łowicka 11/28					
1	45331210-1	Wentylacje			
1	KNR-W 4-02	Demontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub okrągłym i obwodzie do 1000 mm	m		
d.1	40201-01	1.45	m	1.45	
				RAZEM	1.45
2	KNR 9-29	Rozbiórka obudów pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki do 2 m2 - okładzina pojedyncza	m ²		
d.1	0105-01	1.45*0.25*3	m ²	1.09	
				RAZEM	1.09
3	KNR-W 4-01	Przemurowanie przewodów kominowych - zamurowanie otworów	szt.		
d.1	0310-04	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
4	KNR-W 4-01	Przemurowanie przewodów kominowych - wykucie otworów	szt.		
d.1	0310-03	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
5	KNR-W 4-01	Wykucie z muru krętek wentylacyjnych,	szt.		
d.1	0353-13	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
6	KNR-W 4-01	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0324-02	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
7	KNR-W 2-17	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiral) o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 % - obiekty modernizowane	m ²		
d.1	0122-02	2.2*0.478	m ²	1.05	
				RAZEM	1.05
8	KNR-W 2-02	Obudowa ciągów kominowych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 docieplonych weł min gr 50	m ²		
d.1	2004-01	2.2*0.25*3	m ²	1.65	
				RAZEM	1.65
9	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1	1510-03	poz.8	m ²	1.65	
				RAZEM	1.65
10	KNR-W 4-01	Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów	m		
d.1	0310-06	4.5	m	4.50	
				RAZEM	4.50
11	KNR-W 4-01	Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów	m		
d.1	0310-05	4.5	m	4.50	
				RAZEM	4.50
12	KNR-W 2-02	Nasady turbowent tulipan	szt.		
d.1	0533-01	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
13	KNR-W 4-01	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
d.1	0335-08	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00