
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont lokalu mieszkalnego
ADRES INWESTYCJI : Gdańsk, ul. Wallenroda 10 m 13 BOM-7
INWESTOR : Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy
ADRES INWESTORA : 80-254 Gdańsk ul. Partyzantów 74
BRANŻA : sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Sebastian Jarosz
SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : Małgorzata Brosowska
DATA OPRACOWANIA : grudzień 2019

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Instalacja wod-kan			
1	KNR-W 4-02	Demontaż wodomierza skrzydełkowego o śr. 15-20 mm	szt.		
d.1	0144-06	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
2	KNR-W 4-02	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm	szt.		
d.1	0142-01	2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
3	KNR-W 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1	0338-01	7,00	m	7,00	
				RAZEM	7,00
4	KNR-W 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm	szt.		
d.1	0232-03	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
5	KNR-W 4-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
d.1	0120-01	5,00	m	5,00	
				RAZEM	5,00
6	KNR-W 2-15	Rurociągi z tworzyw sztucznych PEX-Al-PEX o śr. zewnętrznej 16 mm, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
d.1	0111-01	15,00	m	15,00	
	analogia			RAZEM	15,00
7	KNR-W 2-15	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 16 mm	szt.		
d.1	0116-01	8	szt.	8,00	
	analogia			RAZEM	8,00
8	KNR-W 2-15	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 16 mm	szt.		
d.1	0116-08	5	szt.	5,00	
	analogia			RAZEM	5,00
9	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych	kpl.		
d.1	0123-01	1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
10	KNR-W 2-15	Filtry o śr. nominalnej 15 mm - przed wodomierzem	szt.		
d.1	0430-01	1	szt.	1,00	
	analogia			RAZEM	1,00
11	KNR-W 2-15	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 15 mm	kpl.		
d.1	0140-01	1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
12	KNR-W 2-15	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1	0137-02	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
13	KNR-W 2-15	Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1	0137-02	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
14	KNR-W 2-15	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1	0137-09	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
15	KNR-W 2-15	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1	0132-01	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
16	KNR-W 2-15	Zawory do wc o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1	0135-01	1	szt.	1,00	
	analogia			RAZEM	1,00
17	KNR-W 2-15	Zawory do pralki o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1	0135-01	1	szt.	1,00	
	analogia			RAZEM	1,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,00
18	KNR-W 2-15	Zawory kątowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1	0135-01	- umywalka, zlewozmywak, piec gazowy			
	analogia				
		2+2+2	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
19	KNR 0-34	Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami gr. 6 mm	m		
d.1	0101-01				
		poz.6	m	15,00	
				RAZEM	15,00
20	KNR-W 4-02	Wymiana trójnika z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi	szt.		
d.1	0211-03	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
21	KNR-W 4-02	Wymiana trójnika z PVC o śr. 50 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi	szt.		
d.1	0211-01	2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
22	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
d.1	0207-01	6,00	m	6,00	
				RAZEM	6,00
23	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
d.1	0207-03	2,00	m	2,00	
				RAZEM	2,00
24	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
d.1	0211-03	1	podej.	1,00	
				RAZEM	1,00
25	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
d.1	0211-01	4	podej.	4,00	
				RAZEM	4,00
26	KNR-W 2-15	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
d.1	0233-03	1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
27	KNR-W 2-15	Zlewozmywaki z blachy na szafce	szt.		
d.1	0229-05	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
28	KNR-W 2-02	Szafki kuchenne zlewozmywakowe	szt.		
d.1	1030-01				
	analogia	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
29	KNR-W 2-15	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
d.1	0218-03	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
30	KNR-W 2-15	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
d.1	0230-02	1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
31	KNR 0-35	Kabiny natryskowe z brodzikiem o wymiarach 80x80 cm + syfon brodzikowy + nośnik styropianowy pod brodzik	kpl.		
d.1	0123-02				
	analogia	1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
32	KNR-W 4-01	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł	m		
d.1	0326-02	poz.3	m	7,00	
				RAZEM	7,00
33	KNR-W 4-01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
d.1	0335-08	2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
34	KNR-W 4-01	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg.	szt.		
d.1	0325-02	poz.33	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
35	KNR-W 2-02	Obudowa wentylacji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01	m ²		
d.1	2004-01	1,50*3,20	m ²	4,80	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,80
36 d.1	KNR-W 2-02 2003-01	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 50-01 (2,00+1,10)*3,20-0,70*2,00	m ²		
			m ²	8,52	
				RAZEM	8,52
37 d.1	KNR 9-09 0408-02 analogia	Osadzenie drzwi w ścianach szkieletowych	m ²		
		0,70*2,00	m ²	1,40	
				RAZEM	1,40
38 d.1	KNR-W 2-15 0142-03	Drzwiczki rewizyjne do wodomierza	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
39 d.1	KNR-W 2-15 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności	m		
		1	prób.		1,00
		poz.6	m	15,00	
				RAZEM	15,00
40 d.1	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 16 km	m ³		
		0,50	m ³	0,50	
				RAZEM	0,50