

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : wymiana pieca na nowy
INWESTOR : Gdańskie Nieruchomości -Samorządowy Zakład Budżetowy
ADRES INWESTORA : ul. Partyzantów 74 80-254 Gdańsk
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Cezary Trajdos
DATA OPRACOWANIA : 2020-01-29

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2020-01-29

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Postawienie nowego pieca					
1	KNR 4-01 1011-02 wycena indywidualna	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami	m ³		
		1	m ³	1.00	
				RAZEM	1.00
2	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² 0.94*2.07+0.58*2.07	m ²		
			m ²	3.15	
				RAZEM	3.15
3	kalk. własna	Przemurowanie fundamnetu pieca z cegły - rozebranie i ponowne wykonanie z cegieł 0.63*0.99*0.25	m ³		
			m ³	0.16	
				RAZEM	0.16
4	KNR-W 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² poz.2	m ²		
			m ²	3.15	
				RAZEM	3.15
5	KNR-W 2-02 1301-04 wycena indywidualna	Piece stałopalne, ceramiczne znormalizowane o kubaturze do 1 m ³ typu A-2 z kaflí prostokątnych bez osprzętu Materiay na 1 szt pieca : kaflí narożne prostokątne - szt.64 Kaflí środkowe prostokątne -szt.110 kaflí wieńcowe narożne - szt. 4. kaflí wieńcowe środkowe - szt. 2. cegła budowlana pełna - szt. 79.80 Prostki szamot.(cegły) o wym. 240x115x64mm - szt. 53.2 prostki szamotowe znormalizowane ogólnego zastosowania - szt. 29 głina surowa zduńska - m3 0.36 głina ogniotrwała surowa szamotowa - t - 0.006 dłut stalowy okrągły 3 mm - kg 4.9 1	szt.		
			szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
6	KNR-W 4-01 1001-99	Przestawienie pieców licowanych kaflami - osprzęt ruszt - belki 1 kpl dzwiczki piecowe - 1 szt rura zapieczowa - 1 szt blacha przedpiecowa - 1 szt 1	szt.		
			szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
7	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km 1	m ³		
			m ³	1.00	
				RAZEM	1.00