

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : remont lokalu mieszkalnego
ADRES INWESTYCJI : ul. Kłosowa 1 m 5

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Cezary Trajdos
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Kamil Kwiatkowski
DATA OPRACOWANIA : 06.05.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.05.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 1011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami 1.2*0.8	m ³ m ³	0.96	
				RAZEM	0.96
2	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
3	KNR-W 4-01 0346-04	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowej o grubości 1/4 ceg. 1.67*2.15	m ² m ²	3.59	
				RAZEM	3.59
4	KNR-W 4-01 0440-03	Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepe pułapy 5.4*4.6+4.15*2.68	m ² m ²	35.96	
				RAZEM	35.96
5	KNR-W 3 0313-04	Rozebranie obudowy poddasza i ścianki kolankowej z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym [1.6+0.8]*4.15	m ² m ²	9.96	
				RAZEM	9.96
6	KNR 4-01 0411-01	Wymiana elementów podłóg z desek - legary 2.6*10	m m	26.00	
				RAZEM	26.00
7	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome podposadzkowe 35.96	m ² m ²	35.96	
				RAZEM	35.96
8	KNR-W 2-02 1121-04	podłoga z płyt OSBo grubości 25 mm na legarach ułożonych krzyżowo 35.96	m ² m ²	35.96	
				RAZEM	35.96
9	KNR W-01 0214-01	Samopoziomujący podkład na podłożu drewnianym (deski, płyty OSB) - wykonanie warstwy szepnej i ułożenie siatki podłogowej 35.962*50%	m ² m ²	17.98	
				RAZEM	17.98
10	KNR W-01 0214-02	Samopoziomujący podkład o grubości 10 mm układany ręcznie na podłożu drewnianym (deski, płyty OSB) 35.962*50%	m ² m ²	17.98	
				RAZEM	17.98
11	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr 180 mm 9.96	m ² m ²	9.96	
				RAZEM	9.96
12	KNR-W 2-02 0612-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa gr 50 mm 9.96	m ² m ²	9.96	
				RAZEM	9.96
13	KNR AT-43 0202-02	Zabudowa poddasza z płyt gipsowo-kartonowych GKFI 15mm na profilach kapeluszowych mocowanych bezpośrednio do więźby dachowej; pokrycie dwuwarstwowe 9.96	m ² m ²	9.96	
				RAZEM	9.96
14	KNR-W 2-02 1016-07 analogia	Wymiana okna wylazowego 1	szt szt	1.00	
				RAZEM	1.00
15	KNR-W 2-02 0103-04	wymurowanie progu pod drzwi balkonowe 1.8*0.2	m ² m ²	0.36	
				RAZEM	0.36
16	KNR AT-31 0201-05	Ocieplenie progu drzwi balkonowych (wyprawa tynkarska akrylowa); płyty styropianowe gr. 15 cm na ścianach 0.36*2	m ² m ²	0.72	
				RAZEM	0.72
17	KNR-W 2-02 0612-06	Izolacje termiczna z cienkiej izolacji z płyt trzywarstwowej folia aluminiowa - pustka powierzchnia (w formie plastra miodu) -folia aluminiowa ścian w pokoju 4.2*2.2	m ² m ²	9.24	
				RAZEM	9.24
18	KNR AT-43 0104-04	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 50 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym - przedścianka osłaniająca cienką izolację termiczną 9.24	m ² m ²	9.24	
				RAZEM	9.24

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR AT-43 0106-04	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych GKBI na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 50 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym [1.2*2+1.6]*2.2-0.8*2.0	m ² m ²	 7.20	
				RAZEM	7.20
20	KNR AT-43 0119-01	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 50 pod montaż drzwi i naświetli 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
21	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi zewnętrzne kompletne z ościeżnicą i progiem z wizjerem klamkami dwoma zamkami wjeściowe do lokalu klasa natyłamaniowa C 1<wymiar 0,9*2,03>	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00
22	KNR-W 2-02 1026-01 analogia	Ościeżnice z MDF zwykłe wraz z oblistwowaniem 0.8*2.0	m ² m ²	 1.60	
				RAZEM	1.60
23	KNR 2-02 1017-02 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne fabrycznie wykończone kompletne kuchenne/lazienkowe 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
24	KNR AT-27 0201-02	Izolacja pionowa przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu 0.9*2*2	m ² m ²	 3.60	
				RAZEM	3.60
25	KNR AT-27 0201-07	Izolacja pionowa ze szlamów uszczelniających nakładanych na wyrównanym podłożu - wtopienie wkładki zbrojącej 0.2*2*2	m ² m ²	 0.80	
				RAZEM	0.80
26	KNR-W 2-02 0840-04	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na zaprawie klejowej [1.2*2+1.6*2]*2.2-0.8*2.0	m ² m ²	 10.72	
				RAZEM	10.72
27	KNR AT-27 0202-02	Izolacja pozioma przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu 1.2*1.6	m ² m ²	 1.92	
				RAZEM	1.92
28	KNR AT-27 0202-07	Izolacja pozioma ze szlamów uszczelniających nakładanych na wyrównanym podłożu - wtopienie wkładki zbrojącej 0.2*[1.2*2+1.6*2]	m ² m ²	 1.12	
				RAZEM	1.12
29	KNR-W 2-02 1109-05	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 15x20 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 1.2*1.6	m ² m ²	 1.92	
				RAZEM	1.92
30	KNR-W 2-02 1109-05	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 15x20 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 2.7*1.2	m ² m ²	 3.24	
				RAZEM	3.24
31	KNR-W 2-02 1109-05	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 15x20 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 1.38*4.15	m ² m ²	 5.73	
				RAZEM	5.73
32	KNR-W 2-02 0609-05	Podkład z włókna drzewnego pod panele grubości 4 mm 4.6*5.4-1.8*1.4+1.3*4.15	m ² m ²	 27.72	
				RAZEM	27.72
33	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych- klasa AC4+ listwy poz.32	m ² m ²	 27.72	
				RAZEM	27.72
34	KNR-W 4-01 0916-01	wymiana parapetu podokiennego zewnętrznego balacha ocynkowana powlekana i wewnętrznego z MDF w pokoju 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
35	KNR 4-01 0619-03	Ogryzanie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych 7	m ² m ²	 7.00	
				RAZEM	7.00
36	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach [4.6*2+5.4*2]*2.2-1.8*2-0.7*0.5-0.8*2.2+[4.15*2+2.68*2]*2.15-0.9*2	m ² m ²	 65.86	
				RAZEM	65.86
37	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		35.96	m ²	35.96	
				RAZEM	35.96
38	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem poz.36+poz.37	m ² m ²	101.82	
				RAZEM	101.82
39	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie kraterów wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
40	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 16 km	m ³		
		7.0	m ³	7.00	
				RAZEM	7.00