

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45331210-1 Instalowanie wentylacji

NAZWA INWESTYCJI : Remont Lokalu mieszkalnego Wentylacje
ADRES INWESTYCJI : Gdańsk ul Batorego 2/3
INWESTOR : Gdańskie Nieruchomości
ADRES INWESTORA : Gdańsk-Wrzeszcz ul.Partyzantów 74

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Halina Szymaniak nr upr bud.1175/Gd/83 SKB nr 0356 (roboty ogólnobudowlane)
DATA OPRACOWANIA : 10.10.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.10.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont lok mieszkalnego Wentylacje Górka 14/18					
1	45331210-1	Wentylacje			
1	KNR-W 4-01	Przemurowanie przewodów kominowych - zamurowanie otworów	szt.		
d.1	0310-04				
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
2	KNR-W 4-01	Przemurowanie przewodów kominowych - wykucie otworów	szt.		
d.1	0310-03				
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
3	KNR-W 4-01	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,	szt.		
d.1	0353-13				
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
4	KNR-W 4-01	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0324-02				
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
5	KNR-W 2-17	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiral) o śr. do 200	m ²		
d.1	0122-02	mm - udział kształtek do 35 % - obiekty modernizowane			
	z.o.3.3. 9902				
		10*0.478	m ²	4.78	
				RAZEM	4.78
6	KNR-W 2-02	Obudowa ciągów kominowych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach meta-	m ²		
d.1	2004-01	lowych pojedynczych jednowarstwu 50-01 docieplonych weł min gr 50			
	zał nr 2				
		10.0*0.25*3	m ²	7.50	
				RAZEM	7.50
7	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło-	m ²		
d.1	1510-03	ży gipsowych z gruntowaniem			
		poz.6	m ²	7.50	
				RAZEM	7.50
8	KNR-W 4-01	Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów	m		
d.1	0310-06				
		4.5*3	m	13.50	
				RAZEM	13.50
9	KNR-W 4-01	Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów	m		
d.1	0310-05				
		4.5*3	m	13.50	
				RAZEM	13.50
10	KNR-W 2-02	OBROTOWA NASADA KOMINOWA - typ tulipan	szt.		
d.1	0533-01				
	analogia				
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
11	KNR-W 4-01	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cemen-	szt.		
d.1	0335-08	towo-wapiennej			
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00