

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI : Remont Lokalu mieszkalnego Roboty sanitarne
ADRES INWESTYCJI : Gdańsk ul Kępną 34 m 5
INWESTOR : Gdańskie Nieruchomości
ADRES INWESTORA : Gdańsk-Wrzeszcz ul.Partyzantów 74

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Halina Szymaniak nr upr bud.1175/Gd/83 SKB nr 0356 (sanitarna)
DATA OPRACOWANIA : październik 2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
październik 2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont lokalu mieszkalnego roboty sanitarne Kępna 34 m 5					
1	45330000-9	instalacje wod-kan			
1	KNR-W 4-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
d.1	0120-01	10	m	10.00	
				RAZEM	10.00
2	KNR-W 4-02	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm	szt.		
d.1	0142-01	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
3	KNR-W 4-02	Demontaż wodomierza o śr. 15 mm w rurociąg z rur stalowych ocynkowanych	szt.		
d.1	0126-01	1	szt.	1.00	
	analogia			RAZEM	1.00
4	KNR-W 4-02	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
d.1	0141-01	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
5	KNR-W 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm	szt.		
d.1	0232-03	3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
6	KNR-W 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm	szt.		
d.1	0232-04	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
7	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych	kpl.		
d.1	0235-04	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
8	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
d.1	0235-08	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
9	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - wanna	kpl.		
d.1	0235-07	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
10	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
d.1	0235-06	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
11	KNR-W 4-02	zestaw wodomierzowy : zawory fi 20 szt 1 zawór fi 20 szt 1 wodomierz skrzydełkowy fi 15	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
12	KNR-W 4-02	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 15 mm	msc.		
d.1	0110-01	Przedmiar dodatkowy - łączna długość	m		1.00
		4	msc.	4.00	
				RAZEM	4.00
13	KNR 0-	Rurociągi o śr. 16 mm pe z warstwą antydyfuzyjną	m		
d.1	130127-01	16	m	16	
				RAZEM	16
14	KNR-W 2-15	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 15 mm	szt.		
d.1	0116-01	4	szt.	4	
				RAZEM	4
15	KNR-W 2-15	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 15 mm	szt.		
d.1	0116-08	4	szt.	4	
				RAZEM	4
16	KNR-W 2-15	Zawory instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1	0132-01	4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
17	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych	kpl.		
d.1	0123-01				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
18	KNR-W 2-15	Filtr przełotowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1	0130-01	1	szt.	1	
				RAZEM	1
19	KNR-W 2-	Zawory do WC o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1	150135-01	1	szt.	1	
	analogia			RAZEM	1
20	KNR-W 2-15	Zawory do pralki i zmywarki o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1	0135-01	1	szt.	1	
	analogia			RAZEM	1
21	KNR-W 2-15	Zawory do baterii kontowe odcinające o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1	0135-01	3	szt.	3	
	analogia			RAZEM	3
22	KNR 0-34	Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi gr. 10 mm (E)	m		
d.1	0101-03	16	m	16.00	
				RAZEM	16.00
23	KNR-W 2-15	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych	m		
d.1	0128-01	16	m	16.00	
				RAZEM	16.00
24	KNR-W 2-15	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		
d.1	0127-01	Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności	prób.		1.00
		1			
		16	m	16.00	
				RAZEM	16.00
25	KNR-W 4-02	Wstawienie trójnika z PVC o śr. 110*110 *110mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi	szt.		
d.1	0211-06	1	szt.	1.00	
	analogia			RAZEM	1.00
26	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
d.1	0207-03	4	m	4.00	
				RAZEM	4.00
27	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50-32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
d.1	0207-01	6	m	6.00	
				RAZEM	6.00
28	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCV o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
d.1	0211-03	1	podej.	1.00	
				RAZEM	1.00
29	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PCV o śr. 32-50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
d.1	0211-01	3	podej.	3.00	
				RAZEM	3.00
30	KNR-W 2-15	Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1	0137-02	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
31	KNR-W 2-15	Baterie umywalkowa stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1	0137-02	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
32	KNR-W 2-15	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1	0137-09	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
33	KNR-W 2-15	Brodziki natryskowe 90 wraz z kabiną ścienną na leżu styropianowym	kpl.		
d.1	0232-02	1	kpl.	1	
				RAZEM	1
34	KNR-W 2-15	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
d.1	0233-03	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35 d.1	KNR-W 2-15 0229-05	Zlewozmywaki dowbudowania na szafce z syfonem	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
36 d.1	KNR 2- 021021-07	Szafki kuchenne zlewozmywakowe	szt		
		1	szt	1	
				RAZEM	1
37 d.1	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
38 d.1	KNR 2- 021021-07	Szafki umywalkowa	szt		
		1	szt	1	
				RAZEM	1
39 d.1	KNR-W 4-01 0338-01 analogia	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		20	m	20.00	
				RAZEM	20.00
40 d.1	KNR-W 4-01 0328-01 analogia	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
		20	m	20.00	
				RAZEM	20.00
41 d.1	KNR-W 4-01 0335-08 analogia	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
42 d.1	KNR-W 4-01 0335-11 analogia	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
43 d.1	KNR-W 4-01 0325-02 analogia	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg.	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
44 d.1	KNR-W 4-01 0325-04 analogia	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg.	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
45 d.1	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 18 km	m³		
		2	m³	2.00	
				RAZEM	2.00