

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI : Remont lokalu mieszkalnego roboty sanitarne
ADRES INWESTYCJI : Gdańsk ul Konrada Wallenroda 2 m 24
INWESTOR : Gdańskie Nieruchomości
ADRES INWESTORA : Gdańsk-Wrzeszcz ul. Partyzantów 74

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Wskazane w przedmiarach podstawy, opisy nr katalogów nakładów, nr tablic i kolumn, oznaczają kod danej pozycji i służą jedynie uszczegółowieniu opisu i rodzaju robót przedmiaru i nie są wymagane jako podstawy do sporządzania kalkulacji własnej oferowanych cen jednostkowych

Każdy Oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokonania analizy rzeczowego zakresu robót i uzgodnieniu ewentualnych robót koniecznych do wykonania, a nie uwzględnionych w przedstawionym przedmiarze robót i wynikających z projektu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont lokalu mieszkalnego roboty sanitarne Gdańsk ul Konrada Wallenroda 2 m 24					
1		Roboty demontażowe			
1	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
d.1	0235-08	1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak z szafką	kpl.		
d.1	0235-05	1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
3	KNR-W 4-02	Demontaż baterii zmywakowej	szt.		
d.1	0141-01	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
4	KNR-W 4-02	Demontaż wodomierza skrzydełkowego o śr. 15-20 mm	szt.		
d.1	0144-06	2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
5	KNR-W 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm	szt.		
d.1	0232-04	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
6	KNR-W 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm	szt.		
d.1	0232-08	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
7	KNR-W 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm	szt.		
d.1	0232-03	2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
8	KNR-W 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.		
d.1	0232-06	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
9	KNR-W 4-02	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku	m		
d.1	0229-04	<dn 50> 4	m	4,00	
		<dn 100>1	m	1,00	
				RAZEM	5,00
10	KNR-W 4-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
d.1	0120-01	6	m	6,00	
				RAZEM	6,00
11	KNR-W 4-02	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm	szt.		
d.1	0142-01	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
12	KNR-W 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1	0338-01	8	m	8,00	
				RAZEM	8,00
13	KNR-W 4-01	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł	m		
d.1	0326-02	8	m	8,00	
				RAZEM	8,00
14	KNR-W 4-01	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
d.1	0335-08	2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
15	KNR-W 4-01	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg.	szt.		
d.1	0325-02	2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
16	KNR-W 4-01	Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0332-06	0,5	m ²	0,50	
				RAZEM	0,50
17	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 20 km	m ³		
d.1	0109-11 0109-12	1,5	m ³	1,50	
				RAZEM	1,50
2		Instalacje wod-kan			
18	KNR 0-13	Rurociągi z rur wielowarstwowych o śr. 16 mm o połączeniach zaciskowych	m		
d.2	0127-01	8	m	8,00	
				RAZEM	8,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR-W 2-15 d.2 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, 4	szt. szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
20	KNR-W 2-15 d.2 0116-08	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm 3	szt. szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
21	KNR-W 2-15 d.2 0123-01	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
22	KNR-W 2-15 d.2 0130-01	Filtr przelotowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	2	
				RAZEM	2
23	KNR-W 2-15 d.2 0140-01	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 15 mm 2	kpl. kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
24	KNR-W 2-15 d.2 0132-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
25	KNR-W 2- d.2 150135-01	Zawory do WC o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1	
				RAZEM	1
26	KNR-W 2-15 d.2 0135-01	Zawory do pralki o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1	
				RAZEM	1
27	KNR-W 2-15 d.2 0130-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
28	KNR 0-34 d.2 0101-01	Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C) 8	m m	8,00	
				RAZEM	8,00
29	KNR-W 2-15 d.2 0128-01	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych 12	m m	12,00	
				RAZEM	12,00
30	KNR-W 2-15 d.2 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności 1 8	m prób. m	8,00	1,00
				RAZEM	8,00
31	KNR-W 2-15 d.2 0137-02	Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
32	KNR-W 2-15 d.2 0137-02	Baterie natryskowe o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
33	KNR-W 4-02 d.2 0211-01	Wymiana trójnika z PVC o śr. 50 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi 2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
34	KNR-W 4-02 d.2 0211-03	Wymiana trójnika z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
35	KNR-W 2-15 d.2 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 1	m m	1,00	
				RAZEM	1,00
36	KNR-W 2-15 d.2 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 10	m m	10,00	
				RAZEM	10,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37	KNR-W 2-15 d.2 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 1	podej. podej.	 1,00	
				RAZEM	1,00
38	KNR-W 2-15 d.2 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 3	podej. podej.	 3,00	
				RAZEM	3,00
39	KNR-W 2-15 d.2 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
40	KNR-W 2-15 d.2 0229-05	Zlewozmywaki dowbudowania na szafce z syfonem 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
41	KNR 2- d.2 021021-07	Szafki kuchenne zlewozmywakowe 1	szt szt	 1	
				RAZEM	1
42	KNR 0-35 d.2 0123-02	Kabiny natryskowe wraz z brodzikiem wzmocnionym pianką 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
43	KNR 2-15 d.2 0121-01 analogia	Montaż bojlera elektrycznego do cw 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
44	KNR-W 4-01 d.2 0324-02	Obsadzenie drzwiczki do wodomierza w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00