

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Remont Lokalu mieszkalnego Roboty elektryczne
ADRES INWESTYCJI : Gdańsk ul Łowicka 11 F m 3
INWESTOR : Gdańskie Nieruchomości
ADRES INWESTORA : Gdańsk-Wrzeszcz ul. Partyzantów 74

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
Vat [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Wskazane w przedmiarach podstawy, opisy nr katalogów nakładów, nr tablic i kolumn, oznaczają kod danej pozycji i służą jedynie uszczegółowieniu opisu i rodzaju robót przedmiaru i nie są wymagane jako podstawy do sporządzania kalkulacji własnej oferowanych cen jednostkowych

Każdy Oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokonania analizy rzeczowego zakresu robót i uzgodnieniu ewentualnych robót koniecznych do wykonania, a nie uwzględnionych w przedstawionym przedmiarze robót i wynikających z projektu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty elektryczne Gd ul Łowicka 11F m 3					
1	KNR-W 4-03 0510-01	Wymiana osprzętu modułowego szynowego - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy 7	szt.		
			szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
2	KNR 4-03 0309-11	Montaż dzwonka "na szynę" na napięcie sieci 220 V z przedzwonieniem i podłączeniem przewodów 1	szt.		
			szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
3	KNR-W 4-03 0501-05	Wymiana różnicówki P 302 25A/30mA 1	szt.		
			szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
4	KNR-W 4-03 0501-05	Wymiana zegara sterującego na szynę 1	szt.		
			szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
5	KNR-W 4-03 1129-01	Demontaż tablic TM 1	szt.		
			szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
6	KNR 5-08 0403-04	Mocowanie na gotowym podłożu tablicy mieszkaniowej TM-12 (ilość otworów mocujących do 4) 1	szt.		
			szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
7	KNR-W 4-03 0301-05	Wymiana gniazd bezpiecznikowych zwykłych na betonie (1 biegunowych/ do 25 A) 1	szt.		
			szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
8	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków "dzwonek" w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 1	szt.		
			szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
9	KNR-W 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika 1-biegunowego podtynkowego w puszcze 2	szt.		
			szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
10	KNR 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 1	szt.		
			szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
11	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym 9	szt.		
			szt.	9,00	
				RAZEM	9,00
12	KNR-W 4-03 0306-04	Wymiana gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A w obudowie uszczelnionej ze stykiem ochronnym na cegle 2	szt.		
			szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
13	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 9	pomiar · pomiar ·	9,00	
				RAZEM	9,00
14	KNR-W 4-03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania 1	pomiar · pomiar ·	1,00	
				RAZEM	1,00
15	KNR-W 4-03 1205-06	Następny pomiar skuteczności zerowania 11	pomiar · pomiar ·	11,00	
				RAZEM	11,00
16	KNR-W 4-03 1209-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego 1	prób. · prób.	1,00	
				RAZEM	1,00
17	KNR 4-03 1003-01	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm 1	otw. · otw.	1,00	
				RAZEM	1,00
18	KNR 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtyczkowych w cegle 16	m · m	16,00	
				RAZEM	16,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 4-03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm (dopisać zaprawę)	m		
		16	m	16,00	
				RAZEM	16,00
20	KNR 5-08 0210-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym YDYp 3x2,5	m		
		17	m	17,00	
				RAZEM	17,00
21	KNR 5-08 0301-23	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
22	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek PCV p/t śr. do 60mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
23	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno- wych podwójnych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
24	kalk. własna	Montaż grzejnika łazienkowego drabinkowego do 0,7kW	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
25	kalk. własna	Montaż pieca akumulacyjnego dynamicznego wraz ze sterownikiem	szt.		
		<o mocy ok 2kW>1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
26	kalk. własna	Montaż kuchenki elektrycznej dwupłytkowa	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
27	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na od- ległość 21 km	m ³		
		0,5	m ³	0,50	
				RAZEM	0,50