

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : wymiana piosnów woociagowego i kanalizacyjnego w budynku mieszkalnym
ADRES INWESTYCJI : ul Trakt Św Wojciecha 101
INWESTOR : Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy
ADRES INWESTORA : 80-254 Gdańsk ul. Partyzantów 74

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Cezary Trajdos
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Małgorzata Brosowska
DATA OPRACOWANIA : 23.04.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.04.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			prace budowlane i demontażowe			
1	KNR-W 4-d.1 01 0341-04		Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 11.2	m m	 11.20	
					RAZEM	11.20
2	KNR-W 4-d.1 02 0229-04		Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku 11.20+7.4	m m	 18.60	
					RAZEM	18.60
3	KNR-W 4-d.1 02 0232-03		Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm 8	szt. szt.	 8.00	
					RAZEM	8.00
4	KNR-W 4-d.1 02 0232-04		Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm 4	szt. szt.	 4.00	
					RAZEM	4.00
5	KNR-W 4-d.1 02 0235-08		Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 4	kpl. kpl.	 4.00	
					RAZEM	4.00
6	KNR-W 4-d.1 02 0235-07		Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - wanna/brodzik 4	kpl. kpl.	 4.00	
					RAZEM	4.00
7	KNR-W 4-d.1 02 0120-01		Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm 11.20+2.4*4+1.2*4	m m	 25.60	
					RAZEM	25.60
8	KNR-W 4-d.1 02 0144-06		Demontaż wodomierza skrzydełkowego o śr. 15-20 mm 4	szt. szt.	 4.00	
					RAZEM	4.00
9	KNR-W 4-d.1 02 0141-01		Demontaż baterii umywalkowej 4	szt. szt.	 4.00	
					RAZEM	4.00
10	KNR-W 4-d.1 02 0141-03		Demontaż baterii wannowej 4	szt. szt.	 4.00	
					RAZEM	4.00
11	KNR-W 4-d.1 01 0812-05		Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju 0.4*0.4*4	m ² m ²	 0.64	
					RAZEM	0.64
12	KNR-W 4-d.1 01 0427-04		Wycięcie otworów dla komina w stropie międzypiętrowym 4	msc. msc.	 4.00	
					RAZEM	4.00
13	KNR-W 4-d.1 01 0335-12		Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1	szt. szt.	 1.00	
					RAZEM	1.00
14	KNR-W 4-d.1 01 0327-05		Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2 x 1 ceg. w ścianach z cegieł poz.1	m m	 11.20	
					RAZEM	11.20
15	KNR-W 4-d.1 01 0821-05		Wymiana płytek okładzinowych ściennych kamionkowych i ceramicznych 30x30 układanych na kleju o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu 0.25*11.20	m ² m ²	 2.80	
					RAZEM	2.80
16	KNR-W 4-d.1 01 0429-08 analogia		Naprawa podłóg i sufitów 0.4*0.4*7	szt. szt.	 1.12	
					RAZEM	1.12
17	KNR-W 4-d.1 01 0809-12		Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych szklwionych 30x30 cm na kleju 0.64	m ² m ²	 0.64	
					RAZEM	0.64
18	KNR-W 4-d.1 01 0109-09 0109-10		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km 1.2	m ³ m ³	 1.20	
					RAZEM	1.20

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2			wodociąg			
19 d.2	kalk. własna		zestaw wodomierzowy : zawory fi 20 szt 2 filtr fi 20 szt 1 wodomierz skrzydełkowy fi 15 (odzysk) 4	kpl. kpl.	 4.00	
					RAZEM	4.00
20 d.2	KNR-W 2-15 0123-01		Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych 4	kpl. kpl.	 4.00	
					RAZEM	4.00
21 d.2	KNR-W 2-15 0111-02 analogia		Rurociągi z tworzyw sztucznych PE, o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zaciskowych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 11.20	m m	 11.20	
					RAZEM	11.20
22 d.2	KNR-W 2-15 0111-01 analogia		Rurociągi z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 16 mm, na ścianach w budynkach mieszkalnych 7.4	m m	 7.40	
					RAZEM	7.40
23 d.2	KNR-W 2-15 0116-01		Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 4+4	szt. szt.	 8.00	
					RAZEM	8.00
24 d.2	KNR-W 2-15 0116-08		Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm 4	szt. szt.	 4.00	
					RAZEM	4.00
25 d.2	KNR-W 2-15 0135-01 analogia		Zawory do wc o śr. nominalnej 15 mm 4	szt. szt.	 4.00	
					RAZEM	4.00
26 d.2	KNR-W 2-15 0137-08		Baterie wannowe ściennie z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm bateria z odzysku 4	szt. szt.	 4.00	
					RAZEM	4.00
27 d.2	KNR-W 2-15 0137-02		Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm z demontażu 4	szt. szt.	 4.00	
					RAZEM	4.00
28 d.2	KNR-W 2-15 0128-01		Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych 11.20+7.4	m m	 18.60	
					RAZEM	18.60
29 d.2	KNR-W 2-15 0127-01		Próba szczelności instalacji wodociągowej z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) Obmiar dodatkowy - ilość prób szczelności 1 11.20+7.4	m prób. m	 18.60	1.00
					RAZEM	18.60
30 d.2	KNR-W 2-15 0207-03		Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych pion kanalizacyjnyz rur niskosumowych kształtki Trójnik fi 110/110/110 szt 4 trójnik 110/50/110 szt 4 przejścia przez strop szt 4 11.20	m m	 11.20	
					RAZEM	11.20
31 d.2	KNR-W 2-15 0207-01		Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych - do urządzeń niskosumowa 7.4	m m	 7.40	
					RAZEM	7.40
32 d.2	KNR-W 2-15 0211-01		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych niskosumowa 4	podej. podej.	 4.00	
					RAZEM	4.00
33 d.2	KNR-W 2-15 0211-03		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych niskosumowa 4	podej. podej.	 4.00	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	4.00
34	KNR-W 2- d.2 15 0233-03		Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" z demontażu	kpl.		
			4	kpl.	4.00	
					RAZEM	4.00
35	KNR-W 2- d.2 15 0231-05		Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego z obudową z demontażu	kpl.		
			4	kpl.	4.00	
					RAZEM	4.00