
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
NAZWA INWESTYCJI:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU WRAZ Z PROJEKTEM MAŁEJ ARCHITEKTURY I ZIELENI NISKIEJ ORAZ BUDOWĄ WIATY ROWEROWEJ PRZY BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM W GDAŃSKU
ADRES INWESTYCJI:	ul. NA ZASPE 30A 80-543 GDAŃSK
NAZWA INWESTORA:	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
ADRES INWESTORA:	ul. NA ZASPE 30A 80-543 GDAŃSK

DATA OPRACOWANIA: 17.08.2021

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1 d.1	KNR 4-04 0301-01	Rozebranie istniejących nawierzchni - płyty z chudego betonu gr. 5cm	m3		
		9,50 * 0,05	m3	0,475	
				RAZEM	0,475
2 d.1	KNR 4-04 0102-02 z.o.3.1.	Rozebranie obrzeża piaskownicy z cegły pełnej gr. 25cm, wysokość: 40cm	m3		
		6,80 * 0,4 * 0,25	m3	0,680	
				RAZEM	0,680
3 d.1	KNR 4-04 0405-04 z.o.3.1. analogia	Rozebranie siedziska piaskownicy z desek drewnianych gr. 3cm, szerokość siedziska: 25cm	m		
		6,80	m	6,800	
				RAZEM	6,800
4 d.1	KNR 13-12 0101-05	Rozbiórka stojaka na pranie	t		
		0,1	t	0,100	
				RAZEM	0,100
5 d.1	KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 4 km	m3		
		1,66	m3	1,660	
				RAZEM	1,660
2		ROBOTY ZIEMNE			
6 d.2	KNR 2-01 0125-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. do 15cm z darnią	m2		
		36,38	m2	36,380	
				RAZEM	36,380
7 d.2	KNR 2-01 0125-04	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. do 15cm z darnią z przewozem taczakami	m2		
		70,36	m2	70,360	
				RAZEM	70,360
8 d.2	KSNR 1 0402-03	Ponowne ułożenie darni po zakończonych robotach	m2		
		70,36	m2	70,360	
				RAZEM	70,360
9 d.2	KNR-W 2-01 0304-02	Usunięcie warstwy ziemi o gr. 5-10cm - obniżenie terenów zielonych względem powierzchni utwardzonych	m3		
		72,16 * 0,075	m3	5,412	
				RAZEM	5,412
10 d.2	KNKRB 6 0101-04	Wykonywanie koryt na całej szerokości ciągu pieszego. Głębokość 25cm.	m3		
		17,28 * 0,25	m3	4,320	
				RAZEM	4,320
11 d.2	KNR-W 2-01 0306-02	Wykop pod fundament wiaty rowerowej i placu utwardzonego. Głębokość 40cm, powierzchnia 17,30m2	m3		
		3,58	m3	3,580	
				RAZEM	3,580
12 d.2	KNR-W 2-01 0306-02	Wykop pod ogród deszczowy.	m3		
		6,58	m3	6,580	
				RAZEM	6,580
13 d.2	KNR-W 2-01 0306-02	Wykop pod rury poziome ogrodu deszczowego.	m3		
		3,74	m3	3,740	
				RAZEM	3,740
14 d.2	KNR-W 2-01 0501-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm. Głębokość: 0,80m.	m3		
		2,86	m3	2,860	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR-W 2-01	Wykop pod fundamenty stojaków na pranie. Głębokość:	m3	RAZEM	2,860
d.2	0306-02	0,6m.			
		0,25	m3	0,250	
				RAZEM	0,250
16	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruncie -	m2		
d.2	0103-02	zagęszczanie gruntu rodzimego pod wykonanie warstw			
		konstrukcyjnych ciągu pieszego, placów, ogrodu			
		deszczowego			
		49,78	m2	49,780	
				RAZEM	49,780
17	KNR 4-04	Wywóz urobku z wykopów samochodami	m3		
d.2	1105-01	samowyladowczymi, na odległość 4km			
	1105-02				
		26,14	m3	26,140	
				RAZEM	26,140
3		CIĄGI KOMUNIKACYJNE, PLACE			
18	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego	m2		
d.3	0114-07	cementem o grubości po zagęszczeniu 10cm (pod			
	0114-08	fundamenty wiaty rowerowej i placu utwardzonego)			
		16,30	m2	16,300	
				RAZEM	16,300
19	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego	m2		
d.3	0114-07	cementem o grubości po zagęszczeniu 12cm (pod ciąg			
	0114-08	pieszy)			
		18,28	m2	18,280	
				RAZEM	18,280
20	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczanie warstwy	m2		
d.3	0103-01	konstrukcyjnej - podbudowa z kruszywa stabilizowanego			
		cementem			
		34,58	m2	34,580	
				RAZEM	34,580
21	KNR-W 2-02	Wykonanie betonu podkładowego C8/10 gr 10cm (pod	m3		
d.3	1101-03	fundament stojaków na pranie)			
		0,042	m3	0,042	
				RAZEM	0,042
22	KNR 2-31	Ława betonowa z betonu C8/10 gr. 5 cm (pod obrzeża	m3		
d.3	0402-03	betonowe ciągów komunikacyjnych i placów)			
		0,15	m3	0,150	
				RAZEM	0,150
23	KNR-W 2-02	Podsypka z zagęszczeniem mechanicznym, grubość	m3		
d.3	1103-01	warstwy 5 cm po zagęszczeniu			
		31,58 * 0,05	m3	1,579	
				RAZEM	1,579
24	KNR 2-31	Układanie nawierzchni ciągu pieszego i placu z kostki	m2		
d.3	0511-01	betonowej gr. 6cm, z wypełnieniem spoin piaskiem			
		31,58	m2	31,580	
				RAZEM	31,580
25	KNR 2-31	Obrzeża betonowe 6x20x100cm z wypełnieniem spoin	m		
d.3	0407-01	zaprawą cem.			
		26,50	m	26,500	
				RAZEM	26,500
26	KNR-W 2-02	Wykonanie fundamentu z betonu C16/20 gr. 20 cm	m3		
d.3	0205-01	(fundament pod wiatę rowerową, plac utwardzony).			
		14,30	m3	14,300	
				RAZEM	14,300
27	KNR-W 2-02	Dylatacja z papy SBS (dylatacja fundamentów od	m2		
d.3	0604-10	istniejącego muru).			
		1,07	m2	1,070	
				RAZEM	1,070
28	KNR-W 2-02	Wykonanie fundamentu z betonu C16/20 gr. 50 cm,	m3		
d.3	0205-01	wymiary fundamentu: 50x50x50 cm (fundament pod			
		stojaki na pranie).			
		0,13	m3	0,130	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0,130
4		RENOWACJA I UZUPEŁNIENIE MURU			
29 d.4	KNR AT-27 0102-04	Czyszczenie z ceglanych odłamków i zabrudzeń. Dopuszczalne metody: stumieniowanie ścierwem mączką szklaną, mączką dolomitową, czyszczenie suchym lodem	m2		
		24,84	m2	24,840	
				RAZEM	24,840
30 d.4	KNR 9-32 0205-03	Usunięcie luźnych fragmentów cegieł oraz zwietrzałych i piaszczących się spoin pionowych i poziomych, mechanicznie na głębokości ok. 2cm	m2		
		24,84	m2	24,840	
				RAZEM	24,840
31 d.4	KNR K-58 0101-08	Czyszczenie muru z nalotu z glonów i porostów - odgrzybianie ścian ceglanych	m2		
		24,84	m2	24,840	
				RAZEM	24,840
32 d.4	KNR 19-01 0827-01	Reprofilacja z wypełnieniem spoin	m2		
		24,84	m2	24,840	
				RAZEM	24,840
33 d.4	ZKNR C-2 0808-02	Reprofilacja murów ceglanych - warstwa podkładowa 20% powierzchni muru	m2		
		4,97	m2	4,970	
				RAZEM	4,970
34 d.4	ZKNR C-2 0808-02	Reprofilacja murów ceglanych - zaprawa naprawcza 20% powierzchni muru	m2		
		4,97	m2	4,970	
				RAZEM	4,970
35 d.4	KNR-W 4-01 0333-06	Wykucie strzępi w murze z cegły pełnej, na zaprawie cem. -wap., grubość ściany 24cm	m		
		1,40	m	1,400	
				RAZEM	1,400
36 d.4	KNR-W 4-01 0304-01	Uzupełnienie istniejącego muru - domurowanie ściany z cegły pełnej gr. 24cm, na zaprawie cem.-wap. Wysokość muru: 1,40 m.	m3		
		0,71	m3	0,710	
				RAZEM	0,710
5		ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU			
37 d.5	KNR 2-09 0422-02 analogia	Budowa systemowej wiaty rowerowej z odwodnieniem. Wymiary: długość 2,06m, szerokość 2,06m, wysokość 2,54m	wiat.		
		1	wiat.	1,000	
				RAZEM	1,000
38 d.5	KNR-W 2-02 1220-01 analogia	Wolnostojący wieszak rowerowy. Minimalna liczba stanowisk: 6	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
39 d.5	KNR 2-21 0607-02	Zestaw parkowy: ławki	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
40 d.5	KNR 2-21 0607-02 analogia	Zestaw parkowy: stół	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
41 d.5	KNR 2-21 0607-02 analogia	Stojaki na pranie. Wymiary: wysokość 1,93m, szerokość 1,43m. Montaż przez obetonowanie.	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
42 d.5	KNNR 5 0502-03	Oświetlenie - lampy solarne LED z wbudowanym czujnikiem ruchu. Strumień świetlny min 100lm	kpl.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
43 d.5	analiza indywidualna	Tablica kredowa o wym. 80x50x40 cm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6		ZIELEN			
6.1		RENOWACJA TRAWNIKA			
44 d.6.1	KNR 2-21 0702-07	Przeprowadzenie aeracji i wertykulacji trawnika	m2		
		70,36	m2	70,360	
				RAZEM	70,360
45 d.6.1	KNR 2-21 0702-03	Usunięcie martwych szczątków roślin i chwastów	m2		
		70,36	m2	70,360	
				RAZEM	70,360
46 d.6.1	KNR 2-21 0401-05	Dosianie mieszkanki traw z nawożeniem	m2		
		70,36	m2	70,360	
				RAZEM	70,360
47 d.6.1	KNP1 1213- 01 1213- 01.01	Rozścielenie warstwy 1cm torfu, do renowacji trawników	m2		
		70,36	m2	70,360	
				RAZEM	70,360
48 d.6.1	analiza indywidualna	Zwałowanie powierzchni trawnika	m2		
		70,36	m2	70,360	
				RAZEM	70,360
6.2		NASADZENIA NOWOPROJEKTOWANE			
49 d.6.2	KNR 2-31 0407-02 analogia	Ułożenie obrzeży ogrodowych o wys. 4cm, montaż obrzeży kotwami z tworzyw sztucznych, kotwienie 3szt./mb	m		
		2,1	m	2,100	
				RAZEM	2,100
50 d.6.2	KNR-W 2-02 1901-03 analogia	Zabezpieczenie powierzchni grysem białym o frakcji 10/16mm gr. 4cm, powierzchnia 1,8m2	m3		
		1,8 * 0,04	m3	0,072	
				RAZEM	0,072
51 d.6.2	KNR 2-21 0302-05	Sadzenie krzewów z bryłą korzeniową na terenie płaskim w gruncie kat. III-IV z całkowitą zaprawą dołów śr/gł 0,5m Lawenda wąskolistna	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
52 d.6.2	KNR 2-21 0302-05	Sadzenie krzewów z bryłą korzeniową na terenie płaskim w gruncie kat. III-IV z całkowitą zaprawą dołów śr/gł 0,5m Magnolia "Sunrise"	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
53 d.6.2	KNR 2-21 0414-02	Obsadzenie trawników bylinami. Sadzenie krokusów na powierzchni 15m2	szt		
		75	szt	75,000	
				RAZEM	75,000
54 d.6.2	KNR 2-21 0105-04	Wykopanie krzewów z bryłą korzeniową o średnicy 0.31-0.50 m w celu przesadzenia	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
55 d.6.2	KNR 2-21 0302-05	Sadzenie wykopanych krzewów z bryłą korzeniową na terenie płaskim w gruncie kat. III-IV z całkowitą zaprawą dołów śr/gł 0,5m	szt.		
		1	szt.	1,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
6.3		RABATA ZIOŁOWA			
56 d.6.3	KNR 9-11 0101-02	Wyłożenie dna agrowłókniną z mocowaniem kotwami z tworzyw sztucznych, kotwienie 3szt./mb	m2		
		3	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
57 d.6.3	analiza indywidualna	Spiralna donica z siatki ocynkowanej. Wymiary: długość 2,0m, szerokość 1,5m, wysokość 0,8m	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
58 d.6.3	KNP 16 0209 -02.02	Wypełnienie donicy kamieniami - biało-szare otoczaki o frakcji 40/60mm Pojemność donicy (otoczaki): 450l (0,45m3)	m3		
		0,45	m3	0,450	
				RAZEM	0,450
59 d.6.3	KNR-W 2-01 0312-0201 analogia	Wypełnienie donicy żyzną ziemią. Pojemność donicy (ziemia żyzna): 1350l (1,35m3)	m3		
		1,35	m3	1,350	
				RAZEM	1,350
60 d.6.3	KNR 2-21 0414-08 analogia	Mięta	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
61 d.6.3	KNR 2-21 0414-08 analogia	Lebiodka pospolita	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
62 d.6.3	KNR 2-21 0414-08 analogia	Hyzop lekarski	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
63 d.6.3	KNR 2-21 0414-08 analogia	Lubczyk ogrodowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
64 d.6.3	KNR 2-21 0414-08 analogia	Melisa lekarska	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
65 d.6.3	KNR 2-21 0414-08 analogia	Estragon	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
66 d.6.3	KNR 2-21 0414-08 analogia	Rozmaryn lekarski	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
67 d.6.3	KNR 2-21 0414-08 analogia	Tymianek właściwy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
68 d.6.3	KNR 2-21 0414-08 analogia	Szałwia lekarska	szt.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6.4		WYKONANIE OGRODÓW DESZCZOWYCH			
69 d.6.4	KNR 19-01 0610-01	Wyłożenie dna wykopu folią PCW, układaną na zakład o szer. min. 20cm Krotność = 2	m2		
		18,78	m2	18,780	
				RAZEM	18,780
70 d.6.4	KNR-W 2-18 0108-02	Montaż rury przelewowej PCW o średnicy 90mm. 2 szt. po 65cm	m		
		1,3	m	1,300	
				RAZEM	1,300
71 d.6.4	KNR-W 2-18 0108-02	Układanie rur PCW o średnicy 90mm w wykopie 2 szt. po 350cm	m		
		7	m	7,000	
				RAZEM	7,000
72 d.6.4	KNR-W 2-18 0122-05	Trójnik PCW 200mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
73 d.6.4	KNR-W 2-18 0122-05	Przykrywka ażurowa	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
74 d.6.4	KNR-W 2-18 0122-05	Przykrywka szczelna	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
75 d.6.4	KNP 16 0209 -02.02	Ułożenie warstwy drenującej gr. 20cm ze żwiru płukanego	m3		
		8,3 * 0,2	m3	1,660	
				RAZEM	1,660
76 d.6.4	KNR-W 2-02 1103-01	Ułożenie warstwy piasku gr. 10cm	m3		
		1,79	m3	1,790	
				RAZEM	1,790
77 d.6.4	KNR 2-21 0218-02	Ułożenie warstwy filtracyjnej gr. 10cm z piasku	m3		
		8,3 * 0,1	m3	0,830	
				RAZEM	0,830
78 d.6.4	KNR 2-21 0218-02	Ułożenie warstwy wegetacyjnej gr. 40cm z ziemi żyznej i pasku, zmieszanych w stosunku 1:3	m3		
		13,79 * 0,4	m3	5,516	
				RAZEM	5,516
79 d.6.4	KNR-W 2-02 1901-03 analogia	Ułożenie warstwy zabezpieczającej gr. 5cm z otoczków białych o frakcji 40/60mm	m3		
		10,5 * 0,05	m3	0,525	
				RAZEM	0,525
80 d.6.4	KNR 2-21 0414-02	Krwawica pospolita	szt		
		16	szt	16,000	
				RAZEM	16,000
81 d.6.4	KNR 2-21 0414-02	Tojeść kropkowana	szt		
		16	szt	16,000	
				RAZEM	16,000
82 d.6.4	KNR 2-21 0414-02	Tojeść rozestłana	szt		
		16	szt	16,000	
				RAZEM	16,000
83 d.6.4	KNR 2-21 0414-02	Miecznica wąskolistna	szt		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		16	szt	16,000	
				RAZEM	16,000