

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI : Remont lokalu mieszkalnego instalacje sanitarne
ADRES INWESTYCJI : Gdańsk ul Bałtycka 36 m 5
INWESTOR : Gdańskie Nieruchomości -Samorządowy Zakład Budżetowy
ADRES INWESTORA : ul. Partyzantów 74 80-254 Gdańsk

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Wskazane w przedmiarach podstawy, opisy nr katalogów nakładów, nr tablic i kolumn, oznaczają kod danej pozycji i służą jedynie uszczegółowieniu opisu i rodzaju robót przedmiaru i nie są wymagane jako podstawy do sporządzania kalkulacji własnej oferowanych cen jednostkowych

Każdy Oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokonania analizy rzeczowego zakresu robót i uzgodnieniu ewentualnych robót koniecznych do wykonania, a nie uwzględnionych w przedstawionym przedmiarze robót i wynikających z projektu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont lokalu mieszkalnego instalacje sanitarne Gdańsk ul Bałtycka 36 m 5					
1		Roboty demontażowe instalacji			
1	KNR-W 4-02	Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść	kpl.		
d.1	0235-08 z.o.	dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową			
	2.9.				
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i	kpl.		
d.1	0235-07	odpływowych - brodzik			
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
3	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i	kpl.		
d.1	0235-04	odpływowych - zlewozmywak wraz z szafką			
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
4	KNR-W 4-02	Demontaż baterii zmywakowej	szt.		
d.1	0141-01				
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
5	KNR-W 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm	szt.		
d.1	0232-08				
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
6	KNR-W 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.		
d.1	0232-06				
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
7	KNR-W 4-02	Demontaż rurociągu z PVC o śr.110 mm na ścianach budynku	m		
d.1	0229-08				
		0,5	m	0,50	
				RAZEM	0,50
8	KNR-W 4-02	Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m		
d.1	0229-07				
		<dn 50>4	m	4,00	
				RAZEM	4,00
9	KNR-W 4-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
d.1	0120-01				
		4	m	4,00	
				RAZEM	4,00
10	KNR-W 4-02	Demontaż rurociągu z PE,o śr. 16-32 mm o połączeniach zgrzewanych	m		
d.1	0121-03				
		3	m	3,00	
				RAZEM	3,00
11	KNR-W 4-02	Demontaż zaworu czepnego (wypływowego) o śr. 15-20 mm bez kor-	szt.		
d.1	0140-03	kowania podejścia			
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
12	KNR-W 4-02	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm	szt.		
d.1	0142-01				
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
13	KNR-W 4-02	Demontaż wodomierza skrzydełkowego o śr. 15-20 mm	szt.		
d.1	0144-06				
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
14	KNR-W 4-02	Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych o śr. 15-	m		
d.1	0311-01	20 mm			
		18	m	18,00	
				RAZEM	18,00
15	KNR-W 4-02	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 20 mm	szt.		
d.1	0313-01				
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
16	KNR-W 4-02	Demontaż kurków gazowych o śr. 15-25 mm przy urządzeniach	szt.		
d.1	0314-04				
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
17	KNR-W 4-02	Demontaż filtra gazowego o śr. 15-25 mm	szt.		
d.1	0314-04				
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
18	KNR-W 4-02	Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej	szt.		
d.1	0317-03				
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
19	KNR-W 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zapra-	m		
d.1	0338-01	wie cementowo-wapiennej			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		14	m	14,00	
				RAZEM	14,00
20 d.1	KNR-W 4-01 0326-02	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł	m		
		14	m	14,00	
				RAZEM	14,00
21 d.1	KNR-W 4-01 0335-08	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
22 d.1	KNR-W 4-01 0325-02	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg.	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
23 d.1	KNR-W 4-01 0332-06	Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		0,1	m ²	0,10	
				RAZEM	0,10
24 d.1	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 14 km	m ³		
		1,5	m ³	1,50	
				RAZEM	1,50
2	Kanalizacja sanitarna				
25 d.2	KNR-W 2-15 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		5	m	5,00	
				RAZEM	5,00
26 d.2	KNR-W 2-15 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		10	m	10,00	
				RAZEM	10,00
27 d.2	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		4	podej.	4,00	
				RAZEM	4,00
28 d.2	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1,00	
				RAZEM	1,00
29 d.2	KNR 0-35 0123-08	Kabiny natryskowe do kąpeli, narożne, półokrągłe 1/2 koła, z szybami z płyt polistyrenowych wraz z brodzikiem wzmocnionym pianką	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
30 d.2	KNR 2-15 0213-01	Montaż syfonów brodzikowych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
31 d.2	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
32 d.2	KNR-W 2-15 0229-05	Zlewozmywaki dowbudowania na szafce z syfonem	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
33 d.2	KNR 2- 021021-07	Szafki kuchenne zlewozmywakowe	szt		
		1	szt	1	
				RAZEM	1
34 d.2	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie drzwiczki do wodomierza w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
35 d.2	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
36 d.2	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
3	Instalacje wodociągowe				
37 d.3	KNR-W 2-15 0140-01	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 15 mm w zestawie	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38 d.3	KNR-W 2-15 0123-01	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
39 d.3	KNR-W 2-15 0130-01	Filtr przelotowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1	
				RAZEM	1
40 d.3	KNR-W 2-15 0110-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych wielowarstwowe fi 16 mm 14	m m	14,00	
				RAZEM	14,00
41 d.3	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, 3	szt. szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
42 d.3	KNR-W 2-15 0116-08	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm 5	szt. szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
43 d.3	KNR-W 2-15 150135-01	Zawory do WC o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1	
				RAZEM	1
44 d.3	KNR-W 2-15 0135-01	Zawory do pralki i zmywarki o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	2	
				RAZEM	2
45 d.3	KNR-W 2-15 0135-01	Zawory do baterii kontowe odcinające o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	2	
				RAZEM	2
46 d.3	KNR-W 2-15 0135-01	Zawory odcinające o śr. nominalnej 15-25 mm 4	szt. szt.	4	
				RAZEM	4
47 d.3	KNR-W 2-15 0143-01	Urządzenia do podgrzewania wody bojler elektryczny poj. 80 dm3 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
48 d.3	KNR 0-34 0101-01	Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C) 14	m m	14,00	
				RAZEM	14,00
49 d.3	KNR-W 2-15 0128-01	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych 14	m m	14,00	
				RAZEM	14,00
50 d.3	KNR-W 2-15 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności 1 14	m prób. m	14,00	1,00
				RAZEM	14,00
4		instalacje gazowe			
51 d.4	KNR-W 2-15 0303-01	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych (w tym kolana hamburskie szt 8) 8	m m	8,00	
				RAZEM	8,00
52 d.4	KNR-W 2-15 0314-09	Kuchnia gazowa o połączeniu złączem elastycznym z piekarnikiem elektrycznym 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
53 d.4	KNR-W 2-15 0312-01	Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm o połączeniach gwintowanych 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
54 d.4	KNR-W 2-15 0312-02 analogia	Trójnik kontrolny do gazu 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
55 d.4	KNR-W 2-15 0312-02	Filtr gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych 1	szt. szt.	1,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,00
56 d.4	KNR 2-15 0306-01	Montaż belki gazowej - podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przy- łącza 25 mm na ścianach 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
57 d.4	KNR-W 2-15 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych 1	lokal. lokal.	 1,00	
				RAZEM	1,00
58 d.4	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm 8	m m	 8,00	
				RAZEM	8,00
5		Roboty kominowe			
59 d.5	KNR-W 4-01 0531-06 analogia	Wkłady kwasoodporne spalinowe w istniejących przewodach murowa- nych dn 150 8	m m	 8,00	
				RAZEM	8,00
60 d.5	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
61 d.5	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych, 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
62 d.5	KNR-W 4-01 0310-04	Przemurowanie przewodów kominowych - zamurowanie otworów 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00