
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI: Budowa wiaty śmietnikowej
ADRES INWESTYCJI: UL. Podmiejska 19-20 Gdańsk
NAZWA INWESTORA: GDAŃSKIE NIERUCHOMOŚCI
ADRES INWESTORA: UL. PARTYZANTÓW 74 80-254 GDAŃSK

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANAPIOTR TRZCIŃSKI

DATA OPRACOWANIA: 22.07.2021

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
22.07.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Podmiejskiej 19-20 w Gdańsku					
1		Wiaty śmietnikowa			
1 d.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2		
		15,68	m2	15,680	
				RAZEM	15,680
2 d.1	KNR 2-31 1510-04	Transport wewnętrzny kruszywa naturalnego pojazdami samowyładowczymi na odległość do 0.5 km z załadunkiem mechanicznym	t		
		5	t	5,000	
				RAZEM	5,000
3 d.1	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2		
		15,68	m2	15,680	
				RAZEM	15,680
4 d.1	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm Krotność = 0,5	m2		
		15,68	m2	15,680	
				RAZEM	15,680
5 d.1	KNR 6 0105-08	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm	m2		
		15,68	m2	15,680	
				RAZEM	15,680
6 d.1	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		15,68	m2	15,680	
				RAZEM	15,680
7 d.1	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		16,5	m	16,500	
				RAZEM	16,500
8 d.1	KNR-W 2-02 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 0.5m3 - z zastosowaniem pompy do betonu 8 szt. 0,3 m x 0,3 m x 0,4 m	m3		
		0,36	m3	0,360	
				RAZEM	0,360
9 d.1	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12-14 mm	t		
		0,018	t	0,018	
				RAZEM	0,018
10 d.1	kalkulacja własna	Dostawa i montaż wiaty stalowo-drewnianej			
		1		1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.1	kalkulacja własna	Dostawa i montaż odbojnika stalowego do drzwi			
		1		1,000	
				RAZEM	1,000
12 d.1	kalkulacja własna	Dostawa i montaż lampy 10W zmierzchovej z czujnikiem ruchu z zasilaniem z baterii			
		1		1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.1	kalkulacja własna	Dostawa kluczy do bramy wejściowej			
		22		22,000	
				RAZEM	22,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		Ogród deszczowy			
14 d.2	KNR 2-01 0201-02 0214-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
		5,652	m3	5,652	
				RAZEM	5,652
15 d.2	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2		
		3,768	m2	3,768	
				RAZEM	3,768
16 d.2	KNR 2-31 0202-01 analogia	Warstwa drenująca - żwir płukany - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		3,768	m2	3,768	
				RAZEM	3,768
17 d.2	KNR 2-31 0202-02 analogia	Warstwa drenująca - żwir płukany - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 30	m2		
		3,768	m2	3,768	
				RAZEM	3,768
18 d.2	KNR 2-31 0104-07 analogia	Warstwy filtrujące (piasek) - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		3,768	m2	3,768	
				RAZEM	3,768
19 d.2	KNR 2-31 0104-08 analogia	Warstwy filtrujące (piasek) - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm Krotność = 10	m2		
		3,768	m2	3,768	
				RAZEM	3,768
20 d.2	KNR 2-21 0211-01 analogia	Warstwa wegetacyjna z ziemi urodzajnej grubość warstwy 2 cm	ha		
		0,004	ha	0,004	
				RAZEM	0,004
21 d.2	KNR 2-21 0211-02 analogia	Warstwa wegetacyjna z ziemi urodzajnej - dodatek za każdy następny 1 cm grubość warstwy Krotność = 18	ha		
		0,004	ha	0,004	
				RAZEM	0,004
22 d.2	KNR 2-31 0204-03 analogia	Warstwa antyerozyjna ze żwiru - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		3,768	m2	3,768	
				RAZEM	3,768
23 d.2	KNR 2-31 0204-04 analogia	Warstwa antyerozyjna ze żwiru - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 10	m2		
		3,768	m2	3,768	
				RAZEM	3,768
24 d.2	KNR 2-21 0416-01	Obsadzenie stawów lub basenów kłaczami roślin wodnych bezpośrednio na dnie	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
25 d.2	KNR 2-21 0322-04	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - nasadzenia tui szmaragd wys. sadzonki 1,5 m	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000