

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI : Remont lokalu mieszkalnego instalacje sanitarne
ADRES INWESTYCJI : Gdańsk ul Gościnną 2 m 5
INWESTOR : Gdańskie Nieruchomości -Samorządowy Zakład Budżetowy
ADRES INWESTORA : ul. Partyzantów 74 80-254 Gdańsk

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Wskazane w przedmiarach podstawy, opisy nr katalogów nakładów, nr tablic i kolumn, oznaczają kod danej pozycji i służą jedynie uszczegółowieniu opisu i rodzaju robót przedmiaru i nie są wymagane jako podstawy do sporządzania kalkulacji własnej oferowanych cen jednostkowych

Każdy Oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokonania analizy rzeczowego zakresu robót i uzgodnieniu ewentualnych robót koniecznych do wykonania, a nie uwzględnionych w przedstawionym przedmiarze robót i wynikających z projektu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont lokalu mieszkalnego instalacje sanitarne Gdańsk ul Gościnną 2 m 5					
1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNR-W 4-01 0338-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 8	m m	8,00	
				RAZEM	8,00
2 d.1	KNR-W 4-01 0328-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł 8	m m	8,00	
				RAZEM	8,00
3 d.1	KNR-W 4-01 0335-08	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
4 d.1	KNR-W 4-01 0335-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
5 d.1	KNR-W 4-01 0325-02	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. 2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
6 d.1	KNR-W 4-01 0325-03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. 2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
7 d.1	KNR-W 4-01 0332-06	Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0,1	m ² m ²	0,10	
				RAZEM	0,10
8 d.1	KNR-W 4-02 0120-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm 12	m m	12,00	
				RAZEM	12,00
9 d.1	KNR-W 4-02 0142-01	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm 2	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
10 d.1	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
11 d.1	KNR-W 4-02 0126-01 R=0,5 M=0	Demontaż wodomierza o śr. 15 mm w rurociąg z rur stalowych ocynkowanych 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
12 d.1	KNR-W 4-02 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm 3	szt. szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
13 d.1	KNR-W 4-02 0232-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
14 d.1	KNR-W 4-02 0235-04	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych wraz z szafką 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
15 d.1	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
16 d.1	KNR-W 4-02 0235-07 analogia	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - brodzik 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
17 d.1	KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
18 d.1	KNR-W 4-02 0152-05	Demontaż termy elektrycznej 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
19 d.1	KNR-W 4-02 0152-04	Demontaż pieca kąpielowego węglowego	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
20	KNR-W 4-01 d.1 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc 18 km	m³		
		1	m³	1,00	
				RAZEM	1,00
2		Instalacja wodociagowa			
21	KNR-W 2-15 d.2 0140-01	Wodomierze skrzydelkowe domowe o sr. nominalnej 15 mm	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
22	KNR-W 2-15 d.2 0123-01	Dodatki za wykonanie obustronnych podejsc do wodomierzy skrzydelkowych o sr. nominalnej 15 mm w rurociagach z tworzyw sztucznych	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
23	KNR-W 2-15 d.2 0130-01	Filtr przelotowe instalacji wodociagowych z rur stalowych o sr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
24	KNR-W 4-02 d.2 0110-01	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o sr. 15 mm	msc.		
		Przedmiar dodatkowy - laczna dlugosc	m		1,00
		1	msc.	1,00	
				RAZEM	1,00
25	KNR-W 2-15 d.2 0110-01	Rurociagi z tworzyw sztucznych wielowarstwowe fi 16 mm	m		
		12	m	12,00	
				RAZEM	12,00
26	KNR-W 2-15 d.2 0116-01	Dodatki za podejscia doplywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do zaworow czepalnych, baterii, mieszaczy,	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
27	KNR-W 2-15 d.2 0116-08	Dodatki za podejscia doplywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do zaworow czepalnych, baterii, pluczek o polaczeniu elastycznym metalowym o sr. zewnetrznej 16mm	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
28	KNR-W 2-15 d.2 0132-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o sr. nominalnej 15 mm-	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
29	KNR-W 2-15 d.2 0135-01	Zawory do pralki i zmywarki o sr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2	
				RAZEM	2
30	KNR-W 2-15 d.2 0130-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur stalowych o sr. nominalnej 15 mm do wc	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
31	KNR-W 2-15 d.2 0137-02	Baterie zmywakowe stojace o sr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
32	KNR-W 2-15 d.2 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwным o sr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
33	KNR-W 2-15 d.2 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o sr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
34	KNR 0-34 d.2 0101-01	Izolacja rurociagow sr. 12-22 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)	m		
		12	m	12,00	
				RAZEM	12,00
35	KNR-W 2-15 d.2 0128-01	Plukanie instalacji wodociagowej w budynkach mieszkalnych	m		
		12	m	12,00	
				RAZEM	12,00
36	KNR-W 2-15 d.2 0127-01	Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociag o sr. do 63 mm)	m		
		Przedmiar dodatkowy - ilosc prob szczelnosci	prob.		1,00
		1			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		12	m	12,00	
				RAZEM	12,00
3		Instalacje kanalizacyjne			
37 d.3	KNR-W 4-02 0211-03	Wymiana trójnika z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowy- mi 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
38 d.3	KNR-W 2-15 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach miesz- kalnych o połączeniach wciskowych 1	m m	 1,00	
				RAZEM	1,00
39 d.3	KNR-W 2-15 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach miesz- kalnych o połączeniach wciskowych 8	m m	 8,00	
				RAZEM	8,00
40 d.3	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połącze- niach wciskowych 1	podej. podej.	 1,00	
				RAZEM	1,00
41 d.3	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połącze- niach wciskowych 4	podej. podej.	 4,00	
				RAZEM	4,00
42 d.3	KNR-W 2-15 0232-02	Brodziki prostokątny na leżu styropianowym z kotarą i drążkiem do kotary wraz z syfonem 1	kpl. kpl.	 1	
				RAZEM	1
43 d.3	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
44 d.3	KNR-W 2-15 0229-05	Zlewozmywaki do wbudowania na szafce z syfonem 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
45 d.3	KNR 2- 021021-07	Szafki kuchenne zlewozmywakowe 1	szt. szt.	 1	
				RAZEM	1
46 d.3	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
47 d.3	KNR 2- 021021-07	Szafka umywalkowa 1	szt. szt.	 1	
				RAZEM	1
48 d.3	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie drzwiczki do wodomierza w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00