

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Remont lokalu mieszkalnego instalacje elektryczne
ADRES INWESTYCJI : Gdańsk ul Miedziana 5 m 1
INWESTOR : Gdańskie Nieruchomości
ADRES INWESTORA : Samorządowy Zakład Budżetowy ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk
BRANŻA : ELEKTRYCZNA, Projekt instalacji elektrycznej

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Wskazane w przedmiarach podstawy, opisy nr katalogów nakładów, nr tablic i kolumn, oznaczają kod danej pozycji i służą jedynie uszczegółowieniu opisu i rodzaju robót przedmiaru i nie są wymagane jako podstawy do sporządzania kalkulacji własnej oferowanych cen jednostkowych

Każdy Oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien dokonać wizji w lokalu w celu dokonania analizy rzeczowego zakresu robót i uzgodnieniu ewentualnych robót koniecznych do wykonania, a nie uwzględnionych w przedstawionym przedmiarze robót i wynikających z projektu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont lokalu mieszkalnego instalacje elektryczne Gdańsk ul Miedziana 5 m 1					
1		Montaż rozdzielnic			
1	KNNR 5 d.1 0405-07	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
2	KNNR 5 d.1 0404-01	Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - Szafka licznikowa	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
3	KNP 18 d.1 1301-01.03	Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 20 pól	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
4	KNP 18 d.1 1303-01.08	Pomiar przekładników prądowych Ferrantiego	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
2		Budowa tras kablowych			
5	KNR 5-08 d.2 0101-04 analogia	Montaż uchwytów pod rury winidurkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu betonowym	m		
		145	m	145,00	
				RAZEM	145,00
6	KNR 5-08 d.2 0110-01 analogia	Rury winidurkowe o śr. do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach	m		
		15	m	15,00	
				RAZEM	15,00
7	KNR 5-08 d.2 0110-03 analogia	Rury winidurkowe o śr. do 37 mm układane n.t. na gotowych uchwytach	m		
		150	m	150,00	
				RAZEM	150,00
8	KNNR 5 d.2 0209-03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania YKYżo 5x10	m		
		10	m	10,00	
				RAZEM	10,00
9	KNNR 5 d.2 0209-03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania YDY 5x10	m		
		8	m	8,00	
				RAZEM	8,00
10	KNNR 5 d.2 0209-03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania YDY 5x2.5	m		
		12	m	12,00	
				RAZEM	12,00
11	KNNR 5 d.2 0209-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania YDYżo 3x2,5	m		
		80	m	80,00	
				RAZEM	80,00
12	KNNR 5 d.2 0209-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania YDYżo 3x1,5	m		
		25	m	25,00	
				RAZEM	25,00
13	KNNR 5 d.2 0209-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania YDYżo 4x1,5	m		
		20	m	20,00	
				RAZEM	20,00
3		Instalacja gniazd i zasilania urządzeń			
14	KNNR 5 d.3 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		12	szt.	12,00	
				RAZEM	12,00
15	KNNR 5 d.3 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunkowe końcowe o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.		
		9	szt.	9,00	
				RAZEM	9,00
16	KNNR 5 d.3 0308-06	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 3-biegunkowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
17	KNNR 5 d.3 0406-01 analogia	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - wentylator łazienkowy	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNNR 5 d.3 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		3	pomiar	3,00	
				RAZEM	3,00
19	KNNR 5 d.3 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
20	KNNR 5 d.3 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)	szt.		
		11	szt.	11,00	
				RAZEM	11,00
4		Instalacja oświetleniowa			
21	KNNR 5 d.4 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		7	szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
22	KNNR 5 d.4 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
23	KNNR 5 d.4 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
24	KNNR 5 d.4 0306-04	Łączniki schodowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
25	KNNR 5 d.4 0307-01	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
26	KNNR 5 d.4 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		3	pomiar	3,00	
				RAZEM	3,00
27	KNNR 5 d.4 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
28	KNNR 5 d.4 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
29	KNNR 5 d.4 0406-01 analogia	Montaż czujnika ruchu	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
5		Instalacja łączności			
30	KNR 14 d.5 0102-01	Układanie okablowania strukturalnego - kabel UTP kat. 5e LSZH 4 pary	m		
		25	m	25	
				RAZEM	25
31	KNR 5-08 d.5 0307-01	Montaż - uchwyt z ramką systemowy 2 modułowy do osprzętu	szt		
		1	szt	1	
				RAZEM	1
32	KNR 5-08 d.5 0307-01	Montaż - adapter do gniazda RJ45 kat.5e	szt		
		1	szt	1	
				RAZEM	1
33	KNR 14 d.5 0107-01	Montaż - gniazdo RJ45 kat.5e w module systemowym	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
34	KNR 15 d.5 0114-02	Podłączenie kabla UTP kat. 5e LSZH 4 pary, pierwsze 2 pary Krotność = 2	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
35	KNR 15 d.5 0114-04	Podłączenie kabla UTP kat. 5e LSZH 4 pary, każde następne 2 pary Krotność = 2	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
36	KNR 14 d.5 0111-01	Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami	pomiar		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	pomiar	1	
				RAZEM	1
37	KNR 5-06 d.5 0710-02	ANALOGIA - Montaż złącz z uszczelką na kabel współosiowy RG6	szt		
		2	szt	2	
				RAZEM	2
38	KNR 5-08 d.5 0309-02	Montaż gniazd TV-RD-SAT	szt		
		1	szt	1	
				RAZEM	1
39	KNR 5-01 d.5 0604-01	Układanie kabla koncentrycznego RG-6	m		
		25	m	25	
				RAZEM	25
40	KNR 4-03 d.5 1202-01	Sprawdzenie sygnałów w gniazdach TV	pomiar		
		1	pomiar	1	
				RAZEM	1
41	KNNR 5 d.5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
42	KNNR 5 d.5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej - dzwo- nek	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00