

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45431000-7 Kładzenie płytek
45442100-8 Roboty malarskie
45410000-4 Tynkowanie
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
45421152-4 Instalowanie ścianek działowych

NAZWA INWESTYCJI : REMONT I PRZEBUDOWA MIESZKANIA NR 7

ADRES INWESTYCJI : GDAŃSK UL. WALLENRODA 16, DZ. NR 429/3 OBR. 042, J.EW. 226101 1 GDAŃSK

INWESTOR : GDAŃSKIE NIERUCHOMOŚCI

ADRES INWESTORA : 80-254 GDAŃSK UL. PARYZANTÓW 74

BRANŻA : ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Leszek Jarosz upr. bud. 4524/Gd/90
DATA OPRACOWANIA : LIPIEC 2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
LIPIEC 2021

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZAKRES PRAC OBJĘTYCH KOSZTORYSEM OBEJMUJE REMONT MIESZKANIA NR 7. W RAMACH TYCH PRAC ZAPROJEKTOWANO:

- " Wymianę stolarki okiennej,
- " Renowację oryginalnych drzwi wejściowych do mieszkania z likwidacją drzwi od strony klatki schodowej,
- " Renowację drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami,
- " Poszerzenie otworu drzwiowego do pomieszczenia łazienki z WC oraz montaż nowych drzwi wejściowych do tego pomieszczenia,
- " Remont (poziomowanie) podłóg,
- " Docieplenie od wewnątrz ścian zewnętrznych od strony ulicy Wallenroda,
- " Remont pozostałych ścian w mieszkaniu,
- " Zapewnienie wentylacji pomieszczeń kuchni i łazienki oraz odprowadzenie spalin z projektowanego gazowego kondensacyjnego podgrzewacza wody przepływowej,
- " Remont sufitów,

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uproszczone	RAZEM
1	ROZBIÓRKI I DEMONTAŻE, USUNIĘCIE MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI (WYKONANIE NOWEGO OTWORU DRZWIOWEGO W ODRĘBNYM ELEMENTE) [NUMERACJA POMIESZCZEŃ WG RYSUNKU INWENTARYZACJI]							
2	STROP, PODŁOGA, POSADZKI							
3	OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH OD WEWNĄTRZ							
4	ŚCIANY							
5	SUFITY PODWIESZONE							
6	STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA (BEZ DRZWI PODDAWANYCH RENOWACJI)							
7	RENOWACJA DRZWI WEJŚCIOWYCH I WEWNĄTRZLOKALOWYCH OZNACZONYCH JAKO Di							
	RAZEM netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROZBIÓRKI I DEMONTAŻE, USUNIĘCIE MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI (WYKONANIE NOWEGO OTWORU DRZWIOWEGO W ODRĘBNYM ELEMENCIE) [NUMERACJA POMIESZCZEŃ WG RYSUNKU INWENTARYZACJI]			
1	KNR 19-01	Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych licowanych kaflami	m ³		
d.1	1123-01				
	2/02	0.56*0.89*1.96	m ³	0.98	
	2/03	0.52*0.83*1.96	m ³	0.85	
				RAZEM	1.823
2	KNR 19-01	Oczyszczenie kafli kwadratowych	szt.		
d.1	1123-05				
	2/02	41*2+16*2	szt.	114.00	
	2/03	39*2+17*2	szt.	112.00	
				RAZEM	226.000
3	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych - PODOKIENNIKI	m		
d.1	0354-11	WEWNĘTRZNE OKIEN			
		1.08*5+0.54	m	5.94	
				RAZEM	5.940
4	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - PODOKIENNIKI ZEWNĘTRZ-NE OKIEN	m ²		
d.1	0535-08	0.4*(0.88*5+0.33)			
			m ²	1.89	
				RAZEM	1.892
5	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.		
d.1	0354-03				
	OKNO 54/	1	szt.	1.00	
	181				
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04				
	OKNA 108/	5	szt.	5.00	
	181				
	DRZWI 65/	1	szt.	1.00	
	200				
	DRZWI 75/	1	szt.	1.00	
	200				
	2/02-2/03	1	szt.	1.00	
				RAZEM	8.000
7	KNR 4-01	Zerwanie starych tapet	m ²		
d.1	1205-01				
	2/01	7.69*2.58	m ²	19.84	
	2/02	19.07*2.62	m ²	49.96	
	2/04	12.27*2.62	m ²	32.15	
	2/05	6.25*2.62	m ²	16.38	
				RAZEM	118.325
8	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - ŚCIANY OKIENNE - PRZYGOTOWANIE DO OCIEPLENIA ŚCIAN OD WEWNĄTRZ	m ²		
d.1	0701-05				
	2/02	4.61*2.62	m ²	12.08	
				RAZEM	12.078
9	KNR 4-01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cemen-towo-wapiennej - RURA SPALINOWA	szt.		
d.1	0333-08				
	1		szt.	1.00	
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
d.1	0504-03				
	2/05	2.4	m ²	2.40	
				RAZEM	2.400
11	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej- USUNIĘCIE WARSTWY WYRÓWNAWCZEJ	m ²		
d.1	0804-07	POD PŁYTKAMI CERAMICZNYMI			
	analogia				
	2/05	poz.10	m ²	2.40	
				RAZEM	2.400
12	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05				
	2/01	3.3	m ²	3.30	
	2/04	7.3	m ²	7.30	
				RAZEM	10.600
13		ROZBIÓRKA PAWLACZA W PRZEDPOKOJU, PÓŁEK W ŁAZIENCIE, KAR-NISZY ITP. ITD	KPL		
d.1	analiza indy-widualna				
		1	KPL	1.00	
				RAZEM	1.000
14	KNR 4-01	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne - ZERWANIE LIS-TEW PRZYPODŁOGOWYCH - WSP. DO R=0,3	m		
d.1	0411-07				
	2/01	7.69-0.94-0.92-0.92-0.95	m	3.96	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	2/02	19.1-0.94-0.92	m	17.24	
	2/03	18.24-0.92*2	m	16.40	
	2/04	12.84-0.92-0.75	m	11.17	
				RAZEM	48.770
15	KNR 4-01	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
d.1	0411-08	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.000
16	KNR 4-01	Rozebranie podłóg ślepych	m ²		
d.1	0428-01	53.8	m ²	53.80	
	MIESZKANIE				
				RAZEM	53.800
17	KNR 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep	m ²		
d.1	0429-01	poz.16	m ²	53.80	
				RAZEM	53.800
18	KNR AT-17	Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości do 15 cm - NACIĘCIE ŚCIANY W CELU POSZERZENIA OTWORU DRZWIOWEGO 2/04 - 2/05	m ²		
d.1	0106-01	0.08*2.05	m ²	0.16	
				RAZEM	0.164
19	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ²		
d.1	0329-01	0.16*2.05	m ²	0.33	
	2/04 - 2/05			RAZEM	0.328
20	KNR 4-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi - WPROWADZONO WSP. DO R=2,0 - 1-GIE PIĘTRO	m ³		
d.1	0106-04	poz.1	m ³	1.82	
	PIECE	poz.8*0.02	m ³	0.24	
	TYNK				
	ŚCIAN	poz.10*0.025	m ³	0.06	
	GRES	poz.16*0.032	m ³	1.72	
	ŚLEPA				
	PODŁOGA	poz.17*0.15	m ³	8.07	
	POLEPA	poz.18*0.08	m ³	0.01	
	ŚCIANA	8	m ³	8.00	
	POZOSTAŁE				
				RAZEM	19.930
21	analogia	WYWÓZ MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI NA SKŁADOWISKO WRAZ Z OPŁATĄ ZA UTYLIZACJĘ - ODPADY ZMIESZANE	m ³		
d.1		poz.20	m ³	19.93	
				RAZEM	19.930
2	STROP, PODŁOGA, POSADZKI				
22	KNR 4-01	Odrzymbianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - powierzchnia odrzymbiania ponad 5 m2 (ŚLEPY PUŁAP, BELKI STROPOWE)	m ²		
d.2	0610-03	poz.16*1.2	m ²	64.56	
				RAZEM	64.560
23	KNR 4-01	Odrzymbianie desek lub płyt przez dwukrotne powlekanie powierzchni ponad 10 m2 preparatami olejowymi metodą smarowania	m ²		
d.2	0613-05	poz.22	m ²	64.56	
				RAZEM	64.560
24	KNR 4-01	Odrzymbianie desek lub płyt przez powlekanie powierzchni ponad 10 m2 preparatami olejowymi metodą smarowania - każde następne	m ²		
d.2	0613-06	poz.22	m ²	64.56	
				RAZEM	64.560
25	KNR 4-01	Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych - WZMOCNIENIE - POZIOMOWANIE 60 % BELEK	m		
d.2	0408-03	0.6*5.15*18	m	55.62	
				RAZEM	55.620
26	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²		
d.2	0612-03	poz.17	m ²	53.80	
				RAZEM	53.800
27	KNR-W 2-02	Podłoga z desek struganych grubości 25 mm - ŚLEPA PODŁOGA Z 2 WARSTW PŁYT OSB GR. 15 MM	m ²		
d.2	1121-01	Krotność = 2			
	analogia	poz.16	m ²	53.80	
				RAZEM	53.800
28	KNR BC-02	Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej - FOLII W PŁYNIE	m ²		
d.2	0304-01	- w pomieszczeniach wilgotnych - grunowanie podłoża			
	2/04	7.3	m ²	7.30	
	2/05	2.4	m ²	2.40	
				RAZEM	9.700

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29	KNR BC-02 d.2 0304-02	Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej - FOLII W PŁYNIE - w pomieszczeniach wilgotnych na powierzchniach poziomych poz.28	m ² m ²	 9.70	
				RAZEM	9.700
30	KNR BC-02 d.2 0304-06 2/04 2/05	Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej - FOLII W PŁYNIE w pomieszczeniach wilgotnych - wklejenie taśmy uszczelniającej 12.84-0.9-0.92 6.25-0.9	m m m	 11.02 5.35	
				RAZEM	16.370
31	KNR AT-23 d.2 0101-02 2/01 2/04 2/05	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 3.3 7.3 2.4	m ² m ² m ² m ²	 3.30 7.30 2.40	
				RAZEM	13.000
32	KNR AT-23 d.2 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm poz.31	m ² m ²	 13.00	
				RAZEM	13.000
33	NNRNKB d.2 202 1136-01 analogia 2/02 2/03	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 22.0 18.3	m ² m ² m ²	 22.00 18.30	
				RAZEM	40.300
34	KNR-W 2-02 d.2 1124-07 analogia 2/01 2/04	Posadzki - listwy przyściennie drewniane - PRZY POSADZCE Z PŁYETK CE- RAMICZNYCH (PRZEDPOKÓJ, KUCHNIA) 7.69-0.94-0.92-0.92-0.95 12.84-0.9-0.92	m m m	 3.96 11.02	
				RAZEM	14.980
3		OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH OD WEWNĄTRZ			
35	KNR 4-01 d.3 0619-03 2/02	Odrzysanie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m ² z cegły przy użyciu szczotek stalowych 4.61*2.62	m ² m ²	 12.08	
				RAZEM	12.078
36	KNR 4-01 d.3 0621-05	Dwukrotne odrzysanie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m ² metodą smarowania poz.35	m ² m ²	 12.08	
				RAZEM	12.078
37	ZKNR C-2 d.3 0410-03	Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku renowacyjnego podkładowego o gr. 1 cm na ścianach o powierzchni ponad 5,0 m ² w jednym miejscu - WYRÓWNIANIE PODŁOŻA PRZED MONTAŻEM PŁYT IZOLACYJ- NYCH poz.35	m ² m ²	 12.08	
				RAZEM	12.078
38	KNR-W 2-02 d.3 2008-01 analogia	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków - PŁYTY IZOLACYJNE Z PIANKI REZOŁO- WEJ Z RDZENIEM 80 MM ZESPOŁONE Z PŁYTĄ GIPSOWO - KARTONO- WĄ - PRZYJĘTO WSP. DO R=2,5 poz.35	m ² m ²	 12.08	
				RAZEM	12.078
39	KNR-W 2-02 d.3 2008-05 analogia O1	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na słupach, belkach i ościeżach na zaprawie -PŁYTY IZOLACYJNE Z PIANKI REZOŁOWEJ Z RDZENIEM 20 MM ZESPOŁONE Z PŁYTĄ GIPSOWO - KARTONOWĄ - PRZYJĘTO WSP. DO R=2,5 2*0.38*(1.08+2*1.81)	m ² m ²	 3.57	
				RAZEM	3.572
4		ŚCIANY			
40	KNR-W 2-02 d.4 2003-01 z.sz.5.1. 9929-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 50-01 - powierzchnia mniejsza niż 5 m ² 0.92*2.15	m ² m ²	 1.98	
				RAZEM	1.978
41	NNRNKB d.4 202 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² poz.40*2	m ² m ²	 3.96	
				RAZEM	3.956
42	KNR 4-01 d.4 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa- piennej na ościeżach szerokości do 40 cm 0.34*(0.92+2.1*2)	m m	 1.74	
				RAZEM	1.741
43	NNRNKB d.4 202 2021-01	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 50 cm na podłożu z tynku	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.42	m ²	1.74	
				RAZEM	1.741
44	KNR BC-02 d.4 0304-01	Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej - FOLII W PŁYNIE w pomieszczeniach wilgotnych - grunowanie podłoża - ŁAZIENKA DO WYSOKOŚCI 2 M PONAD POSADZKĄ ORAZ FARTUCH W KUCHNI	m ²		
	2/04	0.9*(0.6*2+2.01)	m ²	2.89	
	2/05	2.0*(6.25-0.9)	m ²	10.70	
				RAZEM	13.589
45	KNR BC-02 d.4 0304-03	Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej - FOLII W PŁYNIE w pomieszczeniach wilgotnych na powierzchniach pionowych	m ²		
		poz.44	m ²	13.59	
				RAZEM	13.589
46	KNR AT-22 d.4 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne grunowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
		poz.44	m ²	13.59	
				RAZEM	13.589
47	KNR AT-22 d.4 0204-02	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 25x25 cm	m ²		
		poz.44	m ²	13.59	
				RAZEM	13.589
48	NNRNKB d.4 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2	m ²		
	2/01	7.69*2.6-0.9*2.05-0.92*2.1	m ²	16.22	
	2/05 NAD GLAZURĄ	6.25*0.6	m ²	3.75	
				RAZEM	19.967
49	KNR 4-01 d.4 1202-08 + KNR 4-01 1204-08 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m ²		
	2/01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - PRZYGOTOWANIE ŚCIAN DO WYKONANIA GŁADZI GIPSOWYCH	m ²		
	2/05 PONAD GLAZURĄ	7.66-0.94*2.1-0.92*2.1-0.92*2.1-0.95*2.1	m ²	-0.17	
		6.25*0.6	m ²	3.75	
				RAZEM	3.577
50	KNR 4-01 d.4 1202-09 + KNR 4-01 1204-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
	2/02	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - PRZYGOTOWANIE ŚCIAN DO WYKONANIA GŁADZI GIPSOWYCH	m ²		
	2/03	2.62*(4.84*2+4.61)-0.92*2.1-0.94*2.1	m ²	33.53	
	2/04	2.62*18.24-0.92*2.1-0.92*2.1	m ²	43.93	
		2.62*12.26-0.92*2.1-0.9*2.05-2.89	m ²	25.45	
				RAZEM	102.913
51	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami GRUNTUJĄCYMI- powierzchnie pionowe - GRUNTOWANIE PRZED WYKONANIEM GŁADZI GIPSOWYCH	m ²		
		poz.49+poz.50	m ²	106.49	
				RAZEM	106.490
52	NNRNKB d.4 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2	m ²		
		poz.49	m ²	3.58	
				RAZEM	3.577
53	NNRNKB d.4 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
		poz.50	m ²	102.91	
				RAZEM	102.913
54	NNRNKB d.4 202 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
	2/02	poz.38	m ²	12.08	
				RAZEM	12.078
55	NNRNKB d.4 202 2020-04	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 30 cm na podłożu z płyt gipsowych	m ²		
		poz.39	m ²	3.57	
				RAZEM	3.572
56	KNR 2-02 d.4 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		poz.41+poz.43+poz.52+poz.53+poz.54+poz.55	m ²	127.84	
				RAZEM	127.837
57	KNR 4-01 d.4 0322-02 analogia	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.000
5		SUFITY PODWIESZONE			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
58	KNR-W 2-02 d.5 2004-07 analogia	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - ZABUDOWA RURY SPALINO-WEJ W KUCHNI 2.17*(0.63+0.38)	m ² m ²	 2.19	
				RAZEM	2.192
59	KNR-W 2-02 d.5 2005-01 2/01 2/02 2/03 2/04 2/05	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud - SF-1 3.3 22.0 18.3 7.3-2.17*0.63 2.4	m ² m ² m ² m ² m ²	 3.30 22.00 18.30 5.93 2.40	
				RAZEM	51.933
60	NNRNKB d.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami GRUNTUJĄCYMI - powierzchnie poziome - GRUNTOWANIE PODŁOŻA PRZED WYKONANIEM GŁADZI GIPSO-WEJ poz.58+poz.59	m ² m ²	 54.13	
				RAZEM	54.125
61	NNRNKB d.5 202 2014-04 2/01 2/05	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. do 5 m2 3.3 2.4	m ² m ² m ²	 3.30 2.40	
				RAZEM	5.700
62	NNRNKB d.5 202 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2 poz.60-poz.61	m ² m ²	 48.43	
				RAZEM	48.425
63	KNR 2-02 d.5 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem poz.61+poz.62	m ² m ²	 54.13	
				RAZEM	54.125
6		STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA (BEZ DRZWI PODDAWANYCH RENOWACJI)			
64	KNR-W 2-02 d.6 1025-02 analogia D1	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.000
65	KNR-W 2-02 d.6 1022-01 analogia D1	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - SKRZYDŁA DRZWI WEWNĘTRZNYCH D1, D2 0.8*2.0	m ² m ²	 1.60	
				RAZEM	1.600
66	KNR-W 2-02 d.6 1039-02 analogia O1	Okna SKRZYNKOWE Z DREWNA KLEJONEGO o powierzchni 1.0-2.0 m2 1.08*1.81*5	m ² m ²	 9.77	
				RAZEM	9.774
67	KNR-W 2-02 d.6 1039-01 analogia O2	Okna aluminiowe o powierzchni do 1.0 m2 0.54*1.81	m ² m ²	 0.98	
				RAZEM	0.977
68	KNR 4-01 d.6 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł 5	szt. szt.	 5.00	
				RAZEM	5.000
69	NNRNKB d.6 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm poz.4	m ² m ²	 1.89	
				RAZEM	1.892
7		RENOWACJA DRZWI WEJŚCIOWYCH I WEWNĄTRZLOKALOWYCH OZNACZONYCH JAKO DI			
70	KNR 19-01 d.7 1005-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych pojedynczych lub balkonowych ościeżnicowych 4	szt. szt.	 4.00	
				RAZEM	4.000
71	KNR 19-01 d.7 1002-08	Naprawa elementów ościeżnic drzwiowych i okiennych osadzonych w ścianach o dł. ościeżnicy ponad 1,0 m w jednym miejscu - listwy z profilem 4	szt. szt.	 4.00	
				RAZEM	4.000
72	KNR 19-01 d.7 1023-09	Naprawa miejsc po zdemontowanych okuciach okiennych i drzwiowych - zamki wpuszczane 4	szt. szt.	 4.00	
				RAZEM	4.000
73	KNR 19-01 d.7 1023-11	Naprawa miejsc po zdemontowanych okuciach okiennych i drzwiowych - zawiasy drzwiowe	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4*2	szt.	8.00	
				RAZEM	8.000
74	KNR 19-01 d.7 1025-24	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - zamki wpuszczane zwykłe	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.000
75	KNR 19-01 d.7 1025-29	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - zawiasy drzwiowe wbijane	szt.		
		4*2	szt.	8.00	
				RAZEM	8.000
76	KNR 19-01 d.7 1310-09	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki drzwiowej i szafek o pow. ponad 1,0 m2 (POWIERZCHNIA ZE WSPÓŁCZYNNIKAMI: 2,0 - OBUS-TRONNIE, 1,5 - OPASKI PROFILOWANE)	m ²		
	SKRZYDŁA	2*(0.85*2.07+0.84*2.05+0.82*2.06+0.82*2.04)	m ²	13.69	
	OŚCIEŻNI-CE Z OPAS-KAMI	1.5*0.43*(0.85+2.07*2+0.84+2.05*2+0.82+2.06*2+0.82+2.04*2)	m ²	12.75	
				RAZEM	26.439
77	TZKNBK XX d.7 2401-01	Flekowanie elem.i wyrobów stolarskich pod malowanie przy wielk.pojedyn.fleków do 3 cm2	szt.		
		20	szt.	20.00	
				RAZEM	20.000
78	TZKNBK XX d.7 2901-03	Szlifowanie elem.(dopłata) gładkich o pow.ponad 1 m2 pod polerowanie lub woskowanie	m ²		
		poz.76	m ²	26.44	
				RAZEM	26.439
79	TZKNBK XX d.7 3001-07	Gruntowanie elementów i wyrobów o szer.w rozw.powyżej 20 cm	m ²		
		poz.76	m ²	26.44	
				RAZEM	26.439
80	KNR 19-01 d.7 1308-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową stolarki drzwiowej, ścianek i szafek uprzednio malowanych o pow. ponad 1,0 m2	m ²		
		poz.76	m ²	26.44	
				RAZEM	26.439

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	1005.8199		
RAZEM					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Indeks ETO	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	benzyna	1020000-066	dm ³	13.2195		
2.	O1 - OKNO SKRZYNKOWE Z DREWNA KLEJONE-GO 108*181 CM	1319991-020	szt	5.0000		
3.	O2 - OKNO SKRZYNKOWE Z DREWNA KLEJONE-GO 54*181 CM	1319991-020	szt	1.0000		
4.	ościeżnice stalowe	1322499-020	szt.	1.0000		
5.	kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-60/27	1323330-040	m	98.6727		
6.	kształtowniki stalowe przyściennne profil UD-28/27	1323330-040	m	20.7732		
7.	łączniki wzdłużne lw 60/110	1323431-020	szt.	19.7345		
8.	wieszak w 60/100	1323450-020	szt.	78.9382		
9.	pręt mocujący	1323480-020	szt.	78.9382		
10.	kształtowniki stalowe profilowane U 50x06	1324941-040	m	3.1692		
11.	kształtowniki stalowe profilowane C 50x06	1324946-040	m	8.5485		
12.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	1330400-033	kg	27.0391		
13.	klamry ciesielskie	1341299-033	kg	191.8890		
14.	ZAMKI WPUSZCZANE DO DRZWI	1344299-020	szt.	4.0000		
15.	ZAWIASY DRZWIOWE	1344299-020	szt.	8.0000		
16.	blachowkręty	1346399-020	szt.	1046.0947		
17.	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	1350309-020	szt.	2.0000		
18.	środki impregnacyjne i grzybobójcze - impregnaty olejowe	1412299-033	kg	61.9776		
19.	środki impregnacyjne i grzybobójcze - preparaty solewe	1412399-033	kg	1.7272		
20.	plyty gipsowo-kartonowe grub.12.50 mm	1450810-050	m ²	60.9059		
21.	silikon	1478101-033	kg	1.0751		
22.	pianka poliuretanowa	1478500-033	kg	3.5771		
23.	farba olejna nawierzchniowa	1510100-066	dm ³	2.1916		
24.	farba olejna do gruntowania	1510210-066	dm ³	2.3602		
25.	farba emulsyjna	1510899-066	dm ³	50.2215		
26.	szpachlówka celulozowa	1513000-066	dm ³	1.9829		
27.	mydło techniczne maziste (szare) 65%	1530101-033	kg	2.3428		
28.	pokost olejno-żywiczny	1530300-066	dm ³	0.0800		
29.	rozcieńczalnik	1530599-066	dm ³	1.0047		
30.	klej kostny ekstra gat.I	1550402-033	kg	0.2400		
31.	klej winylowy	1551319-033	kg	4.4330		
32.	ciemkowarstwowa zaprawa klejowa	1554299-033	kg	115.9402		
33.	piasek do zapraw	1602003-060	m ³	0.2249		
34.	cement portlandzki 35 bez dodatków	1700301-033	kg	42.2961		
35.	wapno suchogaszzone	1720200-034	t	0.0982		
36.	gips szpachlowy	1740103-033	kg	54.2972		
37.	KLEJ AKRYLOWY	1740110-033	kg	62.6000		
38.	PŁYTY IZOLACYJNE Z RDZENIEM GR. 80 MM	1750810-050	m ²	13.2858		
39.	PŁYTY Z RDZENIEM GR. 20 MM	1750810-050	m ²	3.9292		
40.	cegła budowlana pełna	1800199-020	szt.	4.0000		
41.	preparat gruntujący	202x050-066	dm ³	34.7941		
42.	panele podłogowe	202x086-050	m ²	41.9120		
43.	gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka	202x095-033	kg	956.7932		
44.	plyty z wełny mineralnej gr. 15 cm	2310099-050	m ²	56.4900		
45.	plyty z wełny mineralnej półtwarde "80" grub. 50 mm	2310415-050	m ²	4.2951		
46.	tynk renowacyjny podkładowy	235HEN0101-033	kg	114.7410		
47.	zaprawa do spoinowania	2380699-033	kg	8.8985		
48.	zaprawa wapienna M 0.6	2380802-060	m ³	0.0019		
49.	plytki okładzinowe podłogowe 30x30 cm	2520999-050	m ²	13.6500		
50.	plytki okładzinowe ściennne 25x25 cm	2520999-050	m ²	14.2685		
51.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III	2600104-060	m ³	0.2225		
52.	bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.III	2600220-060	m ³	0.6456		
53.	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	2600619-060	m ³	0.2225		
54.	deski iglaste strugane	2620607-060	m ³	0.0252		
55.	progi drzwiowe	2631699-020	szt.	2.0000		
56.	listwy przyściennne z drewna	2631999-040	m	64.1248		
57.	PŁYTA OSB GR. 12 MM	2632199-050	m ²	123.7400		
58.	bale iglaste obrzynane nasyczone wymiarowe 50 mm kl.II	2640102-060	m ³	1.7242		
59.	D1- DRZWI DO ŁAZIENKI, Z PZRESZKLENIEM I WENTYLACJĄ DOŁEM 80/200	2710299-020	szt	1.0000		
60.	D2- DRZWI PEŁNE 80/200	2710299-020	szt	1.0000		
61.	listwy iglaste	2762200-040	m	5.5200		
62.	taśma	3903010-040	m	87.3490		
63.	papier ścierny w arkuszach	3920012-020	szt.	4.0000		
64.	papier ścierny w arkuszach	3920099-116	ark.	16.3922		
65.	woda	3930099-060	m ³	0.1916		
66.	drewno okrągłe na stemple budowlane	3950001-060	m ³	1.3905		
67.	śruby zgrubne z nakrętkami M 16x180 mm	6804205-033	kg	181.8774		
68.	kołki rozporowe	8990499-020	szt.	65.8742		
69.	kołki do wstrzeliwania z nabojami	8990599-020	szt.	16.9302		
70.	wkręty samogwintujące typu SW do blach	9_00004-020	szt.	32.5424		

Lp.	Nazwa	Indeks ETO	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
71.	blacha powlekana płaska	9_00011-050	m ²	2.3272		
72.	tarcza diamentowa śr.350 mm	at17002-020	szt.	0.0262		
73.	akrylowy preparat gruntujący	AT22001-033	kg	7.3267		
74.	taśma uszczelniająca DO NAROŻY	bc02021-040	m	17.1885		
75.	PREPARAT GRUNTUJĄCY POD IZOLACJĘ Z FOLII W PŁYNIE	bc02057-066	dm ³	1.3973		
76.	elastyczna masa uszczelniająca - FOLIA W PŁYNIE	bc02058-033	kg	33.4873		
77.	MATA IZOLACYJNA POD PANELE PODŁOGOWE		m ²	46.3450		
78.	PODOKIENNIK Z POSTFORMINGU, L=1,08 M, SZER. 0,33 M		szt	25.0000		
79.	PODOKIENNIK Z POSTFORMINGU, L=0,54 M, SZER. 0,33 M		szt	5.0000		
80.	materiały pomocnicze	0000000-147	zł			
RAZEM						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Indeks ETO	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	wyciąg	34000-148	m-g	7.9310		
2.	środek transportowy	39000-148	m-g	9.1766		
3.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	43211-148	m-g	0.4438		
4.	mieszarka do zapraw	46110-148	m-g	0.0897		
5.	piła tarczowa z prowadnicą	at173-148	m-g	0.1328		
RAZEM						

Słownie: