

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45431000-7 Kładzenie płytek
45442100-8 Roboty malarskie
45410000-4 Tynkowanie
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
45421152-4 Instalowanie ścianek działowych

NAZWA INWESTYCJI : REMONT I PRZEBUDOWA MIESZKANIA NR 13

ADRES INWESTYCJI : GDAŃSK UL. NA STOKU 38, DZ. NR 190/1 OBR. 080, J.EW. 226101 1 GDAŃSK

INWESTOR : GDAŃSKIE NIERUCHOMOŚCI

ADRES INWESTORA : 80-254 GDAŃSK UL. PARYZANTÓW 74

BRANŻA : ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Leszek Jarosz upr. bud. 4524/Gd/90
DATA OPRACOWANIA : 28.09.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.09.2021

Data zatwierdzenia

ZAKRES PRAC OBJĘTYCH KOSZTORYSEM OBEJMUJE REMONT I PRZEBUDOWĘ MIESZKANIA NR 13. W RAMACH TYCH PRAC ZAPROJEKTOWANO:

- " Likwidacja zewnętrznych, naściennych przewodów wentylacji oraz odprowadzenia spalin wraz z zamurowaniem otworów w ścianach,
- " Demontaż wszystkich drzwi wraz z ościeżnicami, za wyjątkiem ościeżnicy drzwi wejściowych z klatki schodowej do wspólnego przedsionka mieszkań,
- " Wymianę stolarki okiennej PCV wraz z wymianą przy wymienianych oknach podokienników zewnętrznych z blachy i podokienników wewnętrznych,
- " Rozbiórkę istniejących w niektórych pomieszczeniach sufitów podwieszonych z płyt gipsowo - kartonowych,
- " Rozbiórkę istniejących w mieszkaniu ścian działowych z płyt gipsowo - kartonowych na ruszcie metalowym oraz części obudów z płyt gipsowo - kartonowych ścian,
- " Rozbiórkę ściennych okładzin z płytek ceramicznych,
- " Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych wraz z wylewkami betonowymi pod płytkami,
- " Rozebranie podłóg z desek wraz z usunięciem polepy spomiędzy belek stropu drewnianego,
- " Poziomowanie stropu drewnianego, wykonanie izolacji stropu wełną mineralną układaną pomiędzy belkami stropu oraz wykonanie nowych ślepych podłóg z 2 warstw płyt OSB,
- " Wykonanie w części pomieszczeń posadzek z płytek ceramicznych wraz z izolacją przeciwwilgociową z folii w płynie, w części wykonanie posadzek z paneli podłogowych na macie izolacyjnej,
- " Wykonanie nowych ścianek działowych z płyt gipsowo - kartonowych na ruszcie metalowym z obiciem płytami dostosowanymi do miejsc występowania ścianek,
- " Zamurowanie niektórych otworów drzwiowych w istniejących murowanych ścianach działowych,
- " Wykonanie otworów drzwiowych w murowanych ścianach działowych wraz z wykonaniem nadproży tych otworów,
- " Licowanie ścian w łazienkach płytkami ceramicznymi oraz wykonanie "fartuchów" z płytek ceramicznych w kuchniach przy projektowanej kuchennej zabudowie meblowej,
- " Renowację istniejącej ościeżnicy drzwiowej wejścia z klatki schodowej do wspólnego przedsionka oraz osadzenie w tej ościeżnicy nowego skrzydła drzwiowego,
- " Osadzenie nowych drzwi wraz z ościeżnicami - wejściowych do mieszkania oraz wewnątrzlokalowych,
- " Remont pozostałych ścian w mieszkaniu oraz wykończenie nowych ścian działowych: wykonanie gładzi gipsowych oraz malowanie,
- " Wykonanie sufitów podwieszonych we wszystkich pomieszczeniach,
- " Wykonanie przewodów odprowadzenia spalin z gazowych podgrzewaczy wody oraz wentylacyjnych - przejście przewodami przez strop nad mieszkaniem, pomieszczenia na 4 piętrze i stropodach i wyprowadzenie przewodów ok. 1,0 m nad połąć dachową,
- " Obudowa przewodów jw. w obrębie pomieszczeń 4-tego piętra,

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uproszczone	RAZEM
1	ROZBIÓRKI I DEMONTAŻE, USUNIĘCIE MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI (WYKONANIE OTWOROWAŃ ŚCIAN W ODRĘBNYM ELEMENTE) [NUMERACJA POMIESZCZEŃ WG RYSUNKU INWENTARYZACJI]							
2	WYKONANIE OTWORÓW W ŚCIANACH [NUMERACJA POMIESZCZEŃ WG RYSUNKU INWENTARYZACJI]							
3	STROP, PODŁOGA, POSADZKI [NUMERACJA POMIESZCZEŃ WG STANU PROJEKTOWANEGO]							
4	ŚCIANY I ZAMUROWANIA [NUMERACJA POMIESZCZEŃ WG STANU PROJEKTOWANEGO]							
5	SUFITY [NUMERACJA POMIESZCZEŃ WG STANU PROJEKTOWANEGO]							
6	STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA (BEZ DRZWI PODDAWANYCH RENOWACJI)							
7	OBUDOWA PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH W OBRĘBIE 4-GO PIĘTRA, PRACE UZUPEŁNIAJĄCE							
	RAZEM netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROZBIÓRKI I DEMONTAŻE, USUNIĘCIE MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI (WYKONANIE OTWORÓW ŚCIAN W ODRĘBNYM ELEMENCIE) [NUMERACJA POMIESZCZEŃ WG RYSUNKU INWENTARYZACJI]			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.		
d.1	0354-03				
	OKNA 42*	2	szt.	2.00	
	112				
				RAZEM	2.000
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04				
	DRZWI 80*	1	szt.	1.00	
	198				
	DRZWI 80*	2	szt.	2.00	
	200				
	DRZWI 80*	1	szt.	1.00	
	190				
	DRZWI 75*	1	szt.	1.00	
	200				
	DRZWI 70*	2	szt.	2.00	
	200				
	DRZWI 79*	1	szt.	1.00	
	200				
	OKNO 1,11*	1	szt.	1.00	
	1,73				
				RAZEM	9.000
3	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-05				
	OKNO 115*	1.15*1.92*2	m ²	4.42	
	192				
	OKNO 125*	1.25*1.97	m ²	2.46	
	197				
				RAZEM	6.879
4	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - PODOKIENNIKI ZEWNĘTRZ-NE OKIEN	m ²		
d.1	0535-08				
	OKNO 115*	0.35*1.03*2	m ²	0.72	
	192				
	OKNO 125*	0.19*1.3	m ²	0.25	
	197				
	OKNO 1,11*	0.19*0.99	m ²	0.19	
	1,73				
				RAZEM	1.156
5	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych - PODOKIENNIKI WEWNĘTRZNE OKIEN	m		
d.1	0354-11				
	OKNO 115*	1.15*2	m	2.30	
	192				
	OKNO 125*	1.25	m	1.25	
	197				
	OKNO 1,11*	1.11	m	1.11	
	1,73				
				RAZEM	4.660
6	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
d.1	0504-03				
	4/01	12.9	m ²	12.90	
	4/06	9.5	m ²	9.50	
	4/07	1.4	m ²	1.40	
	4/08	2.7	m ²	2.70	
				RAZEM	26.500
7	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
d.1	0804-07				
	poz.6		m ²	26.50	
				RAZEM	26.500
8	KNR 4-01	Rozebranie podłóg ślepych	m ²		
d.1	0428-01				
	MIESZKA-NIE	97.7	m ²	97.70	
	PODWÓJNA ŚLEPA PODŁOGA -	11.9	m ²	11.90	
	4/02				
				RAZEM	109.600
9	KNR 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep	m ²		
d.1	0429-01				
	MIESZKA-NIE	97.7	m ²	97.70	
				RAZEM	97.700

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
10	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15				
	4/07	1.46*(4.83-0.8)-1.31*(0.83+0.34)+1.31*(0.77+0.09)+0.17	m ²	5.65	
	4/08	2.0*(7.05-0.9)-0.71*0.81+0.81*0.77+0.13	m ²	12.48	
				RAZEM	18.127
11	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		
d.1	0701-05	2.98*(1.1+0.91+0.22+0.87+0.44+0.96+0.93+4.01+0.95+0.3+0.27+2.58)-0.91*	m ²	33.06	
	4/01	1.95-0.85*2.05-0.89*2.05-0.95*2.05	m ²	42.91	
	4/02	3.04*14.7-0.91*1.95	m ²	63.86	
	4/03	3.04*21.58-0.85*2.05	m ²	36.27	
	4/04	3.04*(15.16-3.23)	m ²	48.18	
	4/05	3.04*17-0.89*2.05-0.82*2.05	m ²	29.63	
	4/06	3.04*(12.26-1.32)-0.95*2.05-0.82*2.05	m ²	3.34	
	4/07	3.04*1.1	m ²	14.32	
	4/08	3.04*(0.75+2.47+1.49)	m ²		
				RAZEM	271.568
12	KNR-W 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 50-01 - ROZEBRANIE	m ²		
d.1	2003-01	ŚCIAN, PRZYJĘTO WSP. DO R,S=0,3			
	analogia	3.04*0.94-0.8*2.05	m ²	1.22	
	4/01-4/07	3.04*0.89-0.89*2.05	m ²	0.88	
	4/01-4/08	3.04*1.67	m ²	5.08	
				RAZEM	7.176
13	KNR-W 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 75-01 - ROZEBRANIE	m ²		
d.1	2003-02	ŚCIAN, PRZYJĘTO WSP. DO R,S=0,3			
	analogia	3.04*3.23-0.8*2.05	m ²	8.18	
	4/01-4/04				
				RAZEM	8.179
14	KNR-W 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01 - ROZEBRANIE	m ²		
d.1	2003-03	ŚCIAN, PRZYJĘTO WSP. DO R,S=0,3			
	analogia	3.04*1.32	m ²	4.01	
	4/06-4/07				
				RAZEM	4.013
15	KNR-W 2-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach - ROZEBRANIE OKŁADZIN, PRZYJĘTO WSP. DO R, S=0,3	m ²		
d.1	2008-03				
	analogia	3.04*(0.075+0.95+0.29+0.5+0.59)	m ²	7.31	
	4/01	3.04*2.38-0.9*1.95+3.04*2.07	m ²	11.77	
	4/02	3.04*(1.31+2.43)	m ²	11.37	
	4/08				
				RAZEM	30.454
16	KNR-W 2-02	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 50-01 - ROZEBRANIE OBUDÓW POD OKNAMI W WC I ŁAZIENIE, PRZYJĘTO WSP. DO R,S=0,3	m ²		
d.1	2004-01				
	analogia	1.31*(0.77+0.09)+0.17	m ²	1.30	
	4/07	0.81*0.77+0.13	m ²	0.75	
	4/08				
				RAZEM	2.051
17	KNR AT-12	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej 60CD jednopoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01, odporność ognio- wa F 0,5/EI 30 - ROZEBRANIE SUFITÓ, PRZYJĘTO WSPÓŁCZYNNIK DO R,S=0,3	m ²		
d.1	0201-01				
	4/02	7.48+0.3*2.47+2.38*0.89	m ²	10.34	
	4/05	16.9	m ²	16.90	
	4/06	9.5	m ²	9.50	
	4/07	1.4	m ²	1.40	
	4/08	2.7	m ²	2.70	
				RAZEM	40.839
18		USUNIĘCIE POZOSTAŁOŚCI MEBLI I WYPOSAŻENIA	KPL		
d.1	analiza indywidualna				
	1		KPL	1.00	
				RAZEM	1.000
19	KNR 4-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi - USUNIĘCIE GRUZU I MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI Z 3 PIĘTRA, PRZYJĘTO WSPÓŁCZYNNIKI DO R=1,5	m ³		
d.1	0106-04				
	analogia	poz.6*0.015	m ³	0.40	
		poz.7*0.05	m ³	1.33	
		poz.8*0.03	m ³	3.29	
		poz.9*0.1	m ³	9.77	
		poz.10*0.015	m ³	0.27	
		poz.11*0.02	m ³	5.43	
		poz.12*0.075	m ³	0.54	
		poz.13*0.1	m ³	0.82	
		poz.14*0.125	m ³	0.50	
		poz.15*0.0625	m ³	1.90	
		poz.16*0.0625	m ³	0.13	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	POZOSTAŁE - SZACUNKOWO	3	m ³	3.00	
				RAZEM	27.373
20	d.1 analogia	WYWÓZ MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI NA SKŁADOWISKO WRAZ Z OPŁATĄ ZA UTYLIZACJĘ - ODPADY ZMIESZANE poz.19	m ³		
			m ³	27.37	
				RAZEM	27.373
2		WYKONANIE OTWORÓW W ŚCIANACH [NUMERACJA POMIESZCZEŃ WG RYSUNKU INWENTARYZACJI]			
21	d.2 KNR 4-01 0313-02 4/02-4/03	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 1.25*0.15*0.15*2	m ³		
			m ³	0.06	
				RAZEM	0.056
22	d.2 KNR 4-01 0313-04 4/02-4/03	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 1.2*2*2	m		
			m	4.80	
				RAZEM	4.800
23	d.2 ZKNR C-2 0702-03 4/02-4/03	Wykonanie podlewek o gr. 50 mm 0.15*0.2*2*2+0.1*1.2*2	m ²		
			m ²	0.36	
				RAZEM	0.360
24	d.2 KNR-W 2-02 0129-07 4/02-4/03	Okładanie (szpałdowanie) belek żelbetowych lub stalowych płytkami z betonu komórkowego grubości 6 cm 1.2*0.08*2*2	m ²		
			m ²	0.38	
				RAZEM	0.384
25	d.2 KNR 4-01 0703-03 4/02-4/03	Umocowanie siatki 'Rabitz' na stopkach belek (0.15+0.12+0.15)*0.9*2	m		
			m	0.76	
				RAZEM	0.756
26	d.2 KNR 4-01 0708-01 4/02-4/03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm 2*(2.05*2+0.9)	m		
			m	10.00	
				RAZEM	10.000
27	d.2 KNR AT-17 0106-01 4/02-4/03	Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości do 15 cm - NACIĘCIE ŚCIANY W CELU WYKONANIA OTWORU DRZWIOWEGO 2*0.15*(2.05*2+0.9)	m ²		
			m ²	1.50	
				RAZEM	1.500
28	d.2 KNR 4-01 0329-02 4/02-4/03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.9*2.05*2	m ²		
			m ²	3.69	
				RAZEM	3.690
29	d.2 KNR 4-01 0106-04 analogia	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi - USUNIĘCIE GRUZU I MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI Z 3 PIĘTRA, PRZYJĘTO WSPÓŁCZYNNIKI DO R=1,5 poz.21 poz.28*0.15	m ³		
			m ³	0.06	
			m ³	0.55	
				RAZEM	0.610
30	d.2 analogia	WYWÓZ MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI NA SKŁADOWISKO WRAZ Z OPŁATĄ ZA UTYLIZACJĘ - ODPADY ZMIESZANE poz.29	m ³		
			m ³	0.61	
				RAZEM	0.610
3		STROP, PODŁOGA, POSADZKI [NUMERACJA POMIESZCZEŃ WG STANU PROJEKTOWANEGO]			
31	d.3 KNR 4-01 0610-03 MIESZKANIE	Odgrzybianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - powierzchnia odgrzybiania ponad 5 m2 (SŁEPY PUŁAP, BELKI STROPOWE) 97.7*1.2	m ²		
			m ²	117.24	
				RAZEM	117.240
32	d.3 KNR 4-01 0613-05 MIESZKANIE	Odgrzybianie desek lub płyt przez dwukrotne powlekanie powierzchni ponad 10 m2 preparatami olejowymi metodą smarowania poz.31	m ²		
			m ²	117.24	
				RAZEM	117.240
33	d.3 KNR 4-01 0613-06 MIESZKANIE	Odgrzybianie desek lub płyt przez powlekanie powierzchni ponad 10 m2 preparatami olejowymi metodą smarowania - każde następne poz.31	m ²		
			m ²	117.24	
				RAZEM	117.240
34	d.3 KNR 4-01 0408-03	Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych - WZMOCNIENIE - POZIOMOWANIE BELEK 4.8*4+3.4*4+4.8*9+3.2*9+2.5*4+3.3*14	m		
			m	161.00	
				RAZEM	161.000
35	d.3 KNR-W 2-02 0612-03 MIESZKANIE	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 97.7	m ²		
			m ²	97.70	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	97.700
36	KNR-W 2-02	Podłoga z desek struganych grubości 25 mm - ŚLEPA PODŁOGA Z 2	m ²		
d.3	1121-01	WARSTW PŁYT OSB GR. 15 MM			
	analogia	Krotność = 2			
	4/W/00	4.8	m ²	4.80	
	4/13A/01	4.7	m ²	4.70	
	4/13A/02	13.9	m ²	13.90	
	4/13A/03	16.9	m ²	16.90	
	4/13A/04	9.7	m ²	9.70	
	4/13A/05	4.3	m ²	4.30	
	4/13B/01	7.8	m ²	7.80	
	4/13B/02	3.8	m ²	3.80	
	4/13B/03	7.6	m ²	7.60	
	4/13B/04	22.2	m ²	22.20	
				RAZEM	95.700
37	KNR BC-02	Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej - FOLII W PŁYNIE	m ²		
d.3	0304-01	- w pomieszczeniach wilgotnych - grunowanie podłoża			
	4/13A/04	9.7	m ²	9.70	
	4/13A/05	4.3	m ²	4.30	
	4/13B/02	3.8	m ²	3.80	
	4/13B/03	7.6	m ²	7.60	
				RAZEM	25.400
38	KNR BC-02	Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej - FOLII W PŁYNIE	m ²		
d.3	0304-02	- w pomieszczeniach wilgotnych na powierzchniach poziomych			
		poz.37	m ²	25.40	
				RAZEM	25.400
39	KNR BC-02	Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej - FOLII W PŁYNIE	m		
d.3	0304-06	w pomieszczeniach wilgotnych - wklejenie taśmy uszczelniającej			
	4/13A/04	12.59-0.9	m	11.69	
	4/13A/05	8.21-0.9	m	7.31	
	4/13B/02	8.05-0.9	m	7.15	
	4/13B/03	11.09-0.9	m	10.19	
				RAZEM	36.340
40	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne	m ²		
d.3	0101-02	grunowanie podłoża pod kleje cementowe			
	4/W/00	4.8	m ²	4.80	
	4/13A/01	4.7	m ²	4.70	
	4/13A/04	9.7	m ²	9.70	
	4/13A/05	4.2	m ²	4.20	
	4/13B/01	7.8	m ²	7.80	
	4/13B/02	3.8	m ²	3.80	
	4/13B/03	7.6	m ²	7.60	
				RAZEM	42.600
41	KNR AT-23	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach	m ²		
d.3	0206-03	na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm			
		poz.40	m ²	42.60	
				RAZEM	42.600
42	KNR AT-23	Cokoliki przyściennie z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie	m		
d.3	0216-06	cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm			
	4/W/00	9.44-0.9-1.0*2	m	6.54	
				RAZEM	6.540
43	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyściennie drewniane - PRZY POSADZCE Z PŁYETK CE-	m		
d.3	1124-07	RAMICZNYCH (KUCHNIA)			
	analogia				
	4/13A/01	11.86-1.0-0.9*4	m	7.26	
	4/13A/04	12.58-0.9	m	11.68	
	4/13B/01	16.78-1.0-0.9*3	m	13.08	
	4/13B/03	11.09-0.9	m	10.19	
				RAZEM	42.210
44	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		
d.3	202 1136-01				
	analogia				
	4/13A/02	13.9	m ²	13.90	
	4/13A/03	16.9	m ²	16.90	
	4/13B/04	22.2	m ²	22.20	
				RAZEM	53.000
4		ŚCIANY I ZAMUROWANIA [NUMERACJA POMIESZCZEŃ WG STANU PROJEKTOWANEGO]			
45	KNR 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w	m ²		
d.4	0303-02	ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej			
	4/W/00-4/	0.91*2.0	m ²	1.82	
	13B/02				
	4/13A/03-4/	0.82*2.05	m ²	1.68	
	13A/04				
				RAZEM	3.501

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
46	KNR 4-01 d.4 0711-02 4/W/00-4/ 13B/02 JED- NOSTRON- NIE 4/13A/03-4/ 13A/04	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) 0.91*2.0 0.82*2.05*2	m ² m ² m ²	 1.82 3.36	
				RAZEM	5.182
47	KNR 4-01 d.4 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ODTWORZENIE SKUTYCH TYNKÓW poz.11	m ² m ²	 271.57	
				RAZEM	271.568
48	KNR-W 2-02 d.4 2003-05 s1	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 75-02 - ŚCIANA s1 - ŚCIANA ZE WZMOCNIENIAMI Z PŁYT OSB, WSPÓŁCZYNNIK DO R=1,1 3.04*2.47+3.04*1.32	m ² m ²	 11.52	
				RAZEM	11.522
49	KNR-W 2-02 d.4 2003-05 s2	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 75-02 - ŚCIANA s2 3.04*4.62-0.9*2.05+3.04*1.1-0.9*2.05	m ² m ²	 13.70	
				RAZEM	13.699
50	KNR-W 2-02 d.4 2003-05 s3	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 75-02 - ŚCIANA s3 3.04*(3.72+2.01)-1.0*2.05	m ² m ²	 15.37	
				RAZEM	15.369
51	KNR-W 2-02 d.4 2003-06 s4	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02 - ŚCIANA s4 3.04*1.23-1.0*2.05	m ² m ²	 1.69	
				RAZEM	1.689
52	KNR-W 2-02 d.4 2003-06 s5	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02 - ŚCIANA s5 3.04*0.21	m ² m ²	 0.64	
				RAZEM	0.638
53	KNR-W 2-02 d.4 2003-05 s6	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 75-02 - ŚCIANA s6 3.04*1.13-0.9*2.05	m ² m ²	 1.59	
				RAZEM	1.590
54	KNR-W 2-02 d.4 2003-10 s7	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwo 50-02 - ŚCIANA JED-NOSTRONNA s7 3.04*0.27*2+3.04*2.39+3.04*(1.07+0.2)+3.04*2.47	m ² m ²	 20.28	
				RAZEM	20.277
55	KNR-W 2-02 d.4 2003-07 s8	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 50-01 - PRZEDŚCIANKA s8 1.81*(1.2+0.16)	m ² m ²	 2.46	
				RAZEM	2.462
56	KNR-W 2-02 d.4 2003-07 analogia 4/13A/04 - WNEKA PODOKIEN- NA	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 50-01 - WNEKA PODOKIENNA W 4/13A/04 - PODWOJONA ILOŚĆ WEŁNY MINERALNEJ 1.11*0.98	m ² m ²	 1.09	
				RAZEM	1.088
57	KNR AT-12 d.4 0109-01 analogia	Ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych - WZMOCNIENIE OTWORÓW DRZWIOWYCH W ŚCIANACH G-K PROFILAMI UA 1.0*2.05*2+0.9*2.05*3	m ² m ²	 9.64	
				RAZEM	9.635
58	KNR 4-01 d.4 1202-09 + KNR 4-01 1204-08 analogia 4/W/00 4/13A/01 4/13A/02 4/13A/03 4/13A/04 4/13A/05 4/13B/01 4/13B/02	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - PRZYGOTOWANIE ŚCIAN MUROWANYCH DO WYKONANIA GŁADZI GIPSOWYCH 3.04*(2.13+2.22+0.87+0.13) 3.04*(0.43+0.3+0.27+0.33+1.09+2.77) 3.04*(4.54+3.14+4.21) 3.04*(5.38+3.27+4.25+0.13+0.82+3.15)-0.9*2.05 3.04*(3.05-0.27+3.12+0.14+1.86+2.13)-0.9*2.05 3.04*1.81+(3.04-1.2)*1.81 3.04*(1.21+1.22+4.65)+3.04*(0.93+0.96+0.16)-0.85*2.05 3.04*1.6*2-0.9*2.05	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 16.26 15.78 36.15 49.84 28.65 8.83 26.01 7.88	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	4/13B/03	3.04*(1.93+2.08+0.14+0.55+2.85)-0.9*2.05	m ²	21.11	
	4/13B/04	3.04*(0.14+4.78+4.91+4.42)	m ²	43.32	
				RAZEM	253.825
59	KNR AT-22 d.4 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe - GRUNTOWANIE "STARYCH" ŚCIAN MUROWANYCH POD OKŁADZINY CERAMICZNE	m ²		
	4/13A/04 FARTUCH	0.9*(0.33+3.28-1.11+1.86+0.14)	m ²	4.05	
	4/13A/05	2.0*1.81+(2.0-1.2)*1.81	m ²	5.07	
	4/13B/02	(1.6+1.6-0.9)*2.0	m ²	4.60	
	4/13B/03 FARTUCH	0.9*0.6	m ²	0.54	
				RAZEM	14.258
60	NNRNKB d.4 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		poz.58-poz.59	m ²	239.57	
				RAZEM	239.567
61	KNR AT-22 d.4 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe - GRUNTOWANIE ŚCIAN I OBUDÓW Z PŁYT G-K POD OKŁADZINY CERAMICZNE	m ²		
	4/13A/04 FARTUCH	0.9*(0.27+1.15)	m ²	1.28	
	4/13A/05	2.0*(2.3+2.31)-0.9*2.05+1.81*(1.2+0.16)	m ²	9.84	
	4/13B/02	2.0*(2.47+2.39)	m ²	9.72	
	4/13B/03 FARTUCH	0.9*(0.6+2.27)	m ²	2.58	
				RAZEM	23.418
62	NNRNKB d.4 202 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
	4/W/00	3.04*(1.23+2.31)-1.0*2.05	m ²	8.71	
	4/13A/01	3.04*(3.6+1.1+0.21*2+0.15+0.27+1.13)	m ²	20.28	
	4/13A/02	3.04*3.22-0.9*2.05	m ²	7.94	
	4/13A/04	3.04*(0.27+1.15)+1.11*0.98	m ²	5.41	
	4/13A/05	3.04*(2.3+2.31)+1.81*(1.2+0.16)	m ²	16.48	
	4/13B/01	3.04*(4.62+2.01+1.09+1.23)-1.0*2.05	m ²	25.16	
	4/13B/02	3.04*(2.47+2.39)	m ²	14.77	
	4/13B/03	3.04*(0.2+1.07+2.27)	m ²	10.76	
	4/13B/04	3.04*4.62-0.69*2.05	m ²	12.63	
	POWIERZ- CHNIA NIE- SZPACHLO- WANA POD GLAZURĄ	poz.61	m ²	23.42	
				RAZEM	145.556
63	KNR BC-02 d.4 0304-01	Isolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej - FOLII W PŁYNIE w pomieszczeniach wilgotnych - gruntowanie podłoża - ŁAZIENKA DO WYSOKOŚCI 2 M PONAD POSADZKĄ ORAZ FARTUCH W KUCHNI	m ²		
	W MIEJSCU GLAZURY	poz.61	m ²	23.42	
				RAZEM	23.418
64	KNR BC-02 d.4 0304-03	Isolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniającej - FOLII W PŁYNIE w pomieszczeniach wilgotnych na powierzchniach pionowych	m ²		
		poz.63	m ²	23.42	
				RAZEM	23.418
65	KNR AT-22 d.4 0204-02	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 25x25 cm	m ²		
		poz.59+poz.61	m ²	37.68	
				RAZEM	37.676
66	KNR 2-02 d.4 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		poz.60+poz.62	m ²	385.12	
				RAZEM	385.123
67	KNR 4-01 d.4 0322-02	Obsadzenie kraterów wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
	analogia	4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.000
5		SUFITY [NUMERACJA POMIESZCZEŃ WG STANU PROJEKTOWANEGO]			
68	KNR-W 2-02 d.5 2005-01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m ²		
	4/W/00	4.8	m ²	4.80	
	4/13A/01	4.7	m ²	4.70	
	4/13A/02	13.9	m ²	13.90	
	4/13A/03	16.9	m ²	16.90	
	4/13A/04	9.7	m ²	9.70	
	4/13A/05	4.3	m ²	4.30	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	4/13B/01	7.8	m ²	7.80	
	4/13B/02	3.8	m ²	3.80	
	4/13B/03	7.6	m ²	7.60	
	4/13B/04	22.2	m ²	22.20	
				RAZEM	95.700
69	NNRNKB d.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami GRUNTUJĄCYMI - powierzchnie poziome - GRUNTOWANIE PODŁOŻA PRZED WYKONANIEM GŁADZI GIPSO-WEJ poz.68	m ² m ²	 95.70	
				RAZEM	95.700
70	NNRNKB d.5 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² poz.69	m ² m ²	 95.70	
				RAZEM	95.700
71	KNR 2-02 d.5 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem poz.70	m ² m ²	 95.70	
				RAZEM	95.700
6		STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA (BEZ DRZWI PODDAWANYCH RENOWACJI)			
72	KNR 19-01 d.6 1002-08	Naprawa elementów ościeżnic drzwiowych i okiennych osadzonych w ścianach o dł. ościeżnicy ponad 1,0 m w jednym miejscu - listwy z profilem - RENOWACJA OŚCIEŻNICY DRZWI DO WSPÓLNEGO PRZEDSIONKA 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.000
73	KNR 19-01 d.6 1012-04	Wstawienie listew prostych lub zaokrąglonych o dł. ponad 1,0 m w krawędziach elementów stolarki - RENOWACJA OŚCIEŻNICY DRZWI DO WSPÓLNEGO PRZEDSIONKA 4	szt. szt.	 4.00	
				RAZEM	4.000
74	KNR 19-01 d.6 1023-09	Naprawa miejsc po zdemontowanych okuciach okiennych i drzwiowych - zamki wpuszczane - RENOWACJA OŚCIEŻNICY DRZWI DO WSPÓLNEGO PRZEDSIONKA 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.000
75	KNR 19-01 d.6 1023-11	Naprawa miejsc po zdemontowanych okuciach okiennych i drzwiowych - zawiasy drzwiowe - RENOWACJA OŚCIEŻNICY DRZWI DO WSPÓLNEGO PRZEDSIONKA 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.000
76	KNR 19-01 d.6 1310-03	Usunięcie starej farby olejnej - ługowanie farby z powierzchni drewnianych - RENOWACJA OŚCIEŻNICY DRZWI DO WSPÓLNEGO PRZEDSIONKA (2.3*2+0.9)*0.25	m ² m ²	 1.38	
				RAZEM	1.375
77	KNR 19-01 d.6 1309-08	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. do 1,0 m ² - RENOWACJA OŚCIEŻNICY DRZWI DO WSPÓLNEGO PRZEDSIONKA (2.3*2+0.9)*0.25	m ² m ²	 1.38	
				RAZEM	1.375
78	KNR 19-01 d.6 1309-08	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. do 1,0 m ² - RENOWACJA OŚCIEŻNICY DRZWI DO WSPÓLNEGO PRZEDSIONKA (2.3*2+0.9)*0.25	m ² m ²	 1.38	
				RAZEM	1.375
79	KNR 19-01 d.6 1005-01 analogia	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych pojedynczych lub balkonowych - ościeżnicowych - OSADZENIE NOWEGO SKRZYDŁA W OŚCIEŻNICY 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.000
80	KNR-W 2-02 d.6 1025-02 analogia D2 D3 D4	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu 2 5 2	szt. szt. szt. szt.	 2.00 5.00 2.00	
				RAZEM	9.000
81	KNR-W 2-02 d.6 1022-01 analogia D2 D3 D4	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - SKRZYDŁA DRZWI WEWNĘTRZNYCH D2, D3 i D4 0.9*2.0*2 0.8*2.0*5 0.8*2.0*2	m ² m ² m ² m ²	 3.60 8.00 3.20	
				RAZEM	14.800
82	KNR-W 2-02 d.6 1039-01 analogia O4, O4*	Okna ZESPOLONE Z DREWNA KLEJONEGO o powierzchni do 1.0 m ² (JEDNO OKNO Z NAWIEWNIKIEM) 0.42*1.12*2	m ² m ²	 0.94	
				RAZEM	0.941

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
83 d.6	KNR-W 2-02 1039-02 analogia O3	Okna ZESPOLONE Z DREWNA KLEJONEGO o powierzchni 1.0-2.0 m2 (OKNO Z NAWIEWNIKIEM) 1.11*1.76	m ² m ²	 1.95	
				RAZEM	1.954
84 d.6	KNR-W 2-02 1039-03 analogia O1 O2	Okna ZESPOLONE Z DREWNA KLEJONEGO o powierzchni ponad 2.0 m2 (JEDNO OKNO O1 ORAZ OKNO O2 Z NAWIEWNIKIEM) 1.15*1.92*2 1.25*1.97	m ² m ² m ²	 4.42 2.46	
				RAZEM	6.879
85 d.6	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł 6	szt. szt.	 6.00	
				RAZEM	6.000
86 d.6	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm poz.4	m ² m ²	 1.16	
				RAZEM	1.156
7		OBUDOWA PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH W OBRĘBIE 4-GO PIĘTRA, PRACE UZUPEŁNIAJĄCE			
87 d.7	KNR-W 2-02 2004-04	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwo 50-02 2*3.0*(0.39*2+0.92)	m ² m ²	 10.20	
				RAZEM	10.200
88 d.7	KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.000
89 d.7	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem poz.87	m ² m ²	 10.20	
				RAZEM	10.200

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	2080.7038		
RAZEM					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Indeks ETO	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	kształtowniki walcowane - dwuteowniki	1100399-033	kg	106.1760		
2.	drut stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm	1120600-033	kg	0.0227		
3.	O4 - OKNO ZESPOLONE Z DREWNA KLEJONEGO 42*112 CM	1319991-020	szt	1.0000		
4.	O4* - OKNO ZESPOLONE Z DREWNA KLEJONEGO 42*112 CM Z NAWIEWNIKIEM	1319991-020	szt	1.0000		
5.	O3* - OKNO ZESPOLONE Z DREWNA KLEJONEGO 111*176 CM Z NAWIEWNIKIEM	1319991-020	szt	1.0000		
6.	O1 - OKNO ZESPOLONE Z DREWNA KLEJONEGO 115*192 CM	1319991-020	szt	1.0000		
7.	O1* - OKNO ZESPOLONE Z DREWNA KLEJONEGO 115*192 CM Z NAWIEWNIKIEM	1319991-020	szt	1.0000		
8.	O2* - OKNO ZESPOLONE Z DREWNA KLEJONEGO 125*197 CM Z NAWIEWNIKIEM	1319991-020	szt	1.0000		
9.	ościeżnice stalowe	1322499-020	szt.	9.0000		
10.	kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-60/27	1323330-040	m	181.8300		
11.	kształtowniki stalowe przyściennne profil UD-28/27	1323330-040	m	38.2800		
12.	łączniki wzdłużne lw 60/110	1323431-020	szt.	36.3660		
13.	wieszak w 60/100	1323450-020	szt.	145.4640		
14.	pręt mocujący	1323480-020	szt.	145.4640		
15.	kątowniki do profili ościeżnicowych	1324699-020	szt.	19.2700		
16.	profile stalowe UA50	1324699-040	m	28.9050		
17.	kształtowniki stalowe profilowane U 50x06	1324941-040	m	25.8605		
18.	kształtowniki stalowe profilowane U 75x06	1324942-040	m	32.0568		
19.	kształtowniki stalowe profilowane U 100x06	1324944-040	m	1.7685		
20.	kształtowniki stalowe profilowane C 50x06	1324946-040	m	69.7554		
21.	kształtowniki stalowe profilowane C 75x06	1324947-040	m	86.4690		
22.	kształtowniki stalowe profilowane C 100x06	1324949-040	m	4.7704		
23.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	1330400-033	kg	60.6332		
24.	siatka tkana Rabitza	1331799-050	m ²	0.2041		
25.	klamry ciesielskie	1341299-033	kg	555.7126		
26.	blachowkręty	1346399-020	szt.	4467.5237		
27.	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	1350309-020	szt.	12.1470		
28.	narożniki ochronne typ	1350500-020	szt.	8.1470		
29.	środki impregnacyjne i grzybobójcze - impregnaty olejowe	1412299-033	kg	112.5504		
30.	wodorotlenek sodowy techniczny granulowany (85%)	1412800-033	kg	0.4125		
31.	plyty gipsowo-kartonowe grub.12.50 mm	1450810-050	m ²	186.5642		
32.	plyty gipsowo-kartonowe AKUSTYCZNE - CICHE grub.12.50 mm	1450810-050	m ²	35.1395		
33.	plyty gipsowo-kartonowe TWARDE grub.12.50 mm	1450810-050	m ²	35.1395		
34.	silikon	1478101-033	kg	0.9774		
35.	pianka poliuretanowa	1478500-033	kg	2.9785		
36.	farba olejna nawierzchniowa	1510100-066	dm ³	0.4500		
37.	farba olejna do gruntowania	1510210-066	dm ³	0.5400		
38.	emalia olejno-żywiczna	1510599-066	dm ³	0.3988		
39.	farba emulsyjna	1510899-066	dm ³	135.3489		
40.	mydło techniczne maziste (szare) 65%	1530101-033	kg	5.5842		
41.	pokost olejno-żywiczny	1530300-066	dm ³	0.0400		
42.	rozcieńczalnik	1530599-066	dm ³	0.0715		
43.	klej kostny ekstra gat.I	1550402-033	kg	0.2510		
44.	klej winylowy	1551319-033	kg	5.8300		
45.	cienkowarstwowa zaprawa klejowa	1554299-033	kg	354.4226		
46.	piasek do zapraw	1602003-060	m ³	8.0175		
47.	żwir 4/8 mm	1602510-033	kg	6.3540		
48.	cement portlandzki 35 bez dodatków	1700301-033	kg	1554.0084		
49.	wapno suchogaszzone	1720200-034	t	2.0746		
50.	gips szpachlowy	1740103-033	kg	104.8575		
51.	szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej	1740103-033	kg	30.6000		
52.	gips budowlany szpachlowy	1740110-034	t	0.1787		
53.	plyty gipsowo-kartonowe tynkowe wodoodporne gr. 12, 5 mm	1750809-050	m ²	93.8578		
54.	cegła budowlana pełna	1800199-020	szt.	247.0046		
55.	preparat gruntujący	202x050-066	dm ³	20.0970		
56.	panele podłogowe	202x086-050	m ²	55.1200		
57.	gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka	202x095-033	kg	2259.8681		
58.	plytki z betonu komórkowego 49x24x6 cm	2200200-020	szt.	3.4560		
59.	plyty z wełny mineralnej gr. 15 cm	2310099-050	m ²	102.5850		
60.	plyty z wełny mineralnej półtwarde "80" grub. 50 mm	2310415-050	m ²	36.1685		
61.	plyty z wełny mineralnej półtwarde "80" grub. 70 mm	2310417-050	m ²	43.4454		
62.	plyty z wełny mineralnej półtwarde "80" grub. 100 mm	2310419-050	m ²	2.3968		
63.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	2360000-060	m ³	0.0007		
64.	zaprawa do spoinowania	2380699-033	kg	27.2933		
65.	zaprawa wapienna M 0.6	2380802-060	m ³	0.0012		
66.	zaprawa	2380899-060	m ³	0.0088		
67.	zaprawa montażowa	238HEN0501-033	kg	26.4852		

Lp.	Nazwa	Indeks ETO	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
68.	plytki okładzinowe podłogowe 30x30 cm	2520999-050	m ²	45.7601		
69.	plytki okładzinowe ściennie 25x25 cm	2520999-050	m ²	39.5598		
70.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III	2600104-060	m ³	0.6471		
71.	bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.III	2600220-060	m ³	1.1484		
72.	deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III	2600619-060	m ³	0.6440		
73.	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	2600622-060	m ³	0.0066		
74.	deski iglaste strugane	2620607-060	m ³	0.0108		
75.	listwy przyściennie z drewna	2631999-040	m	110.4436		
76.	PŁYTA OSB GR. 15 MM	2632199-050	m ²	222.4144		
77.	bale iglaste obrzynane nasyczone wymiarowe 50 mm kl.II	2640102-060	m ³	4.9910		
78.	listwy i łaty iglaste wymiarowe kl. II	2644302-060	m ³	0.0064		
79.	D2- DRZWI WEJŚCIOWE DO MIESZKANIA, WZMACNIANE, 2 ZAMKI ATESTOWANE	2710299-020	szt	2.0000		
80.	D3- DRZWI PEŁNE 80/200	2710299-020	szt	5.0000		
81.	D4- DRZWI DO ŁAZIENKI, Z PZRESZKLENIEM I WENTYLACJĄ DOŁEM 80/200	2710299-020	szt	1.0000		
82.	listwy iglaste	2762200-040	m	2.7600		
83.	taśma	3903010-040	m	323.3735		
84.	papier ścierny w arkuszach	3920012-020	szt.	6.0000		
85.	woda	3930099-060	m ³	2.6469		
86.	drewno okrągłe na stemple budowlane	3950001-060	m ³	4.0295		
87.	śruby zgrubne z nakrętkami M 16x180 mm	6804205-033	kg	526.4700		
88.	kołki rozporowe	8990499-020	szt.	59.1412		
89.	kołki do wstrzeliwania z nabojami	8990599-020	szt.	318.8480		
90.	wkręty samogwintujące typu SW do blach	9 00004-020	szt.	19.8832		
91.	blacha powlekana płaska	9 00011-050	m ²	1.4219		
92.	tarcza diamentowa śr.350 mm	at17002-020	szt.	0.2400		
93.	akrylowy preparat gruntujący	AT22001-033	kg	20.7819		
94.	taśma uszczelniająca DO NAROŻY	bc02021-040	m	38.1570		
95.	PREPARAT GRUNTUJĄCY POD IZOLACJĘ Z FOLII W PŁYNIE	bc02057-066	dm ³	2.9291		
96.	elastyczna masa uszczelniająca - FOLIA W PŁYNIE	bc02058-033	kg	70.8234		
97.	MATA IZOLACYJNA POD PANELE PODŁOGOWE		m ²	60.9500		
98.	SKRZYDŁO DRZWIOWE DOPASOWANE DO OŚCIEŻNICY PODDANEJ RENOWACJI		szt	1.0000		
99.	PODOKIENNIK Z POSTFORMINGU, L=1,15 M, SZER. 0,28 M		szt	2.0000		
100.	PODOKIENNIK Z POSTFORMINGU, L=1,25 M, SZER. 0,26 M		szt	1.0000		
101.	PODOKIENNIK Z POSTFORMINGU, L=1,11 M, SZER. 0,36 M		szt	1.0000		
102.	PODOKIENNIK Z POSTFORMINGU, L=0,42 M, SZER. 0,3 M		szt	2.0000		
103.	materiały pomocnicze	0000000-147	zł			
RAZEM						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Indeks ETO	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	wyciąg	34000-148	m-g	32.5828		
2.	środek transportowy	39000-148	m-g	20.7033		
3.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	43211-148	m-g	11.7600		
4.	piła tarczowa z prowadnicą	at173-148	m-g	1.2150		
RAZEM						

Słownie: