
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
45210000-2	Roboty budowlane w zakresie budynków
45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana części istniejących stropów na nowe

ADRES INWESTYCJI: ul. Chłodna 4 m. 2 Gdańsk

NAZWA INWESTORA: Gdańskie Nieruchomości -Samorządowy Zakład Budżetowy

ADRES INWESTORA: ul. Partyzantów 74 80-254 Gdańsk

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Andrzej Zieliński

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR

Andrzej Czerepski

DATA OPRACOWANIA: 18.07.2022

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

18.07.2022

Data zatwierdzenia

ul. Chłodna 4 m. 2 Gdańsk

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR: ul. Chłodna 4 m. 2 Gdańsk					
1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNP 02 0417 -01.01	Deskowanie pod przesklepienie otworów systemem Kleina - przygotowanie stempli	m2		
		9,6	m2	9,60	
				RAZEM	9,60
2 d.1	KNR 4-01 0351-02 analogia dodatek r=0,5 za posadzkę	Rozebranie stropów płaskich Kleina o grubości płyty 1/2 ceg. - z posadzką drewnianą	m2		
		1,50 * 6,40	m2	9,60	
				RAZEM	9,60
3 d.1	wycena indywidualna	Kontener na gruz do 4 m3 - cena rynkowa, koszt obejmuje podstawienie i odbiór kontenera wraz z utylizacją.< 2,00*4,80*0,35= 3,45 m3 >	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
2		Roboty murowe - wykonawcze stropów			
4 d.2	TZKNC N- K/XVII t.05- a.1A	Usuwanie nawarstwień korozyjnych metodą chemiczną - płyty, naczynia i przedmioty o formach prostych, elementy wystroju architektonicznego o charakterze prostym lub średnio złożonym; pow. gładka; stopień trudności - prosty	dm2		
		6,40	dm2	6,40	
				RAZEM	6,40
5 d.2	KNR-W 4-01 0703-03	Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitz'a na stopkach belek	m		
		10,56	m	10,56	
				RAZEM	10,56
6 d.2	KNR 4-01 0317-04	Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina odcinkowych 1/2 ceg.	m2		
		9,6	m2	9,60	
				RAZEM	9,60
7 d.2	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
		9,60	m2	9,60	
				RAZEM	9,60
8 d.2	KNR-W 2 W0601-01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m2		
		10,56	m2	10,56	
				RAZEM	10,56
9 d.2	TZKNBK VII -142	Izolacja istniejących stropów kruszywem keramzytowym - grubość warstwy 18 cm - izolacja cieplna	m2		
		9,6	m2	9,60	
				RAZEM	9,60
10 d.2	KNR W-01 0209-02	System izolacji akustycznej podłóg - podkład cementowy - warstwa rozdzielająca	m2		
		9,6	m2	9,60	
				RAZEM	9,60
11 d.2	KNR W-01 0209-01	System izolacji akustycznej podłóg - podkład cementowy - izolacja akustyczna	m2		
		9,6	m2	9,60	
				RAZEM	9,60
12 d.2	KNR W-01 0209-07 analogia krotność do 2 cm wtopienie siatki	System izolacji akustycznej podłóg - podkład cementowy - dodatek za zmianę grubości warstwy o 0,5 cm przy układaniu ręcznym - warstwa na zaprawie zbrojącej z wtopieniem siatki , poz. 13 Krotność = 4	m2		
		9,6	m2	9,60	
				RAZEM	9,60

ul. Chłodna 4 m. 2 Gdańsk

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.2	KNR W-01 0209-03	System izolacji akustycznej podłóg - podkład cementowy - siatka podłogowa o oczkach 10x10	m2		
		9,6	m2	9,60	
				RAZEM	9,60
14 d.2	KNR W-01 0209-04	System izolacji akustycznej podłóg - podkład cementowy układany ręcznie o grubości 4 cm	m2		
		9,6	m2	9,60	
				RAZEM	9,60
3		Roboty tynkarskie			
15 d.3	KNR AT-50 0604-01	Tynki renowacyjne na sklepieniach nakładane ręcznie - obrzutka półkryjąca	m2		
		21,12	m2	21,12	
				RAZEM	21,12
16 d.3	KNR-W 2-02 0814-02 z.o. 2.11. 9901-01	Tynki cementowe kat. II wykonywane ręcznie na stropach płaskich	m2		
		21,12	m2	21,12	
				RAZEM	21,12
4		Roboty malarskie			
17 d.4	KNR-W 2-02 1505-03 krotność = 2	dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą wapienną z dodatkiem 15 % farby emulsyjnej - sufity krotność=2 - malowanie sufitu piwnicznego Krotność = 2	m2		
		10,56	m2	10,56	
				RAZEM	10,56