

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT REGULACJI HYDRAULICZNEJ INSTALACJI PODŁO-
GOWEJ CENTRALNEGO OGRZEWANIA
ADRES INWESTYCJI : GDAŃSK UL. STANISŁAWA DĄBKA 6
INWESTOR : GDAŃSKIE NIERUCHOMOŚCI SAMORZĄDOWY ZAKŁAD
BUDŻETOWY
ADRES INWESTORA : GDAŃSK UL. PARTYZANTÓW 74
BRANŻA : UKŁAD REGULACYJNY OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ryszard Wojsławski
DATA OPRACOWANIA : 21.10.2022

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21.10.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	REGULACJA OGRZEWANIA PODOGOWEGO				0,00
2	OKABLOWANIE				0,00
3	SPRAWDZENIE TERMOWIZYJ- NE				0,00
	RAZEM				0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		REGULACJA OGRZEWANIA PODOGOWEGO			
1	KNR 0-31	Szafki natynkowe SWN-OP-15/10	szt.		
d.1	0211-05	6,00	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
2	KNR 0-31	Rozdzielacze InoxFlow z zaworami i listwą ogrzewanie/chłódzenie10-cio obiegowe	kpl.		
d.1	0306-09	6,00	kpl.	6,00	
				RAZEM	6,00
3	KNR 0-31	Grupa pompowa z termostatycznym zaworem trójdrogowym	kpl.		
d.1	0307-03 analogia	6,00	kpl.	6,00	
				RAZEM	6,00
4	KNR 7-08	Siłownik do zaworów 230V NC	ukł.		
d.1	0301-02	60,00	ukł.	60,00	
				RAZEM	60,00
5	KNR 7-08	Termostat pokojowy BASIC+ 230V	ukł.		
d.1	0102-02	42,00	ukł.	42,00	
				RAZEM	42,00
6	KNR 0-31	Rurociągi z polibutylenu PE-Xc o śr. 25 mm układane na przegrodach budowlanych w budynkach	m		
d.1	0201-03	15,00	m	15,00	
				RAZEM	15,00
7	KNR-W 2-	Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm	szt.		
d.1	15 0412-07	2,00	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
8	KNR 0-31	Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe	m		
d.1	0218-01	15,00	m	15,00	
				RAZEM	15,00
9	KNR 0-31	Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa długość do 20 m	m		
d.1	0218-02 uwaga pod tablicą	15,00	m	15,00	
				RAZEM	15,00
2		OKABLOWANIE			
10	E-0508	Montaż korytek kablowych 25x40 mm na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do betonu	m		
d.2	0800-05	60,00	m	60,00	
				RAZEM	60,00
11	KNR-W 5-	Przewody kabelkowe sterownicze YTDY 4x0,75 mm ² układane w korytkach	m		
d.2	08 0216-01	450,00	m	450,00	
				RAZEM	450,00
12	KNR-W 4-	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	po- miar.		
d.2	03 1202-01	6,00	po- miar.	6,00	
				RAZEM	6,00

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.2	KNR-W 4- 03 1203- 02	Badanie linii kablowej nn o ilości żył 4	odc.		
		6,00	odc.	6,00	
				RAZEM	6,00
3		SPRAWDZENIE TERMOWIZYJNE			
14 d.3		Sprawdzenie termowizyjne instalacji ogrzewania podłogowego	kpl.		
		1,00	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00