

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : REMONT ORAZ PRZEBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZY al. GRUNWALDZ-
KIEJ 5, tzw. LETNIEJ REZYDENCJI UPHAGENÓW Mon Plaisir w GDAŃSKU - WRZESZCZU
ADRES INWESTYCJI : al. Grunwaldzka 5, 80-236 Gdańsk, dz. nr 214, ob. 0056, Gdańsk - Wrzeszcz Górny
INWESTOR : Gmina Miasta Gdańska reprezentowana przez Gdańskie Nieruchomości - Samorządowy Zakład Budżeto-
wy,
ADRES INWESTORA : ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk
BRANŻA : Budowlana
DATA OPRACOWANIA : grudzień 2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
grudzień 2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		koszty kwalifikowane			
1.1		Ściany zewnętrzne poniżej poziomu terenu			
d.1.1	1 KNR-W 2-02 0603-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa (7+10,4+21,05+4,8+0,9*6+0,42*10)*2,8 (5,5+1,5+7,12+1,6+7)*1,05 <studzienki>5*1,8*(0,45*2)+1,8*(1,25+1,33+1,33+1,33+1,33) <studzienki>2*1,8*(0,9*2)+1,8*(1,5+1,3)	m ² m ² m ² m ²	 147,980 23,856 19,926 11,520	
				RAZEM	203,282
d.1.1	2 KNR-W 2-02 0603-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa poz.1	m ² m ²	 203,282	
				RAZEM	203,282
d.1.1	3 KNR 0-40 0108-01	Ochrona powłok izolacji przeciwwilgociowej oraz drenaż powierzchniowy w strefie powłok izolacyjnych - ułożenie warstwy ochronnej na podłożu murywanym _ folia kubełkowa (7+10,4+21,05+4,8)*2,8 (5,5+1,5+7,12+1,6+7)*1,05 <studzienki>5*1,8*(0,45*2)+1,8*(1,25+1,33+1,33+1,33+1,33) <studzienki>2*1,8*(0,9*2)+1,8*(1,5+1,3)	m ² m ² m ² m ²	 121,100 23,856 19,926 11,520	
				RAZEM	176,402
d.1.1	4 KNR 0-23 2612-09	Zamocowanie wyprofilowanej listwy z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze folii kubełkową (7+10,4+21,05+4,8) (5,5+1,5+7,12+1,6+7)	m m m	 43,250 22,720	
				RAZEM	65,970
d.1.1	5 KNR 0-23 2612-01 analiza indywidualna	Ocieplenie ścian płytami ze styroduru XPS-30 gr.8cm - przymocowanie płyt do ścian (7+10,4+21,05+4,8)*2,8 (5,5+1,5+7,12+1,6+7)*1,05	m ² m ² m ²	 121,100 23,856	
				RAZEM	144,956
d.1.1	6 KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach (7+10,4+21,05+4,8)*2,8 (5,5+1,5+7,12+1,6+7)*1,05	m ² m ² m ²	 121,100 23,856	
				RAZEM	144,956
d.1.1	7 KNR AT-25 0105-03	Wykonanie izolacji poziomej metodą iniekcji krystalicznej, otwory o średnicy min. Ø 12 mm w odległości 20 - 25 cm w dwóch rzędach w odstępie 6- 8 cm <zewn>1,56+1,1+1,4+1,65+6,9+1,65+6,9+5,36+3,15+3,8+1,5+1,5+3,2+1,64+1,46+10,1 <wewn>1+1,46+0,86+4,56+0,55+1,1+0,87+0,56+0,45+0,57+4,66+5,45*2+4,5*2+3,9*2+2,1+2,1+2,45+2,45+3,1+3,1+3,3+3,3+12+3,9+2,95+2,95+0,7+2,31+2,83	m m m	 52,870 93,880	
				RAZEM	146,750
1.2		Pomieszczenie węzła ciepłego			
d.1.2	8 KNR 4-04 0301-01	Skucie warstwy betonowej wylewki o grubości 6-7 cm poz.9*0,07	m ³ m ³	 0,631	
				RAZEM	0,631
d.1.2	9 KNR 4-04 0504-05 analogia	Rozebranie posadzek z cegieł 9,01	m ² m ²	 9,010	
				RAZEM	9,010
d.1.2	10 KNR 4-01 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m poz.9*0,25	m ³ m ³	 2,253	
				RAZEM	2,253
d.1.2	11 KNR 4-01 0106-05 ANALOGIA	Wyniesienie gruzu i ziemi z poziomu piwnicy na teren załadunku poz.8 poz.9*0,15 poz.10	m ³ m ³ m ³ m ³	 0,631 1,352 2,253	
				RAZEM	4,236
d.1.2	12 KNR 4-01 0101-05	Wyrównanie powierzchni po rozebraniu posadzek poz.9	m ² m ²	 9,010	
				RAZEM	9,010
d.1.2	13 KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - podsypka piaskowo - żwirowa o frakcji 0,16-0,45 zagęszczana warstwami gr. 20 cm poz.9*0,2	m ³ m ³	 1,802	
				RAZEM	1,802

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 2-02	Podkłady betonowe B15	m ³		
d.1.2	1101-01 z. sz. 5.4. 9913	poz.9*0,15	m ³	1,352	
				RAZEM	1,352
15	KNR 2-02	Izolacje przeciwwodne z 2x papy powierzchni poziomych na zimno -	m ²		
d.1.2	0605-04	Krotność = 2	m ²	9,010	
		9,01		RAZEM	9,010
16	KNR 2-02	Izolacja termiczna ze styropianu EPS 100 - 038 PODŁOGA gr. 5 cm	m ²		
d.1.2	0609-03	9,01	m ²	9,010	
				RAZEM	9,010
17	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii PE gr.0,02cm ,szerokiej po-	m ²		
d.1.2	0607-01	ziome podposadzkowe , z wywinieciem na ścianę	m ²		
	ANALOGIA	poz.9	m ²	9,010	
				RAZEM	9,010
18	KNR 2-02	Wylewka betonowa (beton C25/30, wodoszczelność W8) ze zbrojeniem roz-	m ²		
d.1.2	1106-03 + KNR 2-02 1106-02	proszonym gr. 5,5 cm			
		Krotność = 3,5	m ²	9,010	
		poz.9		RAZEM	9,010
19	KNR 2-02	Wykonanie hydroizolacji w płynie z wywinieciem na ściany na wys min.35cm	m ²		
d.1.2	0602-01	wraz z wklejeniem taśm systemowych	m ²		
	ANALOGIA	poz.9	m ²	9,010	
		0,35*12,3	m ²	4,305	
				RAZEM	13,315
20	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbą epoksydowa do posadzek betonowych (odporna	m ²		
d.1.2	1506-04	na ścieranie, wodę, wysokie temperatury oraz smary)	m ²	9,010	
		9,01		RAZEM	9,010
21	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach	m ²		
d.1.2	0701-05	12,3*2,4	m ²	29,520	
				RAZEM	29,520
22	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych na stropach	m ²		
d.1.2	0701-08	9,01*1,2<(przedmiar zwiększono o 20% zewzględu na sklepienia na słuficie)>	m ²	10,812	
				RAZEM	10,812
23	KNR-W 4-01	Wykucie starych spoin z oczyszczeniem murów	m ²		
d.1.2	0736-04	12,3*2,4	m ²	29,520	
		9,01*1,2<(przedmiar zwiększono o 20% zewzględu na sklepienia na słuficie)>	m ²	10,812	
				RAZEM	40,332
24	KNR 0-17	Odpalenie muru po skuciu tynku wraz z oczyszczeniem spoin muru	m ²		
d.1.2	2608-01	12,3*2,4	m ²	29,520	
	ANALOGIA	9,01*1,2<(przedmiar zwiększono o 20% zewzględu na sklepienia na słuficie)>	m ²	10,812	
				RAZEM	40,332
25	TZKNBK VIII	Spoinowanie murów i sklepień gładkich z cegły zabytkowej z przygotowaniem	m ²		
d.1.2	05-135	zaprawy	m ²	29,520	
		12,3*2,4	m ²	10,812	
		9,01*1,2<(przedmiar zwiększono o 20% zewzględu na sklepienia na słuficie)>		RAZEM	40,332
26	KNR 2-02	Tynk renowacyjny	m ²		
d.1.2	0901-01	12,3*2,4	m ²	29,520	
	ANALOGIA	9,01*1,2<(przedmiar zwiększono o 20% zewzględu na sklepienia na słuficie)>	m ²	10,812	
				RAZEM	40,332
27	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbą dyspersyjną akrylową matową, powierzchni	m ²		
d.1.2	1505-01	wewnętrznych tynkowanych i szpachlowanych oraz płyt g/k	m ²	29,520	
		12,3*2,4		RAZEM	29,520
28	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbą termoizolacyjną	m ²		
d.1.2	1505-01	9,01*1,2<(przedmiar zwiększono o 20% zewzględu na sklepienia na słuficie)>	m ²	10,812	
				RAZEM	10,812
29	KNR 7-12	Oczyszczenie metalowych elementów stropu metodą mechaniczną	m ²		
d.1.2	0101-01				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3,2*0,15*7	m ²	3,360	
				RAZEM	3,360
30 d.1.2	KNR 7-12 0105-01	Odtłuszczenie konstrukcji pełnościennych	m ²		
		3,2*0,15*7	m ²	3,360	
				RAZEM	3,360
31 d.1.2	KNR 7-12 0222-01 ANALOGIA	Wykonanie zabezpieczenia istniejących kształtowników stalowych farbą pęczniającą do poziomu ognioodporności R60	m ²		
		3,2*0,15*7	m ²	3,360	
				RAZEM	3,360
1.3		Pomieszczenia piwniczne, za wyjątkiem pomieszczenia węzła cieplnego			
32 d.1.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbą termoizolacyjną	m ²		
		<sufit nad piwnicą>66,05*1,2<(przedmiar zwiększono o 20% zewzględu na sklepienia na słuście)>	m ²	79,260	
				RAZEM	79,260
33 d.1.3	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach	m ²		
		1,9*13,93-0,78*0,87-0,9*2,0	m ²	23,988	
		1,9*14,75-1,0*0,87-0,9*2,0	m ²	25,355	
		1,9*19,51-0,9*2,0	m ²	35,269	
		1,9*(14,14+0,73*2+0,42*2)-0,9*2,0*2-1,0*0,87	m ²	26,766	
		1,9*19,6-0,9*2,0*3-1,08*0,86	m ²	30,911	
		1,9*38,76-0,9*2,0*4-0,98*1,12-1,1*1,3-1,1*1,25-1,1*1,25	m ²	61,166	
		1,9*10,86-0,9*2,0-1,1*1,25	m ²	17,459	
				RAZEM	220,914
34 d.1.3	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych na stropach, belkach, biegach i spocznikach schodów	m ²		
		9,4+7,3+6,6+12,35+6,35+6,65+5,7+6,4+5,3	m ²	66,050	
				RAZEM	66,050
1.4		Przebudowa pomieszczeń higieniczno sanitarnych na parterze			
35 d.1.4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbą termoizolacyjną	m ²		
		1,8*(4,2+3,7)	m ²	14,220	
				RAZEM	14,220
1.5		Roboty wykończeniowe			
36 d.1.5	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbą termoizolacyjną	m ²		
		<parter>3,6*(6,57+1,6+1,6+6+6,43+4,8+4,2+2,5+13,2+4,5)	m ²	185,040	
		<1p>3,0*(5,38+3,45+11,1+4,97+4,97+3,0)	m ²	98,610	
		<Sufit 1p>26,5+17,11+55,2+11,2+4,5	m ²	114,510	
				RAZEM	398,160
37 d.1.5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbą termoizolacyjną ościeży wewn.	m ²		
		90,05*0,4	m ²	36,020	
				RAZEM	36,020
1.6		Stolarka drzwiowa, okienna			
38 d.1.6	KNR-W 2-02 1020-02 analogia	Dostawa i montaż drzwi drewnianych zewn nawiązujących do pierwotnej formy <Dz1>	m ²		
		2,13*1,46	m ²	3,110	
				RAZEM	3,110
39 d.1.6	KNR-W 2-02 1001-02	Dostawa i montaż okien drewnianych, profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dok. odtwarzające pierwotną formę	m ²		
		0,87*0,78	m ²	0,679	
		0,87*1,0*2	m ²	1,740	
		0,86*1,08	m ²	0,929	
		1,12*0,98	m ²	1,098	
		1,3*1,1	m ²	1,430	
		1,25*1,1	m ²	1,375	
				RAZEM	7,251
40 d.1.6	wycena indywidualna	Renowacja istniejących okien drewnianych, obustronnie, skrzydła z ościeznicą (na podstawie Programu Prac Konserwatorskich) w tym wymiana/wprawienie skrzydła wewnętrznego ze szkleniem zespolonym (pakiet szybowy U = 0,9 W/mK)	m ²		
		<O06>1,9*1,35*5	m ²	12,825	
		<O04>1,34*1,4*3	m ²	5,628	
		<O05>1,2*0,82	m ²	0,984	
				RAZEM	19,437
41 d.1.6	KNR 2-02 0610-07 ANALOGIA	Wykonanie izolacji termicznej wszystkich powierzchni wewnętrznych skrzyń mechanizmów roletowych w oknach na parterze budynku poprzez wyłożenie wnętr skrzyń matami aerożelu	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<O01 >(0,35*2+0,25*2)*1,5*7 <O02>(0,35*2+0,25*2)*0,8*2 <O04 >(0,35*2+0,25*2)*1,5*3 <O06 >(0,35*2+0,25*2)*1,5*1	m ² m ² m ² m ²	12,600 1,920 5,400 1,800	
				RAZEM	21,720
42 d.1.6	KNR 19-01 1305-01	Wykonanie powłoki malarskie skrzyń z farby termicznej	m ²		
		<O01 >0,45*1,5*7 <O02>0,45*0,8*2 <O04 >0,45*1,5*3 <O06 >0,45*1,5*1	m ² m ² m ² m ²	4,725 0,720 2,025 0,675	
				RAZEM	8,145
1.7		Remont klatki schodowej			
1.7.1		Ściany			
43 d.1. 7.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbą termoizolacyjną	m ²		
		<Piwnica> 2,6*(2,6+4,1)	m ²	17,420	
		<Parter> 3,84*(2,6+4,1)	m ²	25,728	
		3,5*7	m ²	24,500	
		<1p> 3,4*(2,6+4,1)	m ²	22,780	
		3,05*13,2	m ²	40,260	
		<poddasze> (2,7+3,3)*3,05	m ²	18,300	
				RAZEM	148,988
1.7.2		Sufit			
44 d.1. 7.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbą termoizolacyjną	m ²		
		30,2+25,4+10,4	m ²	66,000	
				RAZEM	66,000
1.8		Rozbiórki i odtworzenia podłogi na gruncie w pomieszczeniach parteru: 1.8 i 1.9			
45 d.1.8	KNR 4-01 0816-06 uw. p.tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów - pomieszczenie mniejsze niż 5 m2	m ²		
		11	m ²	11,000	
				RAZEM	11,000
46 d.1.8	KNR 4-04 0301-01	Skucie warstwy podbudowy	m ³		
		11*0,15	m ³	1,650	
				RAZEM	1,650
47 d.1.8	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³		
		11*0,2	m ³	2,200	
				RAZEM	2,200
48 d.1.8	KNR 2-02 1101-01 z. sz. 5.4. 9913	Podkłady betonowe B15 gr.15cm	m ³		
		11*0,15	m ³	1,650	
				RAZEM	1,650
49 d.1.8	KNR 2-02 0604-05	Izolacje przeciwwilgociowe z 2x papy powierzchni poziomych Krotność = 2	m ²		
		11	m ²	11,000	
				RAZEM	11,000
50 d.1.8	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne z płyt styropinowych EPS 100 gr.5cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
		11	m ²	11,000	
				RAZEM	11,000
51 d.1.8	KNR 2-02 0607-01 ANALOGIA	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii PE gr.0,02cm ,szerokiej poziome podposadzkowe , z wywinieniem na ścianę	m ²		
		11	m ²	11,000	
				RAZEM	11,000
52 d.1.8	KNR 2-02 1106-03 + KNR 2-02 1106-02	Posadzka z betonu szczelnego C20/25 W8 gr. 5,5cm Krotność = 3,5	m ²		
		11	m ²	11,000	
				RAZEM	11,000
53 d.1.8	KNR 2-02 1106-07 ANALOGIA	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata do zbrojenie rozproszonego	m ²		
		11	m ²	11,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
54	KNR 4-01	Uzupełnienie posadzki z parkietu drewnianego	m ²	RAZEM	11,000
d.1.8	0814-03	11	m ²	11,000	
				RAZEM	11,000
55	KNR 4-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek nowych	m ²		
d.1.8	0816-01	11	m ²	11,000	
				RAZEM	11,000
56	KNR 2-02	Lakierowanie posadzek i parkietów	m ²		
d.1.8	1111-08	11	m ²	11,000	
				RAZEM	11,000
1.9		Dach			
57	KNR 2-02	Izolacje cieplne z wełny mineralnej gr. 15cm układane między krokiewiami	m ²		
d.1.9	0613-03	6,6*20,3*2	m ²	267,960	
				RAZEM	267,960
58	KNR 19-01	Ułożenie folii paroprzepuszczalnej	m ²		
d.1.9	0610-01	poz.57	m ²	267,960	
	analogia			RAZEM	267,960
59	KNR 0-14	Wykonanie kominu wentylacyjnego z płyty OSB na kątownikach stalowych	m ²		
d.1.9	2011-01				
	KNR 2-02 r.				
	20 z.sz. 5.1.				
	9929	1,4*(0,9+0,9+0,4+0,4)	m ²	3,640	
		0,4*0,9	m ²	0,360	
				RAZEM	4,000
60	KNR 0-17	Przygotowanie podłoża - gruntowanie	m ²		
d.1.9	2608-03	1,4*(0,9+0,9+0,4+0,4)	m ²	3,640	
				RAZEM	3,640
61	KNR K-04	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki	m ²		
d.1.9	0103-07	1,4*(0,9+0,9+0,4+0,4)	m ²	3,640	
				RAZEM	3,640
62	KNR 19-01	Wykonanie tynków zewnętrznych na kominach	m ²		
d.1.9	0816-04	1,4*(0,9+0,9+0,4+0,4)	m ²	3,640	
	analogia			RAZEM	3,640
63	KNR 19-01	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikatowa	m ²		
d.1.9	1302-02	1,4*(0,9+0,9+0,4+0,4)	m ²	3,640	
	analogia			RAZEM	3,640
1.10		Roboty porządkowe oraz wywóz gruzu i śmieci			
64	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 17 km (na wskazane przez Inwestora miejsce, sposób wykorzystania materiałów z odzysku uzgodnić z Inwestorem)	m ³		
d.1.	0108-11	poz.8	m ³	0,631	
10	0108-12	poz.9*0,1	m ³	0,901	
		poz.21*0,02	m ³	0,590	
		poz.22*0,02	m ³	0,216	
		poz.11	m ³	4,236	
				RAZEM	6,574
65	Kalkulacja	Utylizacja -koszt wysypiska	m ³		
d.1.	własna	poz.64	m ³	6,574	
10				RAZEM	6,574
66	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 17 km	t		
d.1.	1107-01	0,85	t	0,850	
10	1107-04			RAZEM	0,850
2		koszty niekwalifikowane			
2.1		Ściany zewnętrzne poniżej poziomu terenu			
67	KNR 4-04	Ręczne rozebranie opaski betonowej (grubość do weryfikacji na budowie)	m ³		
d.2.1	0301-03	(65+2)*0,5*0,1	m ³	3,350	
				RAZEM	3,350
68	KNR 2-31	Ręczne rozebranie podbudowy opaski	m ²		
d.2.1	0802-01				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(65+2)*0,5	m ²	33,500	
				RAZEM	33,500
69 d.2.1	KNR 2-01 0217-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.I-II (z zabezpieczeniem ścian wykopu) (7+10,4+21,05+4,8)*2,8*2,8 (5,5+1,5+7,12+1,6+7)*1,05*1,1	m ³ m ³ m ³	339,080 26,242	
				RAZEM	365,322
70 d.2.1	KNR 2-01 0317-03	Dokop ręczny na odkład poz.69*0,1	m ³ m ³	36,532	
				RAZEM	36,532
71 d.2.1	KNR 2-01 0212-01 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km poz.69 poz.70	m ³ m ³ m ³	365,322 36,532	
				RAZEM	401,854
72 d.2.1	KNR 4-01 0701-03 ANALOGIA	Odbicie tynków zewnętrznych (7+10,4+21,05+4,8)*2,8 (5,5+1,5+7,12+1,6+7)*1,05 <studzienki>5*1,8*(0,45*2)+1,8*(1,25+1,33+1,33+1,33+1,33) <studzienki>2*1,8*(0,9*2)+1,8*(1,5+1,3)	m ² m ² m ² m ²	121,100 23,856 19,926 11,520	
				RAZEM	176,402
73 d.2.1	KNR-W 4-01 0736-04	Wykucie starych spoin z oczyszczeniem murów (7+10,4+21,05+4,8)*2,8 (5,5+1,5+7,12+1,6+7)*1,05 <studzienki>5*1,8*(0,45*2)+1,8*(1,25+1,33+1,33+1,33+1,33) <studzienki>2*1,8*(0,9*2)+1,8*(1,5+1,3)	m ² m ² m ² m ² m ²	121,100 23,856 19,926 11,520	
				RAZEM	176,402
74 d.2.1	KNR AT-26 0101-01 ANALOGIA	Sfrezowanie luźnych wystających elementów (zadziorów) oraz ostrych krawędzi (7+10,4+21,05+4,8)*2,8 (5,5+1,5+7,12+1,6+7)*1,05 <studzienki>5*1,8*(0,45*2)+1,8*(1,25+1,33+1,33+1,33+1,33) <studzienki>2*1,8*(0,9*2)+1,8*(1,5+1,3)	m ² m ² m ² m ² m ²	121,100 23,856 19,926 11,520	
				RAZEM	176,402
75 d.2.1	KNR 0-17 2608-01 ANALOGIA	Odpalenie muru po skuciu tynku wraz z oczyszczeniem spoin muru (7+10,4+21,05+4,8)*2,8 (5,5+1,5+7,12+1,6+7)*1,05 <studzienki>5*1,8*(0,45*2)+1,8*(1,25+1,33+1,33+1,33+1,33) <studzienki>2*1,8*(0,9*2)+1,8*(1,5+1,3)	m ² m ² m ² m ² m ²	121,100 23,856 19,926 11,520	
				RAZEM	176,402
76 d.2.1	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie (7+10,4+21,05+4,8)*2,8 (5,5+1,5+7,12+1,6+7)*1,05 <studzienki>5*1,8*(0,45*2)+1,8*(1,25+1,33+1,33+1,33+1,33) <studzienki>2*1,8*(0,9*2)+1,8*(1,5+1,3)	m ² m ² m ² m ² m ²	121,100 23,856 19,926 11,520	
				RAZEM	176,402
77 d.2.1	KNR AT-40 0104-04	Reprofilacja spoin w murach z cegły (7+10,4+21,05+4,8)*2,8 (5,5+1,5+7,12+1,6+7)*1,05 <studzienki>5*1,8*(0,45*2)+1,8*(1,25+1,33+1,33+1,33+1,33) <studzienki>2*1,8*(0,9*2)+1,8*(1,5+1,3)	m ² m ² m ² m ² m ²	121,100 23,856 19,926 11,520	
				RAZEM	176,402
78 d.2.1	KNR AT-40 0416-01	Wykonanie a na styku z ławą fundamentową fasetę o promieniu min. 50 mm, z wodoszczelnej szpachlówki uszczelniającej o wysokiej odporności na siarczan nakładanej metodą "świeże na świeże" na warstwę szepną z mineralnego szlamu uszczelniającego (7+10,4+21,05+4,8) (5,5+1,5+7,12+1,6+7)	m m m	43,250 22,720	
				RAZEM	65,970
79 d.2.1	KNR 2-02 0901-01 ANALOGIA	Tynk renowacyjny podkładowy o grubości min 1 cm (7+10,4+21,05+4,8)*2,8 (5,5+1,5+7,12+1,6+7)*1,05 <studzienki>5*1,8*(0,45*2)+1,8*(1,25+1,33+1,33+1,33+1,33) <studzienki>2*1,8*(0,9*2)+1,8*(1,5+1,3)	m ² m ² m ² m ² m ²	121,100 23,856 19,926 11,520	
				RAZEM	176,402

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
80 d.2.1	KNR-W 2-01 0210-01	Transport i zakup piasku do zasypiania wykopów Krotność = 10 poz.70+poz.69	m ³ m ³	 401,854	
				RAZEM	401,854
81 d.2.1	KNR 2-01 0320-0502	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 3,0 m, szerokość 1,6-2,5 m poz.70+poz.69	m ³ m ³	 401,854	
				RAZEM	401,854
82 d.2.1	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 25x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (65+2)	m m	 67,000	
				RAZEM	67,000
83 d.2.1	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła (65+2)*0,08*0,04	m ³ m ³	 0,214	
				RAZEM	0,214
84 d.2.1	KNR 2-31 0105-04 + KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - gr. 10-15cm Krotność = 10 (65+2)*0,5	m ² m ²	 33,500	
				RAZEM	33,500
85 d.2.1	KNR 9-11 0101-02	Wzmocnienie podłoża gruntowego geowłókninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem ręcznym (65+2)*0,5	m ² m ²	 33,500	
				RAZEM	33,500
86 d.2.1	KNR 2-31 0105-04 + KNR 2-31 0105-03	Wykonanie opaski ze żwiru o frakcji 8-16 ze spadkiem 2% od budynku, na szerokości 50 cm od budynku Krotność = 10 (65+2)*0,5	m ² m ²	 33,500	
				RAZEM	33,500
87 d.2.1	KNR 2-31 0511-03	Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cemento- wo-piaskowej 1,5*(11,5+12,5+11,5)	m ² m ²	 53,250	
				RAZEM	53,250
88 d.2.1	KNR 2-21 0207-04	Wyrownanie i zwałowanie terenu pod odtworzenie trawników (poz.90)*0,0001	ha ha	 0,005	
				RAZEM	0,005
89 d.2.1	KNR 2-21 0215-05	Wysiew nawozów mineralnych sprzętem motorowym w terenie płaskim (wzbo- gacenie gleby pod trawniki) (poz.90)*0,0001	ha ha	 0,005	
				RAZEM	0,005
90 d.2.1	KNR 2-21 0401-02	Odtworzenie trawników 1,5*(6+6+21+1,6+1,6)	m ² m ²	 54,300	
				RAZEM	54,300
2.2		Studzienki piwniczne			
91 d.2.2	KNR 4-01 0701-03 ANALOGIA	Odbicie tynków od strony wewnętrznych 1,8*(0,53*2*5+1,33*2*5)	m ² m ²	 33,480	
				RAZEM	33,480
92 d.2.2	KNR-W 4-01 0736-04	Wykucie starych spoin z oczyszczeniem murów 1,8*(0,53*2*5+1,33*2*5)	m ² m ²	 33,480	
				RAZEM	33,480
93 d.2.2	KNR 0-17 2608-01 ANALOGIA	Odpalenie muru po skuciu tynku wraz z oczyszczeniem spoin muru 1,8*(0,53*2*5+1,33*2*5)	m ² m ²	 33,480	
				RAZEM	33,480
94 d.2.2	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 1,8*(0,53*2*5+1,33*2*5)	m ² m ²	 33,480	
				RAZEM	33,480
95 d.2.2	KNR AT-40 0104-04	Reprofilacja spoin w murach z cegły 1,8*(0,53*2*5+1,33*2*5)	m ² m ²	 33,480	
				RAZEM	33,480
96 d.2.2	KNR AT-40 0302-03	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie 1,8*(0,53*2*5+1,33*2*5)	m ² m ²	 33,480	
				RAZEM	33,480

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
97 d.2.2	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą elewacyjną 1,8*(0,53*2*5+1,33*2*5)	m ² m ²	 33,480	
				RAZEM	33,480
98 d.2.2	KNR 19-01 0610-01	Ułożenie geowłókniny na dnie studzienki 0,55*1,35*5	m ² m ²	 3,713	
				RAZEM	3,713
99 d.2.2	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - dno studzienki 0,55*1,35*5	m ³ m ³	 3,713	
				RAZEM	3,713
100 d.2.2	KNR-W 2-02 0603-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe z masy polimerowej - pierwsza warstwa <od strony wewn>1,8*(0,53*2*5+1,33*2*5)	m ² m ²	 33,480	
				RAZEM	33,480
101 d.2.2	KNR-W 2-02 0603-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe z masy polimerowej - druga warstwa poz.100	m ² m ²	 33,480	
				RAZEM	33,480
102 d.2.2	KNR 0-40 0110-01	Wypełnienie dylatacji 5*(2,2*2)	m m	 22,000	
				RAZEM	22,000
103 d.2.2	KNR 2-02 1216-01	Nakrywy-ruszt do studzienek piwnicznych krata ocynkowana 5	szt. szt.	 5,000	
				RAZEM	5,000
104 d.2.2	KNR-W 2-18 0421-02	Wykonanie odpływu podłączonego do rury drenażowej fi110mm 5	szt. szt.	 5,000	
				RAZEM	5,000
105 d.2.2	KNR 2-31 0404-05	Krawężniki granitowy szerokości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej 5*(0,53*2+1,64)	m m	 13,500	
				RAZEM	13,500
2.3		Pomieszczenia piwniczne, za wyjątkiem pomieszczenia węzła cieplnego			
106 d.2.3	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach lub poszerzenie dla otworów drzwiowych i okiennych 0,5*0,42*2,2	m ³ m ³	 0,462	
				RAZEM	0,462
107 d.2.3	KNR 4-01 0346-03	Wykucie gniazd o głębokość 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych 2	gniazd. gniazd.	 2,000	
				RAZEM	2,000
108 d.2.3	KNR 4-01 0323-04 ANALOGIA	Wykonanie "poduszek" i obmurowanie końcówek belek stalowych i nadprożowych - cegłą pełną kl.15 na zaprawie c/w "5". 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
109 d.2.3	KNR 2-02 0126-05	Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych 1,2	m m	 1,200	
				RAZEM	1,200
110 d.2.3	KNR 2-02 0103-04	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł budowlanych pełnych na zaprawie cementowej grubości 1 ceg. 1,8*4,04	m ² m ²	 7,272	
				RAZEM	7,272
111 d.2.3	KNR-W 4-01 0736-04	Wykucie starych spoin z oczyszczeniem murów poz.33 poz.34	m ² m ² m ²	 220,914 66,050	
				RAZEM	286,964
112 d.2.3	KNR 0-17 2608-01 ANALOGIA	Odpalenie muru i stropu po skuciu tynku wraz z oczyszczeniem spoin muru poz.33 poz.34	m ² m ² m ²	 220,914 66,050	
				RAZEM	286,964
113 d.2.3	TZKNBK VIII 05-135	Spoinowanie murów i sklepień gładkich z cegły zabytkowej z przygotowaniem zaprawy poz.33 poz.34	m ² m ² m ²	 220,914 66,050	
				RAZEM	286,964

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
114 d.2.3	KNR 4-01 0305-02 ANALOGIA	Uzupełnienie ubytków cegieł materiałem analogicznym zarówno pod względem kolorystycznym jak i właściwości (Uzupełnienie cegły na poziomie 10%) poz.33*0,1 poz.34*0,1	m ² m ² m ²	 22,091 6,605	
				RAZEM	28,696
115 d.2.3	KNR 4-01 0203-03 z. sz. 2.6. 9905-01 ANALOGIA	Uzupełnienie ścian cementem 1,1	m ³ m ³	 1,100	
				RAZEM	1,100
116 d.2.3	KNR 2-02 0901-01 ANALOGIA	Tynk renowacyjny poz.33 poz.34	m ² m ² m ²	 220,914 66,050	
				RAZEM	286,964
117 d.2.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbą paroprzepuszczalną 1,9*13,93-0,78*0,87-0,9*2,0 1,9*14,75-1,0*0,87-0,9*2,0 1,9*19,51-0,9*2,0 1,9*(14,14+0,73*2+0,42*2)-0,9*2,0*2-1,0*0,87 1,9*19,6-0,9*2,0*3-1,08*0,86 1,9*38,76-0,9*2,0*4-0,98*1,12-1,1*1,3-1,1*1,25-1,1*1,25 1,9*10,86-0,9*2,0-1,1*1,25 <ściany zewn>1,9*(11,3+4,6+8,1+4,1+19+8,9)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 23,988 25,355 35,269 26,766 30,911 61,166 17,459 106,400	
				RAZEM	327,314
118 d.2.3	KNR 7-12 0101-01	Oczyszczenie metalowych elementów stropu metodą mechaniczną 4,6*0,15*18 3,9*0,15*24	m ² m ² m ²	 12,420 14,040	
				RAZEM	26,460
119 d.2.3	KNR 7-12 0105-01	Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych 4,6*0,15*18 3,9*0,15*24	m ² m ² m ²	 12,420 14,040	
				RAZEM	26,460
120 d.2.3	KNR 7-12 0222-01 ANALOGIA	Wykonanie zabezpieczenia istniejących kształtowników stalowych farbą pęczniającą do poziomu ognioodporności R60 4,6*0,15*18 3,9*0,15*24	m ² m ² m ²	 12,420 14,040	
				RAZEM	26,460
121 d.2.3	KNR 4-01 0803-02 ANALOGIA	Wykonanie miejscowych napraw ubytków wierzchniej warstwy posadzek systemową mieszanką do napraw betonów (przyjęto 40% pow) (9,4+7,3+6,6+12,35+6,35+6,65+5,7+6,4+5,3)*0,4	m ² m ²	 26,420	
				RAZEM	26,420
122 d.2.3	KNR 2-02 1506-04	Dwukrotne malowanie farbą epoksydowa do posadzek betonowych (odporna na ścieranie, wodę, wysokie temperatury oraz smary) 9,4+7,3+6,6+12,35+6,35+6,65+5,7+6,4+5,3	m ² m ²	 66,050	
				RAZEM	66,050
2.4		Przebudowa pomieszczeń higieniczno sanitarnych na parterze			
123 d.2.4	KNR-W 3 0301-01 ANALOGIA	Rozbiórka ścian na zaprawie wraz z warstwami wykończeniowymi , elementami wzmacniającymi, nadprożami itp. z usunięciem gruzu poza budynek na miejsce załadunku 3,6*0,12*(4,22+2,1+2,1)	m ³ m ³	 3,637	
				RAZEM	3,637
124 d.2.4	KNR 4-01 0354-08 analogia	Wykucie z muru ościeżnic 0,9*2,0 0,6*2,0*2	m ² m ² m ²	 1,800 2,400	
				RAZEM	4,200
125 d.2.4	KNR 4-04 0504-03 ANALOGIA	Rozebranie okładziny ścian z płytek ceramicznych z usunięciem gruzu poza budynek na miejsce załadunku. 2,0*(3,6+3,65+4,23+4,23+0,85+0,85+0,3+0,3)-1,0*2,0-1,4*1,4-1,12*1,5	m ² m ²	 30,380	
				RAZEM	30,380
126 d.2.4	KNR 0-17 2608-01 ANALOGIA	Odpalenie muru po skuciu tynku wraz z oczyszczeniem spoin muru	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,6*(3,6+3,65+4,23+4,23+0,85+0,85+0,3+0,3)	m ²	28,816	
				RAZEM	28,816
127 d.2.4	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach poz.128	m ²		
			m ²	28,816	
				RAZEM	28,816
128 d.2.4	KNR 4-01 0701-02	Usunięcie zawilgoconych i zagrzybionych partii tynków ze ścian (przyjęto 20%)	m ²		
		1,6*(3,6+3,65+4,23+4,23+0,85+0,85+0,3+0,3)	m ²	28,816	
				RAZEM	28,816
129 d.2.4	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		2,1+2,4	m ²	4,500	
				RAZEM	4,500
130 d.2.4	KNR 2-02 0602-01 ANALOGIA STB 1.6	Izolacje przeciwwilgociowe poziome folia w płynie z wywinieciem 30 cm na ścianę wraz z wklejeniem taśm systemowych	m ²		
		4,7+1,9+2,6+1,65+4,1	m ²	14,950	
				RAZEM	14,950
131 d.2.4	KNR 2-02 1118-08	Posadzki wielobarwne z płytek gresowych - na zaprawie klejowej (z osadzeniem listwy na połączeniu posadzek o różnych asortymentach)	m ²		
		4,7+1,9+2,6+1,65+4,1	m ²	14,950	
				RAZEM	14,950
132 d.2.4	KNR 2-02 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych GKI na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 55-02	m ²		
		3,6*(2,9+1,83+1,75+1,5+1,48)-0,8*2,0*2-0,9*2,0*2	m ²	27,256	
				RAZEM	27,256
133 d.2.4	KNR 2-02 0815-01	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych (powyżej sufitu podwieszanego)	m ²		
		1,6*(2,9+1,83+1,75+1,5+1,48)*2	m ²	30,272	
				RAZEM	30,272
134 d.2.4	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych GKI (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach	m ²		
		3,7+4,7+1,7+4,5	m ²	14,600	
				RAZEM	14,600
135 d.2.4	KNR 2-02 2006-08	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych GKI (suche tynki gipsowe) - dodatek za drugą warstwę na rusztach na stropach	m ²		
		3,7+4,7+1,7+4,5	m ²	14,600	
				RAZEM	14,600
136 d.2.4	KNR-W 2-02 1520-01 ANALOGIA	Siatkowanie płyt gk na sufitach	m ²		
		3,7+4,7+1,7+4,5	m ²	14,600	
				RAZEM	14,600
137 d.2.4	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		3,7+4,7+1,7+4,5	m ²	14,600	
				RAZEM	14,600
138 d.2.4	NNRNKB 202 1134-01 STB 2.11	(z.VII) Gruntowanie podłogi	m ²		
		3,7+4,7+1,7+4,5	m ²	14,600	
		1,6*8,8	m ²	14,080	
		1,6*7,75	m ²	12,400	
		1,6*5,5	m ²	8,800	
		1,6*5,6	m ²	8,960	
		1,6*6,95	m ²	11,120	
				RAZEM	69,960
139 d.2.4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie sufitów farbą do pomieszczeń mokrych	m ²		
		3,7+4,7+1,7+4,5	m ²	14,600	
		1,6*8,8	m ²	14,080	
		1,6*7,75	m ²	12,400	
		1,6*5,5	m ²	8,800	
		1,6*5,6	m ²	8,960	
		1,6*6,95	m ²	11,120	
				RAZEM	69,960
140 d.2.4	KNR 2-02 0603-03	Izolacja pod płytkami w pomieszczeniach mokrych wraz z wklejeniem taśm systemowych	m ²		
		2,06*8,8-1,12*1,5-0,9*2,0	m ²	14,648	
		2,06*7,75-1,0*2,0*3	m ²	9,965	
		2,06*5,5-1,0*2,0*2	m ²	7,330	

[illegible]

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<2,6>3,05*13,44-0,9*2,0 <2,3>3,05*10,5-0,7*1,9	m ² m ²	39,192 30,695	
				RAZEM	579,914
147 d.2.5	KNR 4-01 0711-21	Tynk renowacyjny - uzupełnienie tynków na stropach, belkach, podciągach, biegach, tynkiem (przyjęto 20 % z tynków - ilości należy zweryfikować w naturze) <sufit parter>31,5+38,1+30,9+4,5+9,6+9,2 <Sufit 1p>26,5+17,11+55,2+11,2+4,5 A (obliczenia pomocnicze) poz.147A*0,2	m ² m ²	123,800 114,510 ===== 238,310 47,662	
				RAZEM	47,662
148 d.2.5	TZKNBK VIII 09-106	Sztablatury na gotowym podkładzie na stropach złożonych z podziałem architektonicznym <sufit parter>31,5+38,1+30,9+4,5+9,6+9,2 <Sufit 1p>26,5+17,11+55,2+11,2+4,5	m ² m ² m ²	123,800 114,510	
				RAZEM	238,310
149 d.2.5	TZKNBK VIII 09-118 ANA- LOGIA	Uzupełnienie zdobień na suficie <sufit parter>22,7+15,66+20,6+15,5+4,2+4,9+1,75 <Sufit 1p>20+17+22,40+8+3+3	m m m	85,310 73,400	
				RAZEM	158,710
150 d.2.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe poz.146	m ² m ²	579,914	
				RAZEM	579,914
151 d.2.5	KNR 2-02 2004-07	Obudowa kanałów wentylacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 55-02 1,25*0,8+1,25*2*0,5 2,7*0,32+2,7*0,5	m ² m ² m ²	2,250 2,214	
				RAZEM	4,464
152 d.2.5	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbą dyspersyjną akrylową powierzchni wewnętrznych poz.150 <parter>-3,6*(6,57+1,6+1,6+6+6,43+4,8+4,2+2,5+13,2+4,5) <1p>-3,0*(5,38+3,45+11,1+4,97+4,97+3,0) <sufit parter>31,5+38,1+30,9+4,5+9,6+9,2	m ² m ² m ² m ² m ²	579,914 -185,040 -98,610 123,800	
				RAZEM	420,064
153 d.2.5	KNR 4-01 0708-02	Obróbka ościeży po zamontowanych drzwiach, oknach 0,87+2*0,78 (0,87+2*1,0)*2 0,86+2*1,08 1,12+2*0,98 1,3+2*1,1 1,25+2*1,1 2,13*2+1,46 1,66*2+0,9 (1,66*2+1,0)*2 1,7*2+0,87 2,01*2+0,96 2,11*2+0,9 2,06*2+0,92 0,92+2*2,16 0,92+2*2,16 (1,02+2*2,06)*2 (0,92+2*2,06)*2	m m m m m m m m m m m m m m m m m	2,430 5,740 3,020 3,080 3,500 3,450 5,720 4,220 8,640 4,270 4,980 5,120 5,040 5,240 5,240 10,280 10,080	
				RAZEM	90,050
154 d.2.5	KNR 2-02 2008-06 ANALOGIA	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ościeżach zatarty na gładko poz.153*0,4	m ² m ²	36,020	
				RAZEM	36,020
155 d.2.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe przy odtworzeniu powłok malarskich po demontarzu pawlaczy , itp. poz.153*0,4	m ² m ²	36,020	
				RAZEM	36,020

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
156 d.2.5	KNR 2-02 1605-06	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach przy wysokości rusztowania do 5 m 3,0*[1,5+3+2]	m ² m ²	 19,500	 19,500
				RAZEM	19,500
157 d.2.5	KNR 2-02 r. 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (poz.:143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155)			
158 d.2.5	KNR 2-02 0829-10 ANALOGIA	Montaż wielkoformatowego lustra lokalizacja - pomiędzy drzwiami do pom. 1.7 a drewnianym filarem podtrzymującym schody 2,85*2,2	m ² m ²	 6,270	 6,270
				RAZEM	6,270
159 d.2.5	KNR-W 2-02 1020-02 analogia	Wbudowana szafa w przestrzeń pod schodami 2,5*1,4	m ² m ²	 3,500	 3,500
				RAZEM	3,500
160 d.2.5	wycena indywidualna	Siedzisko wewnętrzne z otwieraną skrzynią, deska, bez wyściełania 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
161 d.2.5	KNR-W 4-01 0816-05	Mechaniczne szlifowanie starych parkietów mozaikowych wraz z listwami przyściennymi istniejącego parkietu <parter>31,5+38,1+30,9 <1p>30,2+25,4+17,1+26,5+11,2+55,2	m ² m ² m ²	 100,500 165,600	 266,100
				RAZEM	266,100
162 d.2.5	TZKNBK XX 2401-02	Flekowanie elem.i wyrobów stolarskich pod malowanie przy wielk.pojedyn.fleków do 5 cm2 (przyjęto 5szt/m2 -ilości należy zweryfikować w naturze) 9,8*3*5	szt. szt.	 147,000	 147,000
				RAZEM	147,000
163 d.2.5	KNR-W 4-01 0819-07	Trzykrotne lakierowanie posadzek drewnianych wraz z listwami przyściennymi istniejącego parkietu poz.161	m ² m ²	 266,100	 266,100
				RAZEM	266,100
164 d.2.5	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie paneli podłogowych,desek płyt pilśniowych wraz z cokolikami PARTER <1.11>9,25 <1.12>9,85	m ² m ² m ²	 9,250 9,850	 19,100
				RAZEM	19,100
165 d.2.5	KNR-W 2-02 0608-03 ANALOGIA	Ułożenie podkładu pod panele podłogowe PARTER <1.11>9,25 <1.12>9,85	m ² m ² m ²	 9,250 9,850	 19,100
				RAZEM	19,100
166 d.2.5	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych wraz z listwami przypodłogowymi PARTER <1.11>9,25 <1.12>9,85	m ² m ² m ²	 9,250 9,850	 19,100
				RAZEM	19,100
2.6 Stolarka drzwiowa, okienna					
167 d.2.6	KNR 4-01 0354-06	Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 1 m2 3 1	szt. szt. szt.	 3,000 1,000	 4,000
				RAZEM	4,000
168 d.2.6	KNR 4-01 0354-08 analogia	Wykucie z muru ościeżnic OKNA poz.39 Drzwi poz.38 poz.170 poz.171 poz.172 poz.173 poz.174	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 7,251 3,110 10,122 1,895 1,987 2,203 7,992	 34,560
				RAZEM	34,560
169 d.2.6	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,8 1,1*2 1,1 1,05 1,15 1,15	m m m m m m	0,800 2,200 1,100 1,050 1,150 1,150	
				RAZEM	7,450
170 d.2.6	KNR-W 2-02 1203-02 ANALOGIA	Drzwi wewn. techniczne, stalowe pełne, wyposażenie według PW < Dw1,Dw2,Dw3,Dw4,Dw5> 1,66*0,9 1,66*1,0*2 1,7*0,87 2,01*0,96 2,11*0,9	m ² m ² m ² m ² m ²	 1,494 3,320 1,479 1,930 1,899	
				RAZEM	10,122
171 d.2.6	KNR-W 2-02 1203-02 ANALOGIA	Drzwi wewn. techniczne, stalowe pełnep.poż EI30, wyposażenie według PW < Dw10> 2,06*0,92	m ² m ²	 1,895	
				RAZEM	1,895
172 d.2.6	KNR-W 2-02 1020-02 analogia	Dostawa i montaż drzwi drewnianych wewn, EI30 <Dw6> 0,92*2,16	m ² m ²	 1,987	
				RAZEM	1,987
173 d.2.6	KNR-W 2-02 1020-02 analogia	Dostawa i montaż drzwi drewnianych wewn , odtwarzających historyczną formę <Dw7> 1,02*2,16	m ² m ²	 2,203	
				RAZEM	2,203
174 d.2.6	KNR-W 2-02 1040-01 ANALOGIA	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych płycinowych, jednoskrzydłowych, wyposażenie według PW<Dw8,Dw9> 1,02*2,06*2 0,92*2,06*2	m ² m ² m ²	 4,202 3,790	
				RAZEM	7,992
175 d.2.6	wycena indywidualna	Rekonserwacja istniejących okien drewnianych (na podstawie Programu Prac Konserwatorskich) <O07>2,05*1,2*(1+7) <O03>1,07*2,1 <O02>0,75*2,25*2 <O08>2,05*1,2 <O01>1,2*2,25*7	m ² m ² m ² m ² m ²	 19,680 2,247 3,375 2,460 18,900	
				RAZEM	46,662
176 d.2.6	KNR 2-02 1017-03 ANALOGIA	Wymiana skrzydła wewn. na skrzydło z szybą zespoloną 1,21*2,24*7 0,77*2,26*2 1,22*2,05*6 1,22*2,8 1,22*2,05	m ² m ² m ² m ² m ²	 18,973 3,480 15,006 3,416 2,501	
				RAZEM	43,376
177 d.2.6	wycena indywidualna	Renowacja istniejących drzwi drewnianych wewn - obustronnie - skrzydła z ościeżnicą (na podstawie Programu Prac Konserwatorskich) <parter> 1,59*2,4*2 1,0*2,12 0,9*2,0 0,83*1,89 0,94*2,1 1,76*2,06 0,86*2,16 1,0*2,5 <1p> 0,9*1,92*2 1,135*2,1 1,0*2,12 0,62*1,84	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 7,632 2,120 1,800 1,569 1,974 3,626 1,858 2,500 3,456 2,384 2,120 1,141	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	32,180
178 d.2.6	NNRNKB 202 2143-02	Podokienniki wewnętrzne - drewniany 0,8 1,1*2 1,1 1,05 1,15 1,15	m m m m m m	 0,800 2,200 1,100 1,050 1,150 1,150	
				RAZEM	7,450
179 d.2.6	wycena indywidualna	Renowacji istniejących parapetów, zgodnie z zakresem PPK <O06>1,35*5 <O04>1,4*3 <O05>1,2*0,82 1,21*7 0,77*2 1,36 1,4*3 1,3*6 1,3 1,4*5 1,3	m m m m m m m m m m m	 6,750 4,200 0,984 8,470 1,540 1,360 4,200 7,800 1,300 7,000 1,300	
				RAZEM	44,904
180 d.2.6	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie parapetów z blachy nie nadającej się do użytku 0,8 1,1*2 1,1 1,05 1,15 1,15 A (obliczenia pomocnicze) poz.180A*0,4	m ² m ²	 0,800 2,200 1,100 1,050 1,150 1,150 =====	
				7,450 2,980	
				RAZEM	2,980
181 d.2.6	KNR 19-01 0538-07	Wykonanie i montaż podokienników o szer. 25-50 cm z blachy cynkowo-tytanowej - w formie pierwotnej poz.180A*0,4	m ² m ²	 2,980	
				RAZEM	2,980
182 d.2.6	KNR 4-01 0329-03	Poszerzenie dla otworów drzwiowych (Dw7) 0,2*0,42*2,2	m ³ m ³	 0,185	
				RAZEM	0,185
183 d.2.6	KNR 4-01 0346-03	Wykucie gniazd o głębokość 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek stalowych 2	gniazd. gniazd.	 2,000	
				RAZEM	2,000
184 d.2.6	KNR 4-01 0323-04 ANALOGIA	Wykonanie "poduszek" i obmurowanie końcówek belek stalowych i nadprożowych - cegłą pełną kl.15 na zaprawie c/w "5". 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
185 d.2.6	KNR 2-02 0126-05	Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych 1,2	m m	 1,200	
				RAZEM	1,200
186 d.2.6	KNR 2-02 1017-01 ANALOGIA	Montaż 2 drewnianych skrzydeł szafy o wymiarze 50x200 cm, powyżej montaż blendy 50x104 cm (blenda drewniana) 0,5*2,0*2+0,5*1,04*2	m ² m ²	 3,040	
				RAZEM	3,040
187 d.2.6	wycena indywidualna	Wykonania przebić przez ściany zewnętrzne w celu montażu nawiewników podokiennych, wraz z odtworzeniami - uzupełnieniem tynków oraz warstw wykończeniowych na elewacji oraz w pomieszczeniach 38	szt. szt.	 38,000	
				RAZEM	38,000
2.7		Renowacja drewnianej boazerii			
188 d.2.7	TZKNBK XII 0419-106	Usunięcie złuszczonej farby, ręcznie 0,8*6,5	m ² m ²	 5,200	
				RAZEM	5,200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
189 d.2.7	TZKNBK XX 3001-02 ANALOGIA	Doczyszczanie z resztek wtórnych powłok malarskich - chemicznie (mieszaniną rozpuszczalników organicznych)	m ²		
		0,8*6,5	m ²	5,200	
				RAZEM	5,200
190 d.2.7	TZKNBK XX 3009-02	Oszlifowanie powierzchni drewna drobnym papierem ściernym	m ²		
		0,8*6,5	m ²	5,200	
				RAZEM	5,200
191 d.2.7	KNR 4-01 0631-01	Impregnacja wzmacniająca	m ²		
		0,8*6,5	m ²	5,200	
				RAZEM	5,200
192 d.2.7	KNR-W 4-01 0906-01 ANALOGIA	Uzupełnienie ubytków drewna - gotowe zaprawy na bazie poliuretanu z wypełniaczem w postaci pyłu drzewnego	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
193 d.2.7	TZKNBK XX 2401-02	Flekowanie większych ubytków drewna	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
194 d.2.7	KNR 19-01 1309-08	Dwukrotne malowanie powierzchni - kryjąco, farbami alkidowymi lub olejnymi	m ²		
		0,8*6,5	m ²	5,200	
				RAZEM	5,200
195 d.2.7	KNR 19-01 1309-08	Dwukrotne malowanie farbą termoizolacyjną	m ²		
		0,8*6,5	m ²	5,200	
				RAZEM	5,200
2.8		Remont klatki schodowej			
2.8.1		Ściany			
196 d.2. 8.1	KNR 2-02 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych GKF na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 55-02	m ²		
		(2,7+3,3)*3,05	m ²	18,300	
				RAZEM	18,300
197 d.2. 8.1	KNR 4-01 0354-15	Usunięcie wszystkich wtórnych elementów metalowych i niemetalowych, jak gwoździe, sztyldy, mocowania instalacji, tabliczki itp	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
198 d.2. 8.1	KNR 4-01 0701-02	Usunięcie luźnych, odspojonych oraz zdegradowanych partii tynków oraz wtórnych uzupełnień (przyjęto 30%, ilości należy zweryfikować w naturze)	m ²		
		<Piwnica> 2,6*13,04		33,904	
		<Parter> 3,84*13,5		51,840	
		3,5*26,3		92,050	
		<1p> 3,4*13,5		45,900	
		3,05*(35,14+4,65)		121,360	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
		poz.198A*0,3	m ²	345,054	
				103,516	
				RAZEM	103,516
199 d.2. 8.1	KNR 0-17 2608-01 ANALOGIA	Odpalenie muru po skuciu tynku wraz z oczyszczeniem spoin muru	m ²		
		poz.198	m ²	103,516	
				RAZEM	103,516
200 d.2. 8.1	KNR 4-01 0711-02	Tynk renowacyjnyh -uzupełnienie ubytków tynków powstałych wskutek wymiany instalacji sanitarnych i elektrycznych (przyjęto 30%)	m ²		
		poz.198	m ²	103,516	
				RAZEM	103,516
201 d.2. 8.1	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		<Piwnica> 2,6*13,04	m ²	33,904	
		<Parter> 3,84*13,5	m ²	51,840	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3,5*26,3 <1p> 3,4*13,5 3,05*(35,14+4,65)	m ² m ² m ²	92,050 45,900 121,360	
		<poddasze> (2,7+3,3)*3,05*2	m ²	36,600	
				RAZEM	381,654
202 d.2. 8.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.201	m ²	381,654	
				RAZEM	381,654
203 d.2. 8.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbą dyspersyjną akrylową powierzchni wewnętrznych	m ²		
		<Piwnica> 2,6*13,04	m ²	33,904	
		<Parter> 3,84*13,5	m ²	51,840	
		3,5*26,3	m ²	92,050	
		<1p> 3,4*13,5	m ²	45,900	
		3,05*(35,14+4,65)	m ²	121,360	
		-148,988	m ²	-148,988	
				RAZEM	196,066
204 d.2. 8.1	KNR 2-02 1605-06	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach przy wysokości rusztowania do 5 m	m ²		
		3,0*[1,5+3+2]	m ²	19,500	
				RAZEM	19,500
205 d.2. 8.1	KNR 2-02 r. 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (poz.:196,198,199,200,201,202,203)			
2.8.2		Sufit			
206 d.2. 8.2	KNR 4-01 0701-08	Usunięcie luźnych, odspojonych oraz zdegradowanych partii tynków oraz wtórnych uzupełnień (przyjęto 30%, ilości należy zweryfikować w naturze)	m ²		
		9,6		9,600	
		10,2		10,200	
		30,2+25,4+10,4		66,000	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
				85,800	
		poz.206A*0,3	m ²	25,740	
				RAZEM	25,740
207 d.2. 8.2	wycena indywidualna	Zabezpieczenie drewnianej okładziny sufitu do stopnia niezapalności	m ²		
		25,2+2,9	m ²	28,100	
				RAZEM	28,100
208 d.2. 8.2	KNR 4-01 0711-21	Uzupełnienie tynków na stropach, belkach, podciągach, biegach, tynkiem (przyjęto 30 % z tynków -ilości należy zweryfikować w naturze)	m ²		
		poz.206	m ²	25,740	
				RAZEM	25,740
209 d.2. 8.2	TZKNBK VIII 09-106	Sztablatury na gotowym podkładzie na stropach złożonych z podziałem architektonicznym	m ²		
		9,6	m ²	9,600	
		2,9+25,2+10,2	m ²	38,300	
		30,2+25,4+10,4	m ²	66,000	
				RAZEM	113,900
210 d.2. 8.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży -sufity	m ²		
		9,6	m ²	9,600	
		2,9+25,2+10,2	m ²	38,300	
		30,2+25,4+10,4	m ²	66,000	
				RAZEM	113,900
211 d.2. 8.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbą dyspersyjną akrylową powierzchni wewnętrznych	m ²		
		9,6	m ²	9,600	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,9+25,2+10,2	m ²	38,300	
				RAZEM	47,900
212 d.2. 8.2	KNR 2-02 2004-07	Naprawa stropu nad boczną klatką obudowa widocznych belek okładziną systemową (R)EI 30	m ²		
		3,5	m ²	3,500	
				RAZEM	3,500
213 d.2. 8.2	KNR 2-02 2011-01	Okładziny gipsowo-kartonowe GKF, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych - sufit podwieszany pełny	m ²		
		4,5*2,6	m ²	11,700	
				RAZEM	11,700
214 d.2. 8.2	KNR 2-02 2011-04	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych - dodatek za drugą warstwę płyt GKF	m ²		
		4,5*2,6	m ²	11,700	
				RAZEM	11,700
215 d.2. 8.2	KNR-W 2-02 1520-01 ANALOGIA	Siatkowanie płyt gk sufitach	m ²		
		4,5*2,6	m ²	11,700	
				RAZEM	11,700
216 d.2. 8.2	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach	m ²		
		4,5*2,6	m ²	11,700	
				RAZEM	11,700
217 d.2. 8.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbą dyspersyjną akrylową matową, powierzchni wewnętrznych tynkowanych	m ²		
		4,5*2,6	m ²	11,700	
				RAZEM	11,700
218 d.2. 8.2	KNR 2-02 1605-02	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 5 m	m ²		
		2,8*[1,5+3+2]	m ²	18,200	
				RAZEM	18,200
219 d.2. 8.2	KNR 2-02 r. 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (poz.:206,207,208,209,210,211,212,214,215,216,217)			
2.8.3		Spoczniki, biegi, posadzki			
220 d.2. 8.3	KNR 4-01 0809-04	Uzupełnienie ubytków posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		14	m ²	14,000	
				RAZEM	14,000
221 d.2. 8.3	KNR-W 4-01 0917-09 ANALOGIA	Demontaż listew narożnych	szt.		
		76	szt.	76,000	
				RAZEM	76,000
222 d.2. 8.3	TZKNBK V - 085	Usunięcie zdegradowanych wtórnych elementów, łat, listewek itd.	m ²		
		Klatka gł. (11+2)*1,2	m ²	15,600	
		<podstopnica>(1,25*3,95)*1,2	m ²	5,925	
		<Balustrada płyt na ścianie>0,7*(7,9+3+3)	m ²	9,730	
		<ściana nad schodami>1,5*3,0+0,4*5	m ²	6,500	
		klatka boczna 11*2+7,3*1,2	m ²	30,760	
				RAZEM	68,515
223 d.2. 8.3	KNR-W 4-01 1214-02	Ręczne zeszkrobanie farby	m ²		
		Klatka gł. (11+2)*1,2	m ²	15,600	
		<podstopnica>(1,25*3,95)*1,2	m ²	5,925	
		<Balustrada płyt na ścianie>0,7*(7,9+3+3)	m ²	9,730	
		<ściana nad schodami>1,5*3,0+0,4*5	m ²	6,500	
		klatka boczna 11*2+7,3*1,2	m ²	30,760	
				RAZEM	68,515
224 d.2. 8.3	KNR-W 4-01 0816-01	Ręczne cyklinowanie elementów drewnianych schodów	m ²		
		Klatka gł.			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(11+2)*1,2 <podstopnica>(1,25*3,95)*1,2 <Balustrada płyt na ścianie>0,7*(7,9+3+3) <ściana nad schodami>1,5*3,0+0,4*5 klatka boczna 11*2+7,3*1,2	m ² m ² m ² m ² m ²	15,600 5,925 9,730 6,500 30,760	
				RAZEM	68,515
225	KNR-W 4-01 d.2. 0415-03 8.3 ANALOGIA	Naprawa schodów drewnianych Klatka gł. (11+2)*1,2 <podstopnica>(1,25*3,95)*1,2 <Balustrada płyt na ścianie>0,7*(7,9+3+3) <ściana nad schodami>1,5*3,0+0,4*5 klatka boczna 11*2+7,3*1,2	m ² m ² m ² m ² m ²	 15,600 5,925 9,730 6,500 30,760	
				RAZEM	68,515
226	KNR-W 4-01 d.2. 0425-01 8.3	Wymiana elementów schodów drewnianych 69	szt. szt.	 69,000	
				RAZEM	69,000
227	TZKNBK XX d.2. 2401-02 8.3	Flekowanie elem.i wyrobów stolarskich pod malowanie przy wielk.pojedyn.fle- ków do 5 cm2 69	szt. szt.	 69,000	
				RAZEM	69,000
228	TZKNBK V - d.2. 308 8.3	Wykonanie w robocie ciesielskiej uzupełnień ubytków lub naprawa części zniszczonych. Powierzchnia płaska do 0.01 m2, głębokość wycięcia 10 cm 69	szt. szt.	 69,000	
				RAZEM	69,000
229	KNR-W 4-01 d.2. 0819-01 8.3	Wymiana desek podłogowych w ilości do 2 m2 w jednym miejscu 4+20 65	m ² m ² m ²	 24,000 65,000	
				RAZEM	89,000
230	KNR 4-01 d.2. 0628-01 8.3 ANALOGIA	Impregnacja drewna poz.224	m ² m ²	 68,515	
				RAZEM	68,515
231	KNR-W 4-01 d.2. 0819-07 8.3	Malowanie, półtransparaentnie, w kolorze ciemnobrązowym - lakierobejce poz.224	m ² m ²	 68,515	
				RAZEM	68,515
232	KNR-W 4-01 d.2. 0415-07 8.3	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyściennie (ilości należy zweryfi- kować w naturze) 91	m m	 91,000	
				RAZEM	91,000
233	KNR-W 4-01 d.2. 0815-08 8.3	Wymiana listew pod stopniami i z boków stopni z drewna iglastego 120	m m	 120,000	
				RAZEM	120,000
234	KNR-W 4-01 d.2. 0425-03 8.3	Demontaż i ponowny montaż poręczy 5,2+1,2+1,6+3,6+1,45+1,45 <pochwyty>5,15+1,8+2,7 <boczna klatka>2,5+1,9+3+3+3+1,2	m m m m	 14,500 9,650 17,600	
				RAZEM	41,750
235	TZKNBK XX d.2. 2201-02 8.3	Wykonanie tralek średnio ozdobnych, profilowanych, bez klejenia 164	m m	 164,000	
				RAZEM	164,000
2.9		Dach			
236	KNR 19-01 d.2.9 0610-01 analogia	Tymczasowe zabezpieczenie dachu przed opadami na czas remontu 100	m ² m ²	 100,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
237	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki pod projektowane kanały instalacyjne	m ²	RAZEM	100,000
d.2.9	0508-03	8	m ²	8,000	
				RAZEM	8,000
238	KNR 4-01	Wymiana desekowania dachu z desek	m ²		
d.2.9	0414-01	8	m ²	8,000	
				RAZEM	8,000
239	KNR 19-01	Uzupełnienie pokryć dachówką ceramiczną	m ²		
d.2.9	0508-02	8	m ²	8,000	
				RAZEM	8,000
240	KNR 19-01	Uzupełnienie gąsiorów ceramicznych	m		
d.2.9	0509-07	7	m	7,000	
				RAZEM	7,000
241	KNR 19-01	Uzupełnienie folii wiatroizolacyjna	m ²		
d.2.9	0610-01 analogia	15	m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
242	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze	m		
d.2.9	0412-02	8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
243	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatwie	m		
d.2.9	0412-05	8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
244	KNR 4-01	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką	m ²		
d.2.9	0414-09	15	m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
245	KNR 19-01	Ułożenie foli paroprzepuszczalnej	m ²		
d.2.9	0610-01 analogia	267,96	m ²	267,960	
				RAZEM	267,960
246	KNR 4-01	Rozebranie kominów wolnostojących	m ³		
d.2.9	0350-01	5,3*0,4*1,15*2	m ³	4,876	
				RAZEM	4,876
2.10		Wyposażenie			
247	wycena indywidualna	Dostawa i montaż gaśnic	szt		
d.2.10		7	szt	7,000	
				RAZEM	7,000
248	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - poręcz uchylna dla osób NPS (chrom)	szt		
d.2.10		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
249	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - ręczny dozownik mydła biały	szt		
d.2.10		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
250	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - podajnik płynu dezynfekującego biały	szt		
d.2.10		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
251	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - ręczny podajnik papieru toaletowego biały	szt		
d.2.10		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
252	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - ręczny podajnik ręczników papierowych biały	szt		
d.2.10		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
253	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - lustro uchylne z regulacją 60x50 cm	szt		
d.2.10					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
254 d.2. 10	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - lustro ściennie 60x90 cm	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
255 d.2. 10	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - kosz na śmieci, stal nierdzewna	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
256 d.2. 10	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - szczotka toaletowa, stal nierdzewna	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
2.11		Roboty porządkowe oraz wywóz gruzu i śmieci			
257 d.2. 11	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km -(na wskazane przez Inwestora miejsce, sposób wykorzystania materiałów z odzysku uzgodnić z Inwestorem)	m ³		
		poz.67	m ³	3,350	
		poz.68*0,1	m ³	3,350	
		poz.72*0,02	m ³	3,528	
		poz.73*0,01	m ³	1,764	
		poz.106	m ³	0,462	
		poz.123	m ³	3,637	
		poz.125*0,01	m ³	0,304	
		poz.143*0,01	m ³	1,740	
		poz.33*0,02	m ³	4,418	
		poz.111*0,01	m ³	2,870	
		poz.168*0,1	m ³	3,456	
		poz.237*0,01	m ³	0,080	
		poz.246	m ³	4,876	
		poz.198*0,02	m ³	2,070	
		poz.206*0,02	m ³	0,515	
				RAZEM	36,420
258 d.2. 11	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km .Przyjęto 17km	m ³		
		Krotność = 17			
		poz.257	m ³	36,420	
				RAZEM	36,420
259 d.2. 11	Kalkulacja własna	Utylizacja -koszt wysypiska	m ³		
		poz.257	m ³	36,420	
				RAZEM	36,420
260 d.2. 11	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 17 km	t		
		0,52	t	0,520	
				RAZEM	0,520