
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7

Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI: Zabezpieczenie budynku oficyny przylegającej do budynku
mieszkalnego

ADRES INWESTYCJI: Gdańsk ul Łąkowa 14

NAZWA INWESTORA: Gdańskie Nieruchomości -Samorządowy Zakład Budżetowy

ADRES INWESTORA: ul. Partyzantów 74 80-254 Gdańsk

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

ogólnobudowlane

Halina Szymaniak nr upr bud.1175/Gd/83 SKB nr 0356

DATA OPRACOWANIA: 06.02.2024

VAT naliczono na życzenie Inwestora

STKW Zabezpieczenie budynku oficyny przylegającej do bud mieszkalnego Gdańsk ul Łąkowa 14.prdx
Działy kosztorysu

Lp.	Nazwa działu
KOSZTORYS: Zabezpieczenie budynku oficyny Gdańsk ul Łąkowa 14	
1	Podparcie ściany w osi C
2	Kotwienie ścian wychylonych z pionu-Założenie ściągów
3	Rusztowania

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Zabezpieczenie budynku oficyny Gdańsk ul Łąkowa 14					
1		Podparcie ściany w osi C			
1 d.1	KNR 2-21 0602-07 analogia	Słupy drewniane wkopywane w ziemię-drewno tracone 1. Wykonanie wykopów. 2. Przycięcie okrągłaków lub krawędziaków na miarę z ostruganiem i wykonaniem łączы ciesielskich. 3. Zaimpregnowanie końców słupów. 4. Osadzenie w ziemi, zasypanie wykopu z ubiciem i rozplantowaniem ziemi.	m3		
		<pale drewniane 30x30x320*4> 1,53	m3	1,53	
				RAZEM	1,53
2 d.1	KNR-W 4-01 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. III	m3		
		1,0 * 0,5 * 5,27	m3	2,64	
				RAZEM	2,64
3 d.1	KNR 2-25 0407-03 analogia	Scianka z płyt wielootworowych 1,0x0,75x12,5(płyty o powierzchni do 1 m2) - budowa	m2		
		0,75 * 1,0 * 5,27	m2	3,95	
				RAZEM	3,95
4 d.1	KNR-W 2-02 1101-01	Zalanie wykopu betonem C 12/15	m3		
		1,0 * 0,5 * 5,27	m3	2,64	
				RAZEM	2,64
5 d.1	KNR-W 4-01 0435-03	Podstemplowanie zagrożonych ścian (drewno tracone) Wyszczególnienie robót: 1. Ułożenie podwalin (leżni). 2. Ustawienie i zaklinowanie stempli z umocowaniem czopków. 3. Przybicie stężeń i rygli.	m		
		<leżnie 20x20 0,595m3> 4 * 3,1	m	12,40	
		<podpory 20x20 0,944m3> 5,9 * 4	m	23,60	
		<podpory 20x20 0,48m3> 3,0 * 4	m	12,00	
		<zastrzały nakładki 0,192m3> 0,9 * 4 + 0,5 * 6	m	6,60	
				RAZEM	54,60
6 d.1	wycena indywidualna	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na legalne wysypisko wraz z kosztami składowania (grunt kat. III)	m3		
		2,64	m3	2,64	
				RAZEM	2,64
2		Kotwienie ścian wychylonych z pionu-Założenie ściągów			
7 d.2	KNR-W 4-01 0347-03	Wykucie gniazd o głębokości 5-6 cm wys11-12cm i długości 50-50 cm. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	gniazd d.		
		36	gniazd d.	36,00	
				RAZEM	36,00
8 d.2	KNR-W 4-03 1003-16	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach z cegły o długości przebicia do 2 cegły - śr. do 25 mm	otw.		
		36	otw.	36,00	
				RAZEM	36,00
9 d.2	KNR-W 4-03 1017-03	Mechaniczne wiercenie otworów o śr.do 20 mm w drewnie	otw.		
		36 * 4	otw.	144,00	
				RAZEM	144,00
10 d.2	KNR 19-01 0406-05 analogia	Wykonanie i montaż belek ściennych	m		
		43,2 + 31,8 + 18	m	93,00	
		Obmiar dodatkowy: łączna objętość elementów	m3		
		1,32 + 0,144 + 0,192	m3	1,66	
		łączna długość elementów		RAZEM	93,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		łączna objętość elementów		RAZEM	1,66
11 d.2	KNR 4-06 0112-01	Skręcanie połączeń śrubami o śr. do 20 mm	szt.		
		144	szt.	144,00	
				RAZEM	144,00
12 d.2	KNR-W 4-01 1303-01	Wykonanie i montaż ściągów Pręty D20 stal S 185	kg		
		256	kg	256,00	
				RAZEM	256,00
3		Rusztowania			
13 d.3	wycena indywidualna	Zasłanie powierzchni dachu przyległego budynku pod ustawienie rusztowań	m2 rzutu		
		(8,0 + 6,0) * 3,5	m2 rzutu	49,00	
				RAZEM	49,00
14 d.3	wycena indywidualna	Rozbiórka zasłanej powierzchni dachu	m2 rzutu		
		poz.13	m2 rzutu	49,00	
				RAZEM	49,00
15 d.3	KNR-W 2-02 1603-02 + KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m Czas pracy rusztowań	m2		
		(5,27 + 7,16) * 13,09 + (7,16 + 5,27) * 7,0	m2	249,72	
				RAZEM	249,72