

---

# PRZEDMIAR

## Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

|            |                                                   |
|------------|---------------------------------------------------|
| 45112710-5 | Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych |
| 43325000-7 | Wyposażenie parków i placów zabaw                 |
| 45113000-2 | Roboty na placu budowy                            |
| 45111220-6 | Roboty w zakresie usuwania gruzu                  |

NAZWA INWESTYCJI: Zagospodarowanie terenu przy ul. Heweliusza 21 w Gdańsku

ADRES INWESTYCJI: ul. Heweliusza 21; Gdańsk ; dz. nr 62/19

NAZWA INWESTORA: GDAŃSKIE NIERUCHOMOŚCI

ADRES INWESTORA: UL. PARTYZANTÓW 74 80-254 GDAŃSK

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

PIOTR TRZCIŃSKI

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

Piotr Trzciński

DATA OPRACOWANIA: 03.08.2024

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

03.08.2024

Data zatwierdzenia

| Lp.                                                                                                      | Podstawa                  | Opis i wyliczenia                                                                                                                                 | j.m. | Poszcz. | Razem          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------------|
| <b>PRZEDMIAR: Zagospodarowanie terenu przy ul. Heweliusza 21 w Gdańsku - Projekt "Bee in the center"</b> |                           |                                                                                                                                                   |      |         |                |
| <b>1</b>                                                                                                 |                           | <b>Wykonanie prac projektowych</b>                                                                                                                |      |         |                |
| 1                                                                                                        |                           | Wykonanie projektu zagospodarowania terenu wraz z pozyskaniem mapy do celów projektowych oraz wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami. | kpl  |         |                |
| d.1                                                                                                      |                           | 1                                                                                                                                                 | kpl  | 1,000   |                |
|                                                                                                          |                           |                                                                                                                                                   |      | RAZEM   | <b>1,000</b>   |
| <b>2</b>                                                                                                 |                           | <b>Wykonanie robót rozbiórkowych</b>                                                                                                              |      |         |                |
| 2                                                                                                        | KNR 2-31 0101-01          | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm                                          | m2   |         |                |
| d.2                                                                                                      |                           | 57,5                                                                                                                                              | m2   | 57,500  |                |
|                                                                                                          |                           |                                                                                                                                                   |      | RAZEM   | <b>57,500</b>  |
| 3                                                                                                        | KNR 2-31 0813-03          | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej                                                                        | m    |         |                |
| d.2                                                                                                      |                           | 32                                                                                                                                                | m    | 32,000  |                |
|                                                                                                          |                           |                                                                                                                                                   |      | RAZEM   | <b>32,000</b>  |
| 4                                                                                                        | KNR 4-04 0306-01          | Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grubości do 50 cm - rozebranie piaskownicy                                                                   | m3   |         |                |
| d.2                                                                                                      |                           | 4,7                                                                                                                                               | m3   | 4,700   |                |
|                                                                                                          |                           |                                                                                                                                                   |      | RAZEM   | <b>4,700</b>   |
| 5                                                                                                        | KNR 4-04 1103-04 1103-05  | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 10 km                        | m3   |         |                |
| d.2                                                                                                      |                           | 6,14                                                                                                                                              | m3   | 6,140   |                |
|                                                                                                          |                           |                                                                                                                                                   |      | RAZEM   | <b>6,140</b>   |
| 6                                                                                                        | KNR 2-21 0701-01          | Pielęgnacja krzewów liściastych - przycinka pielęgnacyjna                                                                                         | szt. |         |                |
| d.2                                                                                                      |                           | 7                                                                                                                                                 | szt. | 7,000   |                |
|                                                                                                          |                           |                                                                                                                                                   |      | RAZEM   | <b>7,000</b>   |
| <b>3</b>                                                                                                 |                           | <b>Tereny zielone i chodniki</b>                                                                                                                  |      |         |                |
| 7                                                                                                        | KNR 2-31 0407-03          | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem                                                          | m    |         |                |
| d.3                                                                                                      |                           | 80                                                                                                                                                | m    | 80,000  |                |
|                                                                                                          |                           |                                                                                                                                                   |      | RAZEM   | <b>80,000</b>  |
| 8                                                                                                        | KNR 2-31 0403-03          | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej                                                                | m    |         |                |
| d.3                                                                                                      |                           | 14                                                                                                                                                | m    | 14,000  |                |
|                                                                                                          |                           |                                                                                                                                                   |      | RAZEM   | <b>14,000</b>  |
| 9                                                                                                        | KNR 2-31 0114-07 0114-08  | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm                                                                    | m2   |         |                |
| d.3                                                                                                      |                           | 57,5                                                                                                                                              | m2   | 57,500  |                |
|                                                                                                          |                           |                                                                                                                                                   |      | RAZEM   | <b>57,500</b>  |
| 10                                                                                                       | KNR 2-31 0502-01          | Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem                                                         | m2   |         |                |
| d.3                                                                                                      |                           | 27,5                                                                                                                                              | m2   | 27,500  |                |
|                                                                                                          |                           |                                                                                                                                                   |      | RAZEM   | <b>27,500</b>  |
| 11                                                                                                       | KNR 2-31 0502-01 analogia | Chodniki z płyt betonowych 80x80x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem przerw kamieniem dekoracyjnym Krotność = 2                             | m2   |         |                |
| d.3                                                                                                      |                           | 30                                                                                                                                                | m2   | 30,000  |                |
|                                                                                                          |                           |                                                                                                                                                   |      | RAZEM   | <b>30,000</b>  |
| 12                                                                                                       | KNR 2-21 0218-01          | Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim - gr. 5 cm                                                                   | m3   |         |                |
| d.3                                                                                                      |                           | 11                                                                                                                                                | m3   | 11,000  |                |
|                                                                                                          |                           |                                                                                                                                                   |      | RAZEM   | <b>11,000</b>  |
| 13                                                                                                       | KNR 2-21 0401-05          | Wykonanie trawników - łąki kwietnej (zestawienie roślin zgodnie z PZT) siewem na gruncie kat. III z nawożeniem                                    | m2   |         |                |
| d.3                                                                                                      |                           | 219                                                                                                                                               | m2   | 219,000 |                |
|                                                                                                          |                           |                                                                                                                                                   |      | RAZEM   | <b>219,000</b> |

## Przedmiar

| Lp.       | Podstawa                        | Opis i wyliczenia                                                                                                           | j.m. | Poszcz. | Razem          |
|-----------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------------|
| 14<br>d.3 | KNR 2-21<br>0705-02<br>analogia | Roczna pielęgnacja kwietników                                                                                               | m2   |         |                |
|           |                                 | 219                                                                                                                         | m2   | 219,000 |                |
|           |                                 |                                                                                                                             |      | RAZEM   | <b>219,000</b> |
| 15<br>d.3 |                                 | Dostawa i montaż lampy solarnej 340 Wp/18V, akumulator 150Ah/12 V, na fundamencie betonowym, oprawa LED 34W,                | szt  |         |                |
|           |                                 | 1                                                                                                                           | szt  | 1,000   |                |
|           |                                 |                                                                                                                             |      | RAZEM   | <b>1,000</b>   |
| 16<br>d.3 |                                 | Dostawa i montaż domków dla owadów                                                                                          | szt  |         |                |
|           |                                 | 4                                                                                                                           | szt  | 4,000   |                |
|           |                                 |                                                                                                                             |      | RAZEM   | <b>4,000</b>   |
| 17<br>d.3 | kalkulacja<br>własna            | Ogrodzenia z zielonych ekranów bluszcz pospolity wys. 1,7 m wraz - dostawa i montaż paneli w całości porośniętych bluszczem | m2   |         |                |
|           |                                 | 20,4                                                                                                                        | m2   | 20,400  |                |
|           |                                 |                                                                                                                             |      | RAZEM   | <b>20,400</b>  |