

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Remont - termomodernizacja (docieplenie) budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Tarniny 31,
80-716 Gdańsk, dz. nr 325, 89, obręb 115, jedn. ewid. 226101_1m. Gdańsk
ADRES INWESTYCJI : ul. Tarniny 31, 80-716 Gdańsk, dz. nr 325, 89, obręb 115, jedn. ewid. 226101_1m. Gdańsk
INWESTOR : Gdańskie Nieruchomości
ADRES INWESTORA : ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk
BRANŻA : ELEKTRYCZNA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
DATA OPRACOWANIA : 29.03.2024 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.03.2024 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Instalacje elektryczne			
1	KNNR 5	Tablica licznikowa z 1 licznikiem 3-fazowymi wg schematu	szt.		
d.1	0404-04	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
2	KNNR 5	Tablica mieszkaniowa elektryczna TM wg schematu	szt.		
d.1	0405-04	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
3	kalkulacja	Przebieg istniejących obwodów instalacji elektrycznych w mieszkaniu do nowej tablicy mieszkaniowej TM	kpl.		
d.1	własna	1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
4	KNNR 5	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
d.1	1207-01	4+8+16	m	28,00	
				RAZEM	28,00
5	KNNR 5	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
d.1	1208-01	28	m	28,00	
				RAZEM	28,00
6	KNNR 5	Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
d.1	1209-0705	2	otw.	2,00	
				RAZEM	2,00
7	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - Kabel YKYżo 5x6 mm ²	m		
d.1	0205-03	4	m	4,00	
				RAZEM	4,00
8	KNNR 5	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 30 mm ² układane w tynku innym niż betonowy - Przewód YDYżo 5x2,5 mm ²	m		
d.1	0204-06	8	m	8,00	
				RAZEM	8,00
9	KNNR 5	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 30 mm ² układane w tynku innym niż betonowy - Przewód YDYżo 5x2,5 mm ²	m		
d.1	0204-06	16	m	16,00	
				RAZEM	16,00
10	KNNR 5	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglany	szt.		
d.1	0301-08	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
11	KNNR 5	Puszka szczelna do podłączenia kuchenki elektrycznej	szt.		
d.1	0302-06	1	szt.	1,00	
	analogia			RAZEM	1,00
12	KNNR 5	Badanie linii kablowej nn - kabel 5-żyłowy	odc.		
d.1	1302-04	1	odc.	1,00	
				RAZEM	1,00
13	KNNR 5	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
d.1	1301-02	1	pomiar	1,00	
				RAZEM	1,00
14	KNNR 5	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
d.1	1301-01	1	pomiar	1,00	
				RAZEM	1,00
15	KNP 18 D13	Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 5 pól	szt		
d.1	1301-01	1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
16	kalkulacja	Naprawa ścian po umocowaniu instalacji - naprawa tynków, malowanie, uzupełnienie otworów itp.	kpl.		
d.1	własna	1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
17	Analiza własna	Roboty uzupełniające wraz z materiałem pomocniczym/dodatkowym	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2		Instalacja fotowoltaiczna			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.2	kalkulacja własna	Instalacja fotowoltaiczna 4,32 kWp: - Panele - 9 szt. - Konstrukcja (dachówka ceramiczna) - Inwerter 4,4 kW - Montaż - Dokumentacja 1	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00