

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja (docieplenie) ze zmianą źródła ciepła oraz częściową wymianą elementów konstrukcyjnych w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym oraz rozbiórką altany
ADRES INWESTYCJI : ul. Szklana Huta 14/16, 80-529 Gdańsk
INWESTOR : Gdańskie Nieruchomości
ADRES INWESTORA : ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

DATA OPRACOWANIA : 07.2024

Poziom cen : III.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Koszty kwalifikowane					
1.1 Roboty dodatkowe					
1 d.1.1	KNR 0-36 1115-01 analogia	Uszczelnienie przejść instalacyjnych	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
2 d.1.1	kalk. własna	Oznaczenia, dokumentacja powykonawcza, szkolenia z obsługi	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3 d.1.1	KNNR 5 0404-03	Tablica rozdzielcza TPC	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4 d.1.1	KNNR 5 0301-02	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
5 d.1.1	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 80 mm S80KFw	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
6 d.1.1	KNNR 5 0308-05	Gniazda instalacyjne trójfazowe	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
7 d.1.1	KNNR 5 0715-05	Układanie kabli YKY5x6	m		
		53	m	53.000	
				RAZEM	53.000
2 Koszty niekwalifikowane					
2.1 Instalacje wewnętrzne elektryczne					
8 d.2.1	KNNR 5 0715-05	Układanie kabli YDY5x6	m		
		80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
9 d.2.1	KNNR 5 0715-05	Układanie kabli YDY5x2,5	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
10 d.2.1	KNNR 5 0715-05	Układanie kabli YDY3x2,5	m		
		406	m	406.000	
				RAZEM	406.000
11 d.2.1	KNNR 5 0715-05	Układanie kabli YDY3x1,5	m		
		220	m	220.000	
				RAZEM	220.000
12 d.2.1	KNNR 5 0404-03	Tablica rozdzielcza TM	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13 d.2.1	KNNR 5 0404-03	Tablica RG	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13' d.2.1	KNNR 5 0204-01	Przewody instalacji wyrównawczej Ly 6mm ² układane w tynku betonowym	m		
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
13" d.2.1	KNNR 5 0204-01	Uziemienie szpilkowe	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
14 d.2.1	KNNR 5 0301-02	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny	szt.		
		61	szt.	61.000	
				RAZEM	61.000
15 d.2.1	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 80 mm S80KFw	szt.		
		70	szt.	70.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	70.000
16	KNNR 5	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe przelotowe podwójne o obciążalności do 16A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.		
d.2.1	0308-03	23	szt.	23.000	
				RAZEM	23.000
17	KNNR 5	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne podwójne przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.		
d.2.1	0308-05	15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
18	KNNR 5	Gniazda instalacyjne trójfazowe	szt.		
d.2.1	0308-05	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
19	KNNR 5	Łącznik pojedynczy IP44	szt.		
d.2.1	0307-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNNR 5	Łączniki pojedyncze IP20	szt.		
d.2.1	0306-03	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
21	KNNR 5	Łączniki podwójny IP20	szt.		
d.2.1	0306-03	7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
22	KNNR 5	Łączniki schodowy/krzyżowy IP20	szt.		
d.2.1	0306-03	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
23	kalk. własna	Instalacja DVB-T2(antena, wzmacniacz, zwrotnia, okablowanie, gniazda)	kpl.		
d.2.1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2.2 Roboty dodatkowe					
24	KNNR 0-36	Uszczelnienie przejść instalacyjnych	kpl.		
d.2.2	1115-01		kpl.	2.000	
	analogia	2			
				RAZEM	2.000
25	kalk. własna	Oznaczenia, dokumentacja powykonawcza, szkolenia z obsługi	kpl.		
d.2.2		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
26	kalk. własna	Odtworzenie instalacji elektrycznych	kpl.		
d.2.2		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000