

Część I

PRZEDMIAR ROBÓT

ZAŁĄCZNIK NR 3

Lp.	Podst.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
I		Usunięcie drobnych nieszczelności płony i poziomy			
1	KNR W 4-02	Remont kurka gazowego o śr. 25-32 mm	szt.		
d1	0309-03	Krotność=0,143	szt.	1,00	
		1			
RAZEM					1,00
2	KNR W 4-02	Demontaż rurociągów staowych o połączeniach gwintowanych o śr. 40-50 mm	m		
d1	0301-05	Krotność=0,143	m	1,00	
		1			
RAZEM					1,00
3	KNR W 2-15	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach gwintowanych o śr. nom 40-50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
d1	0301-05	Krotność=0,143	m	1,00	
		1			
RAZEM					1,00
4	KNR W 2-15	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wyklonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych średnica rurociągu do 65 mm Ururka - zmniejszono wymiar rbg o 70%	100 m		
d1	0307-02	Krotność=0,143	100 m	0,15	
		0,15			
RAZEM					0,15
RAZEM CZ.I					

Część II

PRZEDMIAR ROBÓT

ZAŁĄCZNIK NR 3

Lp.	Podst.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
II Usunięcie drobnych nieszczelności instalacji w lokalu					
5	KNR W 4-02	Remont kurka gazowego o śr. 15 mm. Przewinięcie połączeń gwintowanych.	szt.		
d2	0309-01	Zmniejszono wymiar rbg o 75% 1	szt.	1,00	
RAZEM					1,00
6	KNR W 4-02	Remont kurka gazowego o śr. 20 mm. Przewinięcie połączeń gwintowanych.	szt.		
d2	0309-02	Zmniejszono wymiar rbg o 75% 0,15	szt.	0,15	
RAZEM					0,15
7	KNR W 4-02	Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm	m		
d2	0311-01	0,7+0,7	m	1,40	
RAZEM					1,40
8	KNR W 2-15	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach gwintowanych o śr. nom. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych. Zmniejszono wymiar rbg o 50%	m		
d2	0301-01	0,7	m	0,70	
RAZEM					0,70
9	KNR W 2-15	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach gwintowanych o śr. nom. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych. Zmniejszono wymiar rbg o 50%	m		
d2	0301-02	0,7	m	0,70	
RAZEM					0,70
RAZEM CZ. II					
OGÓŁEM CZ. I i CZ. II					

Część III

PRZEDMIAR ROBÓT

ZAŁĄCZNIK NR 3

Lp.	Podst.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
III Wykonanie przeglądu i wypisanie protokołu					
10	Kalkulacja d3 własna	Wypisanie protokołu przeglądu. Krotność = 0,143 1	szt. szt.	 1,00	
RAZEM					1,00
11	Kalkulacja d3 własna	Wykonanie przeglądu instalacji gazowej. Krotność = 0,143 1	szt. szt.	 1,00	
RAZEM					1,00
RAZEM CZ. III					
OGÓŁEM CZ. I, CZ. II i CZ. III					