

PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

NAZWA INWESTYCJI : Zabezpieczenie skarpy po rozbiórce budynku
 ADRES INWESTYCJI : Gdańsk ul Malczewskiego 39 do 4A
 INWESTOR : Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy
 ADRES INWESTORA : Gdańsk-Wrzeszcz ul.Partyzantów 74

Stawka roboczogodziny :
 Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:**Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu**

Podane podstawy wyceny, nr kol tablice katalogów służą do opisu wykonania robót i ustalenia jednostek miar

mgr inż. Maria Rosochowicz
 UPRAWNIENIA PROJEKTOWE
 BEZ OGRANICZEŃ Nr upr. 79-67
 specjalność: konstrukcyjno-budowlana,
 80-307 Gdańsk-Oliwa, ul.Rylkego 3



Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Zabezpieczenie skarpy po rozbiórce budynku					
1	KNR-W 4-01 0304-01	Zamurowanie otworów okienek piwnicznych w ścianach na za- prawie cementowo-wapiennej ceglami 0.5*0.7*0.38*5	m ³ m ³	 0.66	
				RAZEM	0.66
2	KNR 2-25 0311-01	Ogrodzenia z daszkami ochronnymi - budowa (2.1+11.28+9.0+29.84)*2.0	m ² m ²	 104.44	
				RAZEM	104.44
3	KNR 2-25 0311-02	Ogrodzenia z płyt drewnianych z daszkami ochronnymi - roze- branie poz.2	m ² m ²	 104.44	
				RAZEM	104.44
4	KNR 2-13 0701-01	Deskowanie murów oporowych o wysokości do 5 m robót: 1. Przygotowanie deskowania i elementów usztywniających. 2. Transport elementów deskowania z miejsca wytwarzania na miejsce wbudowania. 3. Montaż deskowania z ustawieniem konstrukcji podpierają- cych, usztywniających itp. 4. Rozebranie deskowania i oczyszczenie, wyremontowanie, powleczenie środkiem zmniejszającym przyczepność betonu, posortowanie i ułożenie w stosy lub dostarczenie deskowań do miejsca ponownego użycia w obrębie obiektu. (29.84+2.2*2)*2.35	m ² m ²	 80.46	
				RAZEM	80.46
5	KNR 2-13 0702-02	Zbrojenie murów oporowych - ściany o wysokości do 5 m <pręty fi 10 i fi 8>0.667	t t	 0.67	
				RAZEM	0.67
6	KNR 2-13 0703-01	Betonowanie murów oporowych - płyty fundamentowe (29.84+2.2*2)*0.4*0.15	m ³ m ³	 2.05	
				RAZEM	2.05
7	KNR 2-13 0703-02	Betonowanie murów oporowych o wysokości do 5 m (29.84+2.2*2)*2.35*0.15	m ³ m ³	 12.07	
				RAZEM	12.07
8	KNR 2-01 0235-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spychar- kami w gruncie kat. I-II (dopisać pisaek) <platforma>6.0*8.0*2.0 <skarpa>11.28/2*2.35*29.84	m ³ m ³ m ³	 96.00 395.50	
				RAZEM	491.50
9	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty syp- kie kat. I-III poz.8	m ³ m ³	 491.50	
				RAZEM	491.50
10	KNR 2-01 0201-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat.I-II z transportem urobku samochoda- mi samowyladowczymi na odległość do 1 km <dowóz piasku>395.5	m ³ m ³	 395.50	
				RAZEM	395.50
11	KNR 2-01 0214-01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenach lub drogach gruntowych ziemi kat.I-II Krotność = 22 <dowóz piasku>395.5	m ³ m ³	 395.50	
				RAZEM	395.50

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12	KNR AT- 04 0101- 01	Warstwa wzmacniająca grunt z geowłókniny o szer. 5,0 m <skarpa>11.28/2*29.84	m ² m ²	 168.30	
				RAZEM	168.30
13	KNR 2-21 0218-04	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na skarpach o nachyleniu do 1:2 <skarpa>11.28/2*0.1*29.84	m ³ m ³	 16.83	
				RAZEM	16.83
14	KNR 2-21 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia <skarpa>11.28/2*29.84	m ² m ²	 168.30	
				RAZEM	168.30