

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunal-
nych Samorządowy Zakład Budżetowy

ul. Partyzantów 74

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont instalacji odgromowej
ADRES INWESTYCJI : ul. Krynicka 7,
INWESTOR : Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy
ADRES INWESTORA : 80-254 Gdańsk ul. Partyzantów 74
BRANŻA : Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Łatas
SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : Andrzej Łatas
DATA OPRACOWANIA : 14.09.2012

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : 2 kw. 12

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

INWESTOR :

ST. INSPEKTOR NADZORU

Andrzej Łatas

upr. bud. Nr 3716/Gd/88

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 5-08 0601-02	Montaż wsporników naciagowych z jedną złączką przelotową na- prężającą na ścianie z betonu 30	szt. szt.	 30.000	 30.000
2	KNR 5-08 0606-01	Montaż zwodów poziomych naprężanych z pręta o śr.do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu płaskim 70	m m	 70.000	 70.000
3	KNR 5-08 0606-03	Montaż zwodów pionowych naprężanych z pręta o śr.do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie 130	m m	 130.000	 130.000
4	KNR 5-08 0607-13	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na betonie z wykonaniem otworu ręcznie - bednarka do 120 mm2 30	m m	 30.000	 30.000
5	KNR 5-08 0611-05	Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0.8 m w gruncie kat.III 45	m m	 45.000	 45.000
6	KNR 5-08 0618-01	Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skre- canych uniwersalnych krzyżowych 34	szt. szt.	 34.000	 34.000
7	KNR 5-08 0619-06	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w insta- lacji uziemiającej i odgromowej 15	szt. szt.	 15.000	 15.000
8	KNR 4-01 0101-03	Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych 45	m ² m ²	 45.000	 45.000
9	KNR 2-01 0701-0202	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III 45	m m	 45.000	 45.000
10	KNR 2-01 0704-0203	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III 45	m m	 45.000	 45.000
11	KNR 2-31 0502-01	Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 45	m ² m ²	 45.000	 45.000
12	KNR 4-03 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej 1	po- miar. po- miar.	 1.000	 1.000
13	KNR 4-03 1205-04	Następny pomiar instalacji odgromowej 15	po- miar. po- miar.	 15.000	 15.000
14	KNR 5-08 0617-01	Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120 mm2 16	szt. szt.	 16.000	 16.000
15	KNR 5-08 0619-01	Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiają- cej i odgromowej 16	szt. szt.	 16.000	 16.000
				RAZEM	16.000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 4-03 1137-03	Demontaż wsporników instalacji odgromowej i uziemiającej ze ściany betonowej 550	szt. szt.	 550.000	
				RAZEM	550.000
17	KNR 4-03 1139-03	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z pręta o przekroju do 120 mm ² mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu poziomym 50	m m	 50.000	
				RAZEM	50.000
18	KNR 4-03 1139-08	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z pręta o przekroju do 120 mm ² mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym 100	m m	 100.000	
				RAZEM	100.000
19	KNR-W 2- 01 0701- 0202	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szerokoś- ci dna do 0.4 w gruncie kat. III 200	m m	 200.000	
				RAZEM	200.000
20	KNR 5-08 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm ² 200	m m	 200.000	
				RAZEM	200.000
21	KNR-W 2- 01 0704- 0203	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i sze- rokości dna do 0.4 m w gruncie kat. III 200	m m	 200.000	
				RAZEM	200.000